H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL FINAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2022**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OF. AUTORIZACION:

OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

SUBPROGRAMA:
ESTADO: **12 GUERRERO**
MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

PROYECTO SOCIAL:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**
No. DE OBRA:

AVANCE FISICO:

AVANCE FINANCIERO:

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			5 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSP. Y VIG.	AHORRO PRESUP. O SANCION	SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA				
COL. COMERCIAL ACAPULCO	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,893,445.71	2,880,973.95	2,893,445.71	0.00	12,471.75	0.01	0.00

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,893,445.71	899,067.39	2,880,973.95	12,471.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023(FONDO III) RAMO XXXIII.
OBRA:CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS(LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	21-nov.-23	MONRROY REYES ARQUITECTOS,S.A. DE C.V. Fact.F14A2	1,292,339.75	393,272.36	899,067.39
		SUBTOTAL $	1,292,339.75	393,272.36	899,067.39
		TOTAL $	1,292,339.75	393,272.36	899,067.39

miércoles 22 de noviembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 779

7 DE DICIEMBRE DE 2023

Paguese vía transferencia a:
MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

La cantidad de:
899,067.39

(** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Banco a transferir	CLABE	Banco pagador	Cuenta
		FIII FAISM 2023 STDER 9395	65509609395
	Cuenta	07/12/2023 779	899,067.39

Concepto
Pago de solicitudes : 1501-978, PAGO FACTURA NO. ADC94ADF14A 2 EST-2 (DOS) Y FINIQUITO CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE C OMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO CO
Facturas: F74F8349-5A32-4675-9308-ADC94ADF14A2,

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00234		Generado por cuenta por pagar	899,067.39	
11120-00000-02005-00005		MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A		899,067.39
			899,067.39	899,067.39

Solicitud de pago 504 - 8453

Póliza 11 12 37

OPERADO
FISM 2023

Elaboró	Revisó	Autorizó
JCM	EMO	CAMR

779

Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 2D942

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1083429

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 072261011890909892 - MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Importe: $ 899,067.39 MXN

Concepto: R33FIII EST2 FF14A2 FIN CONST MERCADO

Fecha y hora de Alta: 07/12/2023 16:19:53

Fecha y hora de Liquidación: 07/12/2023 16:19:58

OPERADO
FAISMUN - 2023

Clave de Rastreo: 20231207400140BET0000410834290

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 SuperLínea Empresarial ó **55 5169 4303** SuperLínea PyME

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

RFC EMISOR: **MRA2107282J2**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350**

NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO:	**24 DE JULIO DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO:	**03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**
PERIODO ESTIMADO:	**19 DE AGOSTO DEL 2023 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	**$ 2,893,445.71**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	**$ 868,033.71**
[illegible] DE OBRA:	**DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS:	**208.24 M2**
METAS ALCANZADAS:	**195.68 M2**
No. DE OBRA:	**MAJ/319**

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FINAL POSITIVA

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; LA CANTIDAD DE $ 899,067.39 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.) TIPO DE OBRA: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2023 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

DEDUCCIONES	
AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 387,701.93
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	$ 5,570.43
TOTAL DE DEDUCCIONES	$ 393,272.36

CALCULO DE LA ESTIMACION	
ESTIMACION CON IVA:	$ 1,292,339.75
MENOS DEDUCCIONES:	$ 393,272.36
SALDO A PAGAR:	$ 899,067.39

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIA DE DES. URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2021 2024

Subtotal:	$	779,860.19
Descuento:	$	5,570.43
Impuestos Trasladados		
Más IVA 16.00%	$	124,777.63
TOTAL	$	899,067.39

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)

RFC emisor:	MRA2107282J2	**Folio fiscal:**	F74F8349-5A32-4675-9308-ADC94ADF14A2
Nombre emisor:	MONRROY REYES ARQUITECTOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000514302175
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-11-21 09:25:21
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	779,860.19	779,860.19	5,570.43	Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO 3 RAMO XXXIII DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/319-2023/AD CON FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	779,860.19	Tasa	16.00%	124,777.63

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 779,860.19
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Descuento**	$ 5,570.43
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 124,777.63
		Total	**$ 899,067.39**

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

Sello digital del CFDI:

SqlJdFHGmCz8OMvCieYMn0F2stKkvpBxZ0x7gq+SJETEAnvXTiKTO3sFtZAVEFKJKrEBu4CEDRjbeAzmQoSpY/n5ARrL44xo5UUy+bnPb0JFKqHCszTqL0LyGuI8fw2xsBxwO0rlQWdY1yF
GA5+ZkBXy+XnvOlt9dRy3vDG+mXukfaYu468WbTQyMqNhlJmrbscArODLKO/2VyeznRzMKeHvSTm5rteOUml0mhvJbLP92GjNIs4Gw7O1IAZR0WcqFPfk5ztPmts8pX7NPSNjw8ITKwsrbc
28TaMzDbxZ+aGCWHBwZXAFDoJ8CrrULG7qjVlapYinMvuyXV77ToMA==

Sello digital del SAT:

mKn2Ok0gtVxDWOwC8yDtpBz5EAppW6Z3rzNEG0JEIPTKBrwXT0YYxg8rwlfBKwHzuZWebtZVmsz6dOw2nO+bZeAf6qVAm9nV1pdzRw20ffvlpkhuHLH3oKEWNAGoYNGM992Zumpvqdw
7plrZdm6qZ9xrMRT8mlcL6cGYvmcAF8C+/LiV+H6qnpm1Yj22MUlg4ios7lylCxD3n1TZnmVNiebsIDxonvN1sTCjifjbmWz2GGv03PSR/2IbIts6XN0gMueYcjv1ZyMEM7WlvceVE6dC+7hwf0vQ
I2DjdY70sHIbOitBYxhRWvepJPSvPFleCwgRfthMVrz432Xp9FSug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F74F8349-5A32-4675-9308-ADC94ADF14A2|2023-11-21T09:26:07|SAT970701NN3|SqlJdFHGmCz8OMvCieYMn0F2stKkvpBxZ0x7gq+SJETEAnvX
TYK1f73si1zeVERK+KrEBu4CEDRjbeAzmQoSpY/n5ARrL44xo5UUy+bnPb0JFKqHCszTqL0LyGuI8fw2xsBxwO0rlQWdY1yFGA5+ZkBXy+XnvOlt9dRy3v
DG+mXukfaYu468WbTQyMqNhlJmrbscArODLKO/2VyeznRzMKeHvSTm5rteOUml0mhvJbLP92GjNIs4Gw7O1IAZR0WcqFPfk5ztPmts8pX7NPSNjw8ITK
wsrbc28TaMzDbxZ+aGCWHBwZXAFDoJ8CrrULG7qjVlapYinMvuyXV77ToMA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-21 09:26:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO
FAISMUN - 2023

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-11-21T09:25:21"
Sello="SgIJdFHGmCz8O/tvCieYMn0F2stkkvpBxZ0x7gq+SJETEAnvXTYK1f73si1zeVERK+KrEBu4CEDRjbeAzmQoSpY/n5ARrL44xo5UUy+bnPb0JFKqHCszTqL0LyGuI8fw2xsBxwO0riQWdY1yFG
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000514302175"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQzMDIxNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQIEUMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="779860.19" Descuento="5570.43" Moneda="MXN" Total="899067.39" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="MRA210728QJ2" Nombre="MONRROY REYES ARQUITECTOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE
    LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO 3
    RAMO XXXIII DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/319-2023/AD CON FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 03 DE
    AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023" ValorUnitario="779860.19" Importe="779860.19" Descuento="5570.43" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="779860.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="124777.63"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124777.63">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="779860.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="124777.63"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F74F8349-5A32-4675-9308-ADC94ADF14A2"
    FechaTimbrado="2023-11-21T09:26:07" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="SgIJdFHGmCz8O/tvCieYMn0F2stkkvpBxZ0x7gq+SJETEAnvXTYK1f73si1zeVERK+KrEBu4CEDRjbeAzmQoSpY/n5ARrL44xo5UUy+bnPb0JFKqHCszTqL0LyGuI8fw2xsBxwO0riQ
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="mKn2Ok0gtVxDWOwC8yDtp8z5EAppW6Z3rzNEG0JEIPTKBrwXT0YYxg8rwlf8KwHzuZWebtZVmsz6dOw2nO+bZeAf6qVAm9nV1pdzRw20ffvlpkhuHLH3oKEWNAGoYNGM992Zumpvqdw
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MRA2107282J2	MONRROY REYES ARQUITECTOS	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F74F8349-5A32-4675-9308-ADC94ADF14A2	2023-11-21T09:25:21	2023-11-21T09:26:07	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$899,067.39	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

OPERADO FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Imprimir

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 06 del mes de OCTUBRE del año 2023, a las 12:00 horas en el domicilio COL. COMERCIAL ACAPULCO, localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado:		
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS: 169385		Monto total planeado: $2'893,445.71
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 03/08/23	Fecha de conclusión: 06/10/23
Entidad: **GUERRERO**	Municipio: **ACAPULCO DE JUAREZ**	Localidad: COL. COMERCIAL ACAPULCO.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE **ACAPULCO DE JUAREZ**

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ

Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Julisa Ruiz Guadarrama
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Sara Loma Macario
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Ma del Carmen S. C.
Ma del Carmen Santiago Cruz
Vocal
Nombre completo y firma

Hugo Quiroz Patricio
Vocal
Nombre completo y firma

María Guadalupe Acosta Ruiz
Vocal
Nombre completo y firma

Jose Luis Perez Ramirez
Testigo

Camelia Perez Castro
Testigo

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 año de Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 06 DE OCTUBRE DE 2023		
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS:	Monto total planeado: $2'893,445.71	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 03/08/2023	Fecha de conclusión: 06/10/2023
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO.	Localidad: COL. COMERCIAL ACAPULCO.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

2

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí. ✓
b) No, concluyó antes de la fecha informada.
c) No, concluyó después de la fecha informada.
d) No ha concluido.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

---

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí ✓ No

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

---

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí ✓ No

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega-recepción? Sí [✓] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [✓] No [ ]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [✓]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [ ]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

Se beneficiara a uno de los sectores principales del Municipio el mas importante en cuanto al valor del mercado

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Julisa Ruiz Guadarrama
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Sara Lema Macario
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

M.a del Carmen S. C
M.a del Carmen Santiago Cruz
Vocal
Nombre completo y firma

Hugo Quiroz Patricio
Vocal
Nombre completo y firma

María Guadalupe Ojeda Ruiz
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 2,893,445.71	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023, AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$ 868,033.71	4 DE AGOSTO DEL 2023

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023	1,380,263.76	220,842.20	0.00	6,901.32	480,331.79	487,233.11	1,113,872.85
2 (DOS) Y FINIQUITO	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023 AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	1,114,085.98	178,253.76	0.00	5,570.43	387,701.92	393,272.35	899,067.39
	TOTAL	2,494,349.74	399,095.96	0.00	12,471.75	868,033.71	880,505.46	2,012,940.24
	SALDO	$0.01	SALDO POR AMORTIZAR			$0.00		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	ESTIMACION No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACIÓN		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A01	DEMOLICIONES	0.00
A02	PRELIMINARES	0.00
A03	CIMENTACION	3,153.07
A04	ESTRUCTURA	0.00
A05	ALBAÑILERIA	504,277.23
A06	ACABADOS	477,043.39
A07	INSTALACIONES ELECTRICAS	95,167.57
A08	INSTALACION HIDROSANITARIA	5,205.88
A09	SEÑALETICAS	0.00
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	29,238.85
	TOTAL DE PARTIDAS $	1,114,085.99
	SUBTOTAL $	1,114,085.99
	16 % IVA $	178,253.76
	TOTAL $	1,292,339.75

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 1,292,339.74 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.))

AVANCE FISICO 100.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 55.34%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL 44.66%

AVANCE FINANCIERO TOTAL 100.00%

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H[illegible]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 1	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A01	**DEMOLICIONES**								
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	580.00	114.32	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,209.18	136.23	150.88	0.00	150.88	0.00	0.00
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	420.00	350.77	359.11	0.00	359.11	0.00	0.00
	TOTAL:	**DEMOLICIONES**							**0.00**
A02	**PRELIMINARES**								
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	120.00	76.58	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	79.73	328.53	289.97	0.00	289.97	0.00	0.00
2-0060*	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.	M2	83.52	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.	M2	15.99	307.78	260.71	0.00	260.71	0.00	0.00
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	631.75	62.40	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**PRELIMINARES**							**0.00**
A03	**CIMENTACION**								
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	262.98	37.78	38.38	4.83	43.21	0.00	1,270.19
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 1,270.19**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H[illegible]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO	
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 2	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	438.90	22.43	44.88	4.29	49.17	0.00	1,882.88
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	225.18	51.08	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2,718.09	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	PZA	2,751.72	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	1,187.69	103.05	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00
	TOTAL:	**CIMENTACION**							**3,153.07**
A04	**ESTRUCTURA**								
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	1,885.00	35.00	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	520.00	22.50	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,272.28	124.26	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,500.00	208.24	195.68	0.00	195.68	0.00	0.00
	TOTAL:	**ESTRUCTURA**							**0.00**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 1,882.88**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H[illegible]'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 3	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A05	**ALBAÑILERIA**								
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	502.65	196.79	144.96	46.84	191.80	0.00	23,544.13
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	362.40	19.00	0.00	15.30	15.30	0.00	5,544.72
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	461.15	123.40	59.44	54.70	114.14	0.00	25,224.91
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	274.81	695.20	0.00	612.43	612.43	0.00	168,301.89
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	111.33	347.38	0.00	405.33	405.33	57.95	45,125.39
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	610.80	193.94	0.00	250.38	250.38	56.44	152,932.10
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	360.80	54.06	0.00	13.28	13.28	0.00	4,791.42
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	336.46	200.12	0.00	185.55	185.55	0.00	62,430.15
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	85.61	56.69	0.00	53.64	53.64	0.00	4,592.12
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,179.04	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	11,790.40
	SUBTOTAL:	**ALBAÑILERIA**							**504,277.23**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 480,733.10**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO	
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 4	DE: 6	
	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A06	ACABADOS								
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	122.00	690.62	0.00	536.30	536.30	0.00	65,428.60
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	138.66	165.00	0.00	172.74	172.74	7.74	23,952.13
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	521.74	200.12	0.00	197.17	197.17	0.00	102,871.48
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	204.36	65.19	0.00	141.70	141.70	76.51	28,957.81
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,961.72	82.50	0.00	86.38	86.38	3.88	255,833.37
	TOTAL:	ACABADOS							477,043.39
A07	INSTALACIONES ELECTRICAS								
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	150.47	100.00	0.00	249.82	249.82	149.82	37,590.42
23-0342*	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	2,178.61	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 514,633.81

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H[illegible]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 5	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	461.95	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	4,157.55
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	1,095.90	33.00	0.00	44.00	44.00	11.00	48,219.60
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	2,600.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5,200.00
	SUBTOTAL:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							**95,167.57**
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**								
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	114.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMA-CPV	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1RA ESTACION.	TOMA	1,237.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1,957.97	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	2,602.94	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5,205.88
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	169.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**INSTALACION HIDROSANITARIA**							**5,205.88**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 62,783.03**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 6	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A09	**SEÑALETICAS**								
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	652.08	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2,431.72	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	352.68	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**SEÑALETICAS**							**0.00**
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	101.73	136.51	99.53	90.41	189.94	0.00	9,197.41
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	30.93	136.51	398.12	361.64	759.76	225.13	11,185.53
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	336.00	29.16	49.89	21.30	71.19	0.00	7,156.80
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	8.80	193.90	0.00	193.0811	193.0811	0.00	1,699.11
	TOTAL:	**ACARREOS Y LIMPIEZA**							**29,238.85**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 29,238.85**
								TOTAL ESTIMADO:	**$ 1,114,085.99**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**
FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023
LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71**
HOJA: 1
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.70**
DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A01	**DEMOLICIONES**														
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	114.32	580.00	66,305.60	113.75	580.00	65,975.00	0.57	580.00	330.60	0.00	580.00	0.00	1 (UNO)
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	136.23	1,209.18	164,726.59	150.88	1,209.18	182,441.08	0.00	1,209.18	0.00	14.65	1,209.18	17,714.49	1, 2 Y FINIQUITO
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	350.77	420.00	147,323.40	359.11	420.00	150,826.20	0.00	420.00	0.00	8.34	420.00	3,502.80	1 (UNO)
TOTAL	**DEMOLICIONES**				**378,355.59**			**399,242.28**			**330.60**			**21,217.29**	
A02	**PRELIMINARES**														
DESM-COF	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.58	120.00	9,189.60	92.42	120.00	11,090.40	0.00	120.00	0.00	15.84	120.00	1,900.80	1 (UNO)
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	328.53	79.73	26,193.70	289.97	79.73	23,119.31	38.56	79.73	3,074.39	0.00	79.73	0.00	1 (UNO)
2-0060*	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.	M2	41.26	83.52	3,446.04	0.00	83.52	0.00	41.26	83.52	3,446.04	0.00	83.52	0.00	
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.	M2	307.78	15.99	4,921.40	260.71	15.99	4,168.75	47.07	15.99	752.65	0.00	15.99	0.00	1 (UNO)

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71** HOJA: 2

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.70** DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.40	631.75	39,421.20	25.00	631.75	15,793.75	37.4	631.75	23,627.45	0.00	631.75	0.00	1 (UNO)
TOTAL	**PRELIMINARES**				**83,171.94**			**54,172.21**			**30,900.53**			**1,900.80**	
A03	**CIMENTACION**														
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	37.78	262.98	9,935.38	43.21	262.98	11,363.37	0.00	262.98	0.00	5.43	262.98	1,427.98	1, 2 Y FINIQUITO
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	438.90	9,844.53	49.17	438.90	21,580.71	0.00	438.90	0.00	26.74	438.90	11,736.19	1, 2 Y FINIQUITO
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	51.08	225.18	11,502.19	68.19	225.18	15,355.02	0.00	225.18	0.00	17.11	225.18	3,852.83	1 (UNO)
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	2,718.09	38,053.26	14.00	2,718.09	38,053.26	0.00	2,718.09	0.00	0.00	2,718.09	0.00	1 (UNO)
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	PZA	14.00	2,751.72	38,524.08	14.00	2,751.72	38,524.08	0.00	2,751.72	0.00	0.00	2,751.72	0.00	1 (UNO)
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	103.05	1,187.69	122,391.45	115.74	1,187.69	137,463.24	0.00	1,187.69	0.00	12.69	1,187.69	15,071.79	1 (UNO)
TOTAL	**CIMENTACION**				**230,250.89**			**262,339.68**			**0.00**			**32,088.79**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AC LCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71**

HOJA: 3

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.70**

DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A04	**ESTRUCTURA**														
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	35.00	1,885.00	65,975.00	39.20	1,885.00	73,892.00	0.00	1,885.00	0.00	4.20	1,885.00	7,917.00	1 (UNO)
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	22.50	520.00	11,700.00	26.00	520.00	13,520.00	0.00	520.00	0.00	3.50	520.00	1,820.00	1 (UNO)
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	124.26	1,272.28	158,093.51	115.74	1,272.28	147,253.69	8.52	1,272.28	10,839.83	0.00	1,272.28	0.00	1 (UNO)
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	208.24	1,500.00	312,360.00	195.68	1,500.00	293,520.00	12.56	1,500.00	18,840.00	0.00	1,500.00	0.00	1 (UNO)
TOTAL	**ESTRUCTURA**				**548,128.51**			**528,185.69**			**29,679.83**			**9,737.00**	
A05	**ALBAÑILERIA**														
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	196.79	502.65	98,916.49	191.80	502.65	96,408.27	4.99	502.65	2,508.22	0.00	502.65	0.00	1, 2 Y FINIQUITO
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	19.00	362.40	6,885.60	15.30	362.40	5,544.72	3.70	362.40	1,340.88	0.00	362.40	0.00	1, 2 Y FINIQUITO
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	123.40	461.15	56,905.91	114.14	461.15	52,635.66	9.26	461.15	4,270.25	0.00	461.15	0.00	1, 2 Y FINIQUITO
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	695.20	274.81	191,047.91	612.43	274.81	168,301.89	82.77	274.81	22,746.02	0.00	274.81	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71**

HOJA: 4

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.70**

DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	347.38	111.33	38,673.82	405.33	111.33	45,125.39	0.00	111.33	0.00	57.95	111.33	6,451.57	2 (DOS) Y FINIQUITO
12-0239	PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	193.94	610.80	118,458.55	250.38	610.80	152,932.10	0.00	610.80	0.00	56.44	610.80	34,473.55	2 (DOS) Y FINIQUITO
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO . SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	54.06	360.80	19,504.85	13.28	360.80	4,791.42	40.78	360.80	14,713.42	0.00	360.80	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	200.12	336.46	67,332.38	185.55	336.46	62,430.15	14.57	336.46	4,902.22	0.00	336.46	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	56.69	85.61	4,853.23	53.64	85.61	4,592.12	3.05	85.61	261.11	0.00	85.61	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	1,179.04	11,790.40	10.00	1,179.04	11,790.40	0.00	1,179.04	0.00	0.00	1,179.04	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
TOTAL	**ALBAÑILERIA**				**614,369.14**			**604,552.12**			**50,742.12**			**40,925.12**	
A06	**ACABADOS**														
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	690.62	122.00	84,255.64	536.30	122.00	65,428.60	154.32	122.00	18,827.04	0.00	122.00	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	165.00	138.66	22,878.90	172.74	138.66	23,952.13	0.00	138.66	0.00	7.74	138.66	1,073.23	2 (DOS) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AC LCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**
FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71**
HOJA: 5

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.70**
DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	200.12	521.74	104,410.61	197.17	521.74	102,871.48	2.95	521.74	1,539.13	0.00	521.74	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	65.19	204.36	13,322.23	141.70	204.36	28,957.81	0.00	204.36	0.00	76.51	204.36	15,635.58	2 (DOS) Y FINIQUITO
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	82.50	2,961.72	244,341.90	86.38	2,961.72	255,833.37	0.00	2,961.72	0.00	3.88	2,961.72	11,491.47	2 (DOS) Y FINIQUITO
TOTAL	**ACABADOS**				**469,209.28**			**477,043.39**			**20,366.17**			**28,200.28**	
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	100.00	150.47	15,047.00	249.82	150.47	37,590.42	0.00	150.47	0.00	149.82	150.47	22,543.42	2 (DOS) Y FINIQUITO
23-0342*	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	9.00	2,178.61	19,607.49	0.00	2,178.61	0.00	9.00	2,178.61	19,607.49	0.00	2,178.61	0.00	
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	461.95	4,157.55	9.00	461.95	4,157.55	0.00	461.95	0.00	0.00	461.95	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	33.00	1,095.90	36,164.70	44.00	1,095.90	48,219.60	0.00	1,095.90	0.00	11.00	1,095.90	12,054.90	2 (DOS) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AC LCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71** HOJA: 6

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.70** DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			- VARIACIONES + VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	2,600.00	2,600.00	2.00	2,600.00	5,200.00	0.00	2,600.00	0.00	1.00	2,600.00	2,600.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
TOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**77,576.74**			**95,167.57**			**19,607.49**			**37,198.32**	
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**														
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	114.88	2,297.60	0.00	114.88	0.00	20.00	114.88	2,297.60	0.00	114.88	0.00	
TOMA-CPV	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1RA ESTACION.	TOMA	1.00	1,237.50	1,237.50	0.00	1,237.50	0.00	1.00	1,237.50	1,237.50	0.00	1,237.50	0.00	
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1.00	1,957.97	1,957.97	0.00	1,957.97	0.00	1.00	1,957.97	1,957.97	0.00	1,957.97	0.00	
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y	PZA	1.00	2,602.94	2,602.94	2.00	2,602.94	5,205.88	0.00	2,602.94	0.00	1.00	2,602.94	2,602.94	2 (DOS) Y FINIQUITO
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	169.62	1,696.20	0.00	169.62	0.00	10.00	169.62	1,696.20	0.00	169.62	0.00	
TOTAL	**INSTALACION HIDROSANITARIA**				**9,792.21**			**5,205.88**			**7,189.27**			**2,602.94**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

FINIQUITO DE OBRA

No. DE OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**
FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1, 2 Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,893,445.71**
HOJA: 7

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,893,445.71**
DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A09	**SEÑALETICAS**														
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.55	652.08	47,960.48	0.00	652.08	0.00	73.55	652.08	47,960.48	0.00	652.08	0.00	
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	2,431.72	4,863.44	0.00	2,431.72	0.00	2.00	2,431.72	4,863.44	0.00	2,431.72	0.00	
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	3.00	352.68	1,058.04	0.00	352.68	0.00	3.00	352.68	1,058.04	0.00	352.68	0.00	
TOTAL	**SEÑALETICAS**				**53,881.96**			**0.00**			**53,881.96**			**0.00**	
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**														
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	136.51	101.73	13,887.16	189.94	101.73	19,322.60	0.00	101.73	0.00	53.43	101.73	5,435.43	1, 2 Y FINIQUITO
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	136.51	30.93	4,222.25	759.76	30.93	23,499.38	0.00	30.93	0.00	623.25	30.93	19,277.12	1, 2 Y FINIQUITO
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	336.00	9,797.76	71.19	336.00	23,919.84	0.00	336.00	0.00	42.03	336.00	14,122.08	1, 2 Y FINIQUITO
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	193.9	8.80	1,706.32	193.0811	8.80	1,699.11	0.82	8.80	7.21	0.00	8.80	0.00	2 (DOS) Y FINIQUITO
TOTAL	**ACARREOS Y LIMPIEZA**				**$29,613.49**			**$68,440.93**			**$7.21**			**$38,834.63**	
				SUBTOTAL	$2,494,349.75			$2,494,349.75			$212,705.18			$212,705.17	
				IVA	$399,095.96			$399,095.96			$34,032.83			$34,032.83	
				TOTAL	$2,893,445.71			$2,893,445.71			$246,738.01			$246,738.00	

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ESOR-07 REV-02

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 02 de octubre del 2023

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
P R E S E N T E .

Por medio de la presente, le solicito a usted de la manera más atenta la revisión y la autorización de los conceptos excedentes de la obra denominada CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO , Ubicada en la COL. COMERCIAL ACAPULCO, con el número de contrato: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.

VOLUMENES ADICIONALES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	347.38	405.33	57.95
12-0239	PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	193.94	250.38	56.44
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	165.00	172.74	7.74
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	65.19	141.70	76.51
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	82.50	86.38	3.88
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	100.00	249.82	149.82
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	33.00	44.00	11.00
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	2.00	1.00
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	1.00	2.00	1.00
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II	M3	136.51	361.64	225.13

Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier aclaracion

ATENTAMENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

OFICIO: DOP/2151/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 03 de octubre de 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
C. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

En relación a su similar de fecha **02 de octubre del 2023**, mediante el cual solicita la autorización para los volúmenes adicionales a **10 (diez) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**, formalizado a favor de su representado con fecha **24 de julio del 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, en mi carácter de **Residente de Obra**, una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera **procedente autorizar** la ejecución de cantidades adicionales a los **10 (diez) conceptos de obra**, asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33. Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FONDO III), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO EN ACAPULCO DE JUÁREZ**, por un importe de Contrato de **$2,893,445.71 (dos millones, ochocientos noventa y tres mil, cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 71/100 m. n.).**

Con fecha 24 de julio del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**, entre la **Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras** y la empresa contratista "**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución del 03 de agosto al 31 de octubre de 2023.

Con fecha 02 de octubre del 2023, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista "**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V."**, para los volúmenes adicionales en **10 (diez)** conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1. En referencia a los trabajos que la contratista en conjunto con el residente de obras públicas, se llegó al acuerdo de incluir una cortina adicional en un local comercial, se hicieron pisos exteriores, la alimentación eléctrica, así como los registros se cambiaron de ubicación.

2 Por tal motivo unos conceptos del catálogo autorizado por esta dependencia, se incrementan volúmenes de obra ejecutada algunos conceptos descritos en la Bitácora de obra en la nota 25.

- Con fecha 02 de octubre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 25, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes, de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de estos volúmenes ya que fueron necesarios para la correcta terminación de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora No. 26 con fecha 03 de octubre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los **10 (diez)** conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) **10 (diez)** conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISM/319-2023/AD.**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los **10 (diez)** conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los **10 (diez)** conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ.

C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	347.38	405.33	57.95
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	193.94	250.38	56.44
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	165.00	172.74	7.74
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	65.19	141.70	76.51
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	82.50	86.38	3.88
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	100.00	249.82	149.82
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	33.00	44.00	11.00
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	2.00	1.00
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	1.00	2.00	1.00
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	136.51	361.64	225.13

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO


PERIODO CONTRACTUAL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,893,445.71

PERIODO DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023



11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	**57.95 ML**



12-0239 PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	**56.44 M2**



22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA.	**7.74 M2**



21-0325 IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	**76.51 M2**



CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**3.88 M2**



23-0359 ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	**149.82 ML**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
CONTRATO No.:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO
	PERIODO CONTRACTUAL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,893,445.71
	PERIODO DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023



23-0345 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**11 SAL**



24-0362* REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	**1 PZA**



26-0390+A REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	**1 PZA**



33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	**225.13 M3**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** CONSISTENTES EN LA: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN LA **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL: **ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.**

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL: **ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 2,893,445.71 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M. N.)** I.V.A. INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **03 DE AGOSTO DEL 2023** FECHA DE TERMINACIÓN: **31 DE OCTUBRE DEL 2023.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **03 DE AGOSTO DEL 2023** FECHA DE TERMINACIÓN: **06 DE OCTUBRE DEL 2023.**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA ENTREGA Y RECEPCIÓN SON LAS SIGUIENTES:

ESTIMACIÓN NUM: **1 (UNO)** PERIODO DEL **03 DE AGOSTO DEL 2023** AL **18 DE AGOSTO DEL 2023**
IMPORTE: **$ 1,601,105.96** IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN NUM: **2 (DOS) Y FINIQUITO** PERIODO DEL **19 DE AGOSTO DEL 2023** AL **06 DE OCTUBRE DEL 2023** IMPORTE: **$ 1,292,339.74** IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE, CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, **LA FIANZA NUM. (2226128)** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
SE REALIZO LA REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA LA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS DE HERRERIA, DE LAMINA GALVANIZADA, DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE, CON EXCAVADORA DE ORUGA, POSTERIOR A ESTO SE HIZO EL TRAZO Y LAS EXCAVACIONES EN CEPAS, SE COLARON ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 M, CONTRATRABES DE 15X40 CMS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 30 X 30 CM F´C=250 KG/CM2, SE REALIZARON ACARREOS DE MATERIAL A MANO, SE ELABORARON MURO DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28 CM, SE COLO UNA LOSA DE 10 CM F´C=250 KG/CM2, SE APLANARON LOS MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR, EMBOQUILLADOS DE 14 CMS, SE COLARON PISOS DE CONCRETO DE 10CMS F´C=200 KG/CM2, SE HIZIERON CHAFLANES DE 10X10X10 CM, SE COLOCARON GARGOLAS PARA DESAGUE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 40X40 CM, SE COLOCARON CORTINAS DE HERRERIA, SE PINTARON MUROS Y CORTINAS, ASI MISMO SE APLICO IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO DE 4MM EN LA AZOTEA E IMPERMEABILIZANTE FRIO EN MURO LATERAL, SE COLOCO LA ALIMENTACION ELECTRICA ASI COMO CENTROS DE CARGA, REGISTROS ELECTRICOS Y PLUVIALES, POR UNTIMO SE HIZO LIMPIEZA GENERAL.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, UBICADA EN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** en el: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 21 DE JULIO DEL 2023

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 03 DE AGOSTO DEL 2023

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **20 DE OCTUBRE DEL 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION DE LA SECRETARIA **", LOS CC. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. ALFREDO GARCIA VÁZQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C. ING. ALBERTO MARQUEZ LEON**, JEFE DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y/O **ARQ. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ VERDIZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL. **Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. REPRESSENTADA POR EL C. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS,** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA:

SUB-ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

TERRACERIAS:

PAVIMENTOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: **SE REALIZO LA REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA LA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS DE HERRERIA, DE LAMINA GALVANIZADA, DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE, CON EXCAVADORA DE ORUGA, POSTERIOR A ESTO SE HIZO EL TRAZO Y LAS EXCAVACIONES EN CEPAS, SE COLARON ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 M, CONTRATRABES DE 15X40 CMS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 30 X 30 CM F´C=250 KG/CM2, SE REALIZARON ACARREOS DE MATERIAL A MANO, SE ELABORARON MURO DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28 CM, SE COLO UNA LOSA DE 10 CM F´C=250 KG/CM2, SE APLANARON LOS MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR, EMBOQUILLADOS DE 14 CMS, SE COLARON PISOS DE CONCRETO DE 10CMS F´C=200 KG/CM2, SE HIZIERON CHAFLANES DE 10X10X10 CM, SE COLOCARON GARGOLAS PARA DESAGUE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 40X40 CM, SE COLOCARON CORTINAS DE HERRERIA, SE PINTARON MUROS Y CORTINAS, ASI MISMO SE APLICO IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO DE 4MM EN LA AZOTEA E IMPERMEABILIZANTE FRIO EN MURO LATERAL, SE COLOCO LA ALIMENTACION ELECTRICA ASI COMO CENTROS DE CARGA, REGISTROS ELECTRICOS Y PLUVIALES, POR UNTIMO SE HIZO LIMPIEZA GENERAL.**

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____.; REFERENTE.. _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO: 24 DE JULIO DEL 2023
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO: 04 DE AGOSTO DEL 2023

FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: **2226128** DE FECHA **24 DE JULIO DEL 2023**
- DE ANTICIPO: **2226127** DE FECHA **24 DE JULIO DEL 2023**
- DE VICIOS OCULTOS: **2226128** DE FECHA **24 DE JULIO DEL 2023**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

TERMINACION DE TRABAJOS: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

FINIQUITO: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

ENTREGA - RECEPCION: 04 DE OCTUBRE DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 2,893,445.71 I.V.A INCLUIDO

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 2,893,445.71 I.V.A INCLUIDO

SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **2226128** DE FECHA **24 DE JULIO DEL 2023** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.** ARQ. **RICARDO REYES CEBALLOS ,** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **FAISMUN/319-2023/AD** Y CONVENIO No._____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTICION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **20 DE OCTUBRE DEL 2023**, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

SRIA. DE DES. URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

POR LA EMPRESA

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
868,033.71	PESOS	2226127	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 868,033.71 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ENTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $868,033.71 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,893,445.71 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;
B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;
C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS;
E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF1 71

Firma Digital:
pc/bc685BedVefYBUOcaH1/A5/1DEUIICQ+OO1bYrBB6AVAMgP++PiQ6cVnmsOdCeVOOHW3XWFaVkRc7tN1gwWPLMAjBjT4cbz5CxWXc+DNhwrJp5HrKNroGTTMs+gEGJVQWHWDbrUhVmOyCHe5zCIed/63p8qaju6S8BjBORcBI7zANKST4TCFAweOOSyETCPVGMOie1OYFS1hd6mlqPHGpAIWgAFEX50fT0e5NZmLgpO0XJgpg97/XhgVzh8ttVM6eHL1zs+XwCfaW7jR0D4ooTBX7jwDCmxt6VEjb2XAEnfMkHJ1UEsorqwpUCYjnGOF31vkEc2MnQ==

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
289,344.57	PESOS	2226128	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 289,344.57 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

TE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,893,445.71 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;
B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;
D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION AL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;
E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ;
F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF3 C9

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Firma Digital: QfTX0L7CZSQ8+KVaYyrewcUTEfykyXZdHk1Q3MRO8NqkqHFuMOzdV1N7YrdgG5d5nZMBuz8A21VkOMmhHGJaRfZhq6s4SbjUEZuUV6ye9n7duOF3F8DcBLzwf0weGSgvNxJ+ycJ7Gk4V+XMGjUSQIeSRThBAioX rQlDURhvNFLzpJuFSxc6ZSsqMkMG1cVS3c1fTN3VgrY1mpTo4qCWOaTNA5EqfV7l2VOpPHs6VxY0RfM81FoRe+ep3CXdDbDrX3PWPOMN1uMu9emQ5dGmN62oDg/0S0BvdNPlu19c0XoTwbo6mcxbBXL4fNpesDWQZQ==

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
289,344.57	PESOS	2226128	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 289,344.57 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
QlTX0L7CZSQ8+KVaYyreiwcUT5yAyXZdHk1Q3MO88NqoHFdMQzfV1N7YdgG5d5rjZMBuz8A21YikOMmhHGJs/PfZhq6s4SSSjUEZuUX6ywHn7duOF3F8DcBLzwfQwgGfgvNuJ+ycJ7GkV+XkMGjUSQjeSRThBAioX
rQlDURhvNFLzpUxFSte2ZSnqWkMG1cVS3c1lTN3VgbYmjcTo4qCMOdeTN4SEqV/T2kOpPHdMXXRfM81FoRe+eySICXdBDrX3PMPOMN1taMuSemOSc6Gmi4SZoDgV6S0BrdRPld19z0Xn7wbo6nocBXLf/fkpesDWQZQ==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF3 C9

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 06 de Octubre del 2023

CARTA DE TERMINACION

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y de la manera mas respetuosa me dirijo a usted, para comunicarle la terminacion de la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD, periodo de contrato del: 03 de Agosto del 2023 al 31 de Octubre del 2023. La cual ha sido concluida al 100% con todos los requerimientos establecidos por el H. Ayuntamiento de Acapulco en lo referente a todos los conceptos de trabajo de esta obra.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.


A T E N T A M E N T E


ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

IDENTIFICACION OFICIAL





6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 06 de Octubre del 2023

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 2 (DOS) Y FINIQUITO correspondiente a la obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD. La cual ha sido revisada por el suscrito como Representante Legal de la Empresa ante el Municipio y con la cual estoy de acuerdo.

Asi mismo, certifico que he revisado fisicamente los trabajos terminados, comprendidos en esta estimacion y estoy de acuerdo en que cumplen con las especificaciones y calidad requeridos por el Municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.


A T E N T A M E N T E

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

IDENTIFICACION OFICIAL





6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 06 de Octubre del 2023

CARTA DEL REPRESENTANTE TECNICO

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 2 (DOS) Y FINIQUITO correspondiente a la obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD. La cual ha sido revisada por el suscrito como Representante Tecnico de Obra de la Empresa ante el Municipio y con la cual estoy de acuerdo.

Asi mismo, certifico que he revisado fisicamente los trabajos terminados, comprendidos en esta estimacion y estoy de acuerdo en que cumplen con las especificaciones y calidad requeridos por el Municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
CEDULA PROFESIONAL 6952505

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

CEDULA PROFESIONAL





6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO, GRO. A 04 DE OCTUBRE DEL 2023.

CARTA DE RECEPCION DE FINQUITO DE LA OBRA

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E .

POR ESTE MEDIO LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A LAS 10:00 HRS. EN EL SITIO DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN LA **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, PARA CONCILIAR VOLUMENES DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA


C.c.p.- M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN - Director de Obras Públicas. - Mismo fin.
c.c.p.- Archivo / minutario.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



PLACA DE INAUGURACION



PLACA DE INAUGURACION

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



BITACORA SOCIAL



BITACORA SOCIAL


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



INICIO



INICIO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



INICIO



INICIO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



PROCESO



PROCESO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



PROCESO



PROCESO


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



TERMINACION



TERMINACION

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



TERMINACION



TERMINACION

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. **PERIODO CONTRACTUAL:** 03 DE AGOSTO DEL 2023 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/319-2023/AD **IMPORTE DE CONTRATO:** $ 2,893,445.71

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO **PERIODO:** DEL 19-ago-23 AL 03-sep-23

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CIMENTACION	100%
4	ESTRUCTURA	100%
5	ALBAÑILERIAS	80%

6	ACABADOS	40%
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	30%
8	INSTALACION HIDROSANITARIA	10%
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	60%

AVANCE TOTAL
69%



APLANADO



GARGOLAS



PRETILES



EMBOQUILLADOS

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

PERIODO CONTRACTUAL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,893,445.71

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO


PERIODO: DEL 04-sep-23 AL 19-sep-23

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CIMENTACION	100%
4	ESTRUCTURA	100%
5	ALBAÑILERIAS	100%

6	ACABADOS	90%
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	60%
8	INSTALACION HIDROSANITARIA	60%
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	70%

AVANCE TOTAL
87%




IMPERMEABILIZANTE



IMPERMEABILIZANTE FRIO



CORTINAS



REGISTRO ELECTRICO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. **PERIODO CONTRACTUAL:** 03 DE AGOSTO DEL 2023 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/319-2023/AD **IMPORTE DE CONTRATO:** $ 2,893,445.71


UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO **PERIODO:** DEL 20-sep-23 AL 06-oct-23

AVANCES POR PARTIDAS:

1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CIMENTACION	100%
4	ESTRUCTURA	100%
5	ALBAÑILERIAS	100%

6	ACABADOS	100%
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	100%
8	INSTALACION HIDROSANITARIA	100%
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	100%


AVANCE TOTAL
100%




PISOS



PINTURA



ACARREOS



LIMPIEZA FINAL

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	**CIMENTACION**				EXCAVACION PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS					
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.				5.51	0.40	0.45		0.99	
					11.50	0.40	0.45		2.07	
					2.75	0.40	0.45		0.50	
					3.82	0.40	0.45		0.69	
					3.23	0.40	0.45		0.58	
							TOTAL	**M3**	**4.83**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
EXC-11-A		




A03	**CIMENTACION**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
EXC-11-A		

SUPERINTENDENTE: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	CIMENTACION	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
	EXC-11-A	



A03	CIMENTACION	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
	EXC-11-A	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CIMENTACION				RELLENO EN CEPAS DE ACOMETIDAS ELECTRICAS					
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.				5.51	0.40	0.40		0.88	
					11.50	0.40	0.40		1.84	
					2.75	0.40	0.40		0.44	
					3.82	0.40	0.40		0.61	
					3.23	0.40	0.40		0.52	
							TOTAL	M3	4.29	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.
	9-0138*	



A03	**CIMENTACION**	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.
	9-0138*	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION		DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023		AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	A	1 -3	4.00	3.50		0.90		12.60	PRETILES
		F	1-2	3.00	2.96		0.90		7.99	PRETILES
		E	2-3	3.00	2.42		0.90		6.53	PRETILES
		1	A-F	3.00	2.61		0.90		7.05	PRETILES
		3	A-E	4.00	3.52		0.90		12.67	PRETILES
							TOTAL	M2	46.84	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.




A05	**ALBAÑILERIAS**
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
	MURO14	



A05	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
	MURO14	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**									
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	A-E	1 -3	17.00	0.90				15.30	PRETILES
							TOTAL	ML	15.30	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 **ALBAÑILERIA**

11-0190 CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0190	



A05	**ALBAÑILERIAS**	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0190	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	11-0190	**ALBAÑILERIAS** CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION



A05	11-0190	**ALBAÑILERIAS** CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	**06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202[illegible]
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**									
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	A	1 -3	1.00	14.75				14.75	PRETILES
		E	2-3	1.00	7.83				7.83	PRETILES
		F	1-2	1.00	9.33				9.33	PRETILES
		1	A-F	1.00	8.26				8.26	PRETILES
		3	A-E	1.00	14.53				14.53	PRETILES
							TOTAL	**ML**	**54.70**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APO...CIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI...IOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

CD4-15X15 CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
CD4-15x15		



A05	**ALBAÑILERIAS**	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
CD4-15x15		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
CD4-15x15		



A05	**ALBAÑILERIAS**	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
CD4-15x15		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA: **MAJ/319**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**

AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202[illegible]

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**									
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	A	1 -3	1.00	9.89		2.35		23.24	MURO EXTERIOR
		A	1'- 2	1.00	3.16		2.75		8.69	MURO INTERIOR
		A	2 - 2'	1.00	2.96		2.75		8.14	MURO INTERIOR
		A	2'- 3	1.00	2.96		2.75		8.14	MURO INTERIOR
		B	1'- 2	2.00	3.16		2.75		17.38	MURO INTERIOR
		B	2'- 3	2.00	3.09		2.75		17.00	MURO INTERIOR
		C	1-2	2.00	6.13		2.75		33.72	MURO INTERIOR
		C	2'- 3	1.00	6.13		2.75		16.86	MURO INTERIOR
		C	2 - 2'	1.00	2.96		2.75		8.14	MURO INTERIOR
		C	2'- 3	1.00	2.96		2.75		8.14	MURO INTERIOR
		D	1'- 2	2.00	3.52		2.75		19.36	MURO INTERIOR
		D	2'- 3	2.00	2.96		2.75		16.28	MURO INTERIOR
		1	C	2.00	1.15		2.75		6.33	MURO INTERIOR
		2	A - E	8.00	3.13		2.75		68.86	MURO INTERIOR
		2'	A-B	2.00	3.43		2.75		18.87	MURO INTERIOR
		2'	C - E	1.00	6.94		2.75		19.09	MURO INTERIOR
		2'	C - D	1.00	3.28		2.75		9.02	MURO INTERIOR
		2'	D-E	1.00	3.36		2.75		9.24	MURO INTERIOR
							SUBTOTAL 1	**M2**	**316.50**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**	LOSA 1		1.00	8.44	0.80			6.75	LOSA VOLADO
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	LOSA 2		1.00	3.14	3.36			10.55	LOSA INTERIOR
		LOSA 3		1.00	3.14	3.28			10.30	LOSA INTERIOR
		LOSA 4		1.00	3.14	1.92	L/2=3.84/2=1.92		6.03	LOSA INTERIOR
		LOSA 5		1.00	8.85	0.80			7.08	LOSA VOLADO
		LOSA 6		1.00	3.04	3.36			10.21	LOSA INTERIOR
		LOSA 7		1.00	3.04	3.28			9.97	LOSA INTERIOR
		LOSA 8		1.00	3.04	3.28			9.97	LOSA INTERIOR
		LOSA 9		1.00	3.04	1.68	L/2=3.36/2=1.68		5.11	LOSA INTERIOR
		LOSA 10		1.00	3.04	3.36			10.21	LOSA INTERIOR
		LOSA 11		1.00	3.04	3.28			9.97	LOSA INTERIOR
		LOSA 12		1.00	3.04	3.28			9.97	LOSA INTERIOR
		LOSA 13		1.00	3.04	3.36			10.21	LOSA INTERIOR
		LOSA 14		1.00	3.14	3.36			10.55	LOSA INTERIOR
		LOSA 15		1.00	3.14	3.28			10.30	LOSA INTERIOR
		LOSA 16		1.00	3.14	3.28			10.30	LOSA INTERIOR
		LOSA 17		1.00	3.14	3.36			10.55	LOSA INTERIOR
		LOSA 18		1.00	7.84	0.80			6.27	LOSA VOLADO
		LOSA 19		1.00	14.03	0.80			11.22	LOSA VOLADO
							SUBTOTAL 2	**M2**	**175.52**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN IIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**									
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	A	1-3	1.00	14.75		1.15		16.96	PRETIL EXTERIOR
		A	1-3	1.00	14.45		1.05		15.17	PRETIL INTERIOR
		E	2-3	1.00	7.87		1.15		9.05	PRETIL EXTERIOR
		E	2-3	1.00	7.66		1.05		8.04	PRETIL INTERIOR
		1	A-C	1.00	8.44		1.15		9.71	PRETIL EXTERIOR
		1	A-C	1.00	8.23		1.05		8.64	PRETIL INTERIOR
		F	1-2	1.00	9.39		1.15		10.80	PRETIL EXTERIOR
		F	1-2	1.00	9.27		1.05		9.73	PRETIL INTERIOR
		3	A-E	1.00	14.83		1.15		17.05	PRETIL EXTERIOR
		3	A-E	1.00	14.53		1.05		15.26	PRETIL INTERIOR
							SUBTOTAL 3	**M2**	**120.41**	
							TOTAL	**M2**	**612.43**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
	11-0212	



A05	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
	11-0212	


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		



A05	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**									
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	A	1-1'	2.00	2.96				5.92	VANO CORTINA
		A	1-1'	2.00	1.96				3.92	VANO CORTINA
		EJE	**TRAMO**		**LARGO**	**PIEZAS**	**LADOS**			
		B	1-3		2.96	2.00	3.00		17.76	TRABES
		D	2-2'		2.96	1.00	3.00		8.88	TRABES
		E	2-3		2.96	2.00	3.00		17.76	TRABES
		1	A-C		3.13	2.00	3.00		18.78	TRABES
		1'	A-C		3.13	3.00	3.00		28.17	TRABES
		2'	B-C		3.13	1.00	3.00		9.39	TRABES
		3	A-E		3.13	4.00	3.00		37.56	TRABES
		F	1-1'		3.38	1.00	3.00		10.14	TRABES
		F	1'-2		4.70	1.00	3.00		14.10	TRABES
		A	1 -3	1.00	14.75				14.75	PRETILES
		E	2-3	1.00	7.83				7.83	PRETILES
		F	1-2	1.00	9.33				9.33	PRETILES
		1	A-F	1.00	8.26				8.26	PRETILES
		3	A-E	1.00	14.53				14.53	PRETILES
							SUBTOTAL 1	**ML**	**227.08**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	C	1	3.00			2.75		8.25	COLUMNAS
		C	2	4.00			2.75		11.00	COLUMNAS
		C	3	4.00			2.75		11.00	COLUMNAS
		C	4	6.00			2.75		16.50	COLUMNAS
		C	5	4.00			2.75		11.00	COLUMNAS
		C	6	5.00			2.75		13.75	COLUMNAS
		C	7	4.00			2.75		11.00	COLUMNAS
		C	8	5.00			2.75		13.75	COLUMNAS
		C	9	6.00			2.75		16.50	COLUMNAS
		C	10	3.00			2.75		8.25	COLUMNAS
		C	11	5.00			2.75		13.75	COLUMNAS
		C	12	5.00			2.75		13.75	COLUMNAS
		C	13	5.00			2.75		13.75	COLUMNAS
		C	14	4.00			2.75		11.00	COLUMNAS
		K	1	1.00			2.5		2.50	COLUMNAS
		K	2	1.00			2.5		2.50	COLUMNAS
							SUBTOTAL 2		178.25	
							TOTAL	ML	405.33	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 **ALBAÑILERIA**

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.
	11-0218	



A05	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.
	11-0218	


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .
	11-0218	



A05	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .
	11-0218	

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION		DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023		AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	PISO 1			6.79	3.26			22.14	
		PISO 2			3.36	3.24			10.89	
		PISO 3			3.28	3.24			10.63	
		PISO 4			18.13	1.00			18.13	
		PISO 5			1.89	3.58	L2=3.78/2=1.89		6.77	
		PISO 6			6.79	3.03			20.57	
		PISO 7			6.94	3.03			21.03	
		PISO 8			3.31	3.36			11.12	
		PISO 9			3.28	3.46			11.35	
		PISO 10			3.28	3.31			10.86	
		PISO 11			3.51	3.31			11.62	
		PISO 12			13.96	2.00			27.92	
		PISO 13			3.73	2.68	L(5.06+2.4)/2=3.73		10.00	RAMPA
		PISO 14			3.49	3.20	L=(5.25+1.73)/2=3.49		11.17	
		PISO 15			7.95	1.50			11.93	
		PISO 16			3.91	8.76	L=(7.82+0)/2=3.91		34.25	
							TOTAL	M2	250.38	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

12-0239 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.



A1=BXH
A1=1.28X2.60
A1=3.32 M2

A2=((B+b)*h)/2
A2=((2.60+0.51)*1.94)/2
A2=3.01 M2

A3=BXH
A3=3.60X3.28
A3=11.80 M2

TOTAL: 18.13

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.
	12-0239	




A05	**ALBAÑILERIAS**	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.
	12-0239	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.
	12-0239	



A05	**ALBAÑILERIAS**	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.
	12-0239	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ RO

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202[illegible]
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**				MEDIDA1	MEDIDA 2				
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ESCALON 1			3.60	0.50			4.10	
		ESCALON 2			3.40	1.00			4.40	
		ESCALON 3			3.28	1.50			4.78	
							TOTAL	**ML**	**13.28**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 **ALBAÑILERIA**

14-0264 FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
14-0264		



A05	**ALBAÑILERIAS**	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
14-0264		


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
	14-0264	



A05	**ALBAÑILERIAS**	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
	14-0264	

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUN[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible].

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202[illegible]
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	AREA 1			14.50	8.10			117.45	
		AREA 2			3.10	7.03	L=6.20/2=3.10		21.79	
		AREA 3			7.47	6.20			46.31	
							TOTAL	M2	185.55	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

ENTOR3* ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	ENTOR3*	



A05	**ALBAÑILERIAS**	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	ENTOR3*	


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	
ENTOR3*		ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



A05	**ALBAÑILERIAS**	
ENTOR3*		ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION		DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023		AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1	A - C		8.10				8.10	
		F	1-2		9.27				9.27	
		E	2-3		7.47				7.47	
		3	A - E		14.30				14.30	
		A	1-3		14.50				14.50	
							TOTAL	ML	53.64	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

12-0255 CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
12-0255		




A05	**ALBAÑILERIAS**	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
12-0255		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
12-0255		



A05	**ALBAÑILERIAS**	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
12-0255		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	**ALBAÑILERIA**									
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.	1-3	A-E	10.00					10.00	
							TOTAL	PZA	10.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

37-0588 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.
37-0588		



A05	**ALBAÑILERIAS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.
37-0588		


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.
	37-0588	



A05	**ALBAÑILERIAS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.
	37-0588	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible].

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	**ACABADOS**									
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	A	1'- 2	1.00	3.24		2.75		8.91	MURO INTERIOR
		A	2 - 2'	1.00	3.04		2.75		8.36	MURO INTERIOR
		A	2'- 3	1.00	2.96		2.75		8.14	MURO INTERIOR
		B	1'- 2	2.00	3.24		2.75		17.82	MURO INTERIOR
		B	2'- 3	2.00	3.39		2.75		18.65	MURO INTERIOR
		C	1-2	2.00	6.42		2.75		35.31	MURO INTERIOR
		C	2'- 3	1.00	6.43		2.75		17.68	MURO INTERIOR
		C	2 - 2'	1.00	3.04		2.75		8.36	MURO INTERIOR
		C	2'- 3	1.00	3.26		2.75		8.97	MURO INTERIOR
		D	1'- 2	2.00	4.03		2.75		22.17	MURO INTERIOR
		D	2'- 3	2.00	3.26		2.75		17.93	MURO INTERIOR
		1	C	2.00	1.15		2.75		6.33	MURO INTERIOR
		2	A-B	1.00	3.36		2.75		9.24	MURO INTERIOR
		2	B-D	2.00	3.28		2.75		18.04	MURO INTERIOR
		2	D-E	2.00	3.51		2.75		19.31	MURO INTERIOR
		2	A-C	1.00	6.72		2.75		18.48	MURO INTERIOR
		2	C-E	1.00	6.94		2.75		19.09	MURO INTERIOR
		2'	A-B	2.00	3.43		2.75		18.87	MURO INTERIOR
		2'	C - E	1.00	6.94		2.75		19.09	MURO INTERIOR
		2'	C - D	1.00	3.28		2.75		9.02	MURO INTERIOR
		2'	D-E	1.00	3.51		2.75		9.65	MURO INTERIOR
							SUBTOTAL 1	**M2**	**319.42**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYU MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA :

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	**ACABADOS**									
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	LOSA 1		1.00	8.44	0.80			6.75	LOSA VOLADO
		LOSA 2		1.00	6.48	3.36			21.77	LOSA INTERIOR
		LOSA 3		1.00	6.48	3.28			21.25	LOSA INTERIOR
		LOSA 4		1.00	2.10	6.33	L=(3.28+0.93)/2=2.10		13.29	LOSA INTERIOR
		LOSA 5		1.00	1.68	3.62	L=(3.36)/2=1.68		6.08	LOSA VOLADO
		LOSA 6		1.00	8.85	0.80			7.08	LOSA INTERIOR
		LOSA 7		1.00	3.04	3.51			10.67	LOSA INTERIOR
		LOSA 8		1.00	3.28	6.48			21.25	LOSA INTERIOR
		LOSA 9		1.00	3.29	3.36			11.05	LOSA INTERIOR
		LOSA 10		1.00	6.94	3.04			21.10	LOSA INTERIOR
		LOSA 11		1.00	3.28	3.29			10.79	LOSA INTERIOR
		LOSA 12		1.00	3.51	3.29			11.55	LOSA VOLADO
		LOSA 13		1.00	7.84	0.80			6.27	LOSA VOLADO
		LOSA 14		1.00	14.03	0.80			11.22	LOSA VOLADO
							SUBTOTAL 2	**M2**	**180.12**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202[illegible]
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	ACABADOS			CARAS	PZAS	LARGO	ANCHO			
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	A	1-1'	2.00	1.00	2.96	0.20		1.18	TRABE
		B	1-3	2.00	2.00	2.96	0.20		2.37	TRABE
		D	2-2'	2.00	1.00	2.96	0.20		1.18	TRABE
		D	2-2'	2.00	1.00	2.96	0.20		1.18	TRABE
		D	2-3	2.00	1.00	3.01	0.20		1.20	TRABE
		F	1-1'	2.00	1.00	3.10	0.20		1.24	TRABE
		F	1'-2	2.00	1.00	4.65	0.20		1.86	TRABE
		1	A-C	2.00	2.00	3.13	0.20		2.50	TRABE
		1'	A-B	2.00	1.00	3.36	0.20		1.34	TRABE
		1'	B-D	2.00	2.00	3.28	0.20		2.62	TRABE
		2'	B-C	2.00	1.00	3.28	0.20		1.31	TRABE
		3	A-E	2.00	4	3.13	0.20		5.01	TRABE
				CARAS	PZAS	LARGO	ANCHO			
		1	A Y B	4.00	2.00	2.70	0.30		6.48	BOQ. COLUMNA
		1	D	1.00	1.00	2.70	0.30		0.81	BOQ. COLUMNA
		2	E	1.00	1.00	2.70	0.30		0.81	BOQ. COLUMNA
		3	A-D	1.00	4.00	2.70	0.30		3.24	BOQ. COLUMNA
		3	E	1.00	2.00	2.70	0.30		1.62	BOQ. COLUMNA
		1	A Y B	1.00	2.00	2.70	0.15		0.81	BOQ. COLUMNA
							SUBTOTAL 3	M2	36.76	
							TOTAL	M2	536.30	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



A06	**ACABADOS**
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



A06	**ACABADOS**
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	**ACABADOS**			PZAS	CARAS					
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	CORTINA 1		1.00	2.00	2.93	1.96		11.49	
		CORTINA 2		1.00	2.00	3.09	2.50		15.45	
		CORTINA 3		1.00	2.00	3.05	2.50		15.25	
		CORTINA 4		1.00	2.00	3.24	2.50		16.20	
		CORTINA 5		1.00	2.00	4.65	2.50		23.25	
		CORTINA 6		1.00	2.00	2.98	2.50		14.90	
		CORTINA 7		1.00	2.00	2.96	2.50		14.80	
		CORTINA 8		1.00	2.00	3.10	2.50		15.50	
		CORTINA 9		1.00	2.00	3.04	2.50		15.20	
		CORTINA 10		1.00	2.00	3.06	2.50		15.30	
		CORTINA 11		1.00	2.00	3.08	2.50		15.40	
							TOTAL	**M2**	**172.74**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APOR[illegible]CIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.




A06	**ACABADOS**
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.
	22-0335	



A06	**ACABADOS**	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.
	22-0335	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION		DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023		AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	ACABADOS									
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	AREA 1			14.94	8.32			124.30	
		AREA 2			3.22	7.25	L=6.44/2=3.22		23.35	
		AREA 3			7.69	6.44			49.52	
							TOTAL	M2	197.17	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

IMPER-01 IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





FACHADA LATERAL



0.20

AREA
A=0.20x0.16=0.032

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**	
IMPER-01		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



A06	**ACABADOS**	
IMPER-01		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**	
IMPER-01		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



A06	**ACABADOS**	
IMPER-01		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	ACABADOS									
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	A	1-3	1.00	14.75		1.15		16.96	PRETIL EXTERIOR
		A	1-3	1.00	14.45		0.85		12.28	PRETIL INTERIOR
		E	2-3	1.00	7.87		1.15		9.05	PRETIL EXTERIOR
		E	2-3	1.00	7.66		0.85		6.51	PRETIL INTERIOR
		1	A-C	1.00	8.44		1.15		9.71	PRETIL EXTERIOR
		1	A-C	1.00	8.23		0.85		7.00	PRETIL INTERIOR
		F	1-2	1.00	9.39		1.15		10.80	PRETIL EXTERIOR
		F	1-2	1.00	9.27		0.85		7.88	PRETIL INTERIOR
		3	A-E	1.00	14.83		1.15		17.05	PRETIL EXTERIOR
		3	A-E	1.00	14.53		0.85		12.35	PRETIL INTERIOR
		A	1-3	1	14.75		0.15		2.21	BOQUILLAS PRETIL
		F	1-2	1.00	9.33		0.15		1.40	BOQUILLAS PRETIL
		E	2-3	1.00	7.83		0.15		1.17	BOQUILLAS PRETIL
		1.00	A-C	1.00	8.26		0.15		1.24	BOQUILLAS PRETIL
		3.00	A-E	1.00	14.53		0.15		2.18	BOQUILLAS PRETIL
		A	1-3	1.00	12.91		2.29		29.56	MURO ROTULO
		MENOS VANO		-1.00	2.93		1.93		-5.65	MENOS CORTINA
							TOTAL	M2	141.70	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

21-0325 IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

21-0325 IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES,DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.



A06	**ACABADOS**
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES,DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	ACABADOS									
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	CORTINA 1		1.00	2.93		1.96		5.74	
		CORTINA 2		1.00	3.09		2.50		7.73	
		CORTINA 3		1.00	3.05		2.50		7.63	
		CORTINA 4		1.00	3.24		2.50		8.10	
		CORTINA 5		1.00	4.65		2.50		11.63	
		CORTINA 6		1.00	2.98		2.50		7.45	
		CORTINA 7		1.00	2.96		2.50		7.40	
		CORTINA 8		1.00	3.10		2.50		7.75	
		CORTINA 9		1.00	3.04		2.50		7.60	
		CORTINA 10		1.00	3.06		2.50		7.65	
		CORTINA 11		1.00	3.08		2.50		7.70	
							TOTAL	M2	86.38	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 ACABADOS

CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CORT-01		



A06	**ACABADOS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CORT-01		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**ACABADOS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CORT-01		



A06	**ACABADOS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CORT-01		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN IIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	REGISTRO-MOD.		9.00	6.00				54.00	
		C.C. 1		1.00	11.00				11.00	
		C.C. 2		1.00	5.00				5.00	
		C.C. 3		1.00	5.00				5.00	
		C.C. 4		1.00	11.00				11.00	
		C.C. 5		1.00	11.00				11.00	
		C.C. 6		1.00	14.00				14.00	
		C.C. 7		1.00	13.50				13.50	
		C.C. 8		1.00	17.00				17.00	
		C.C. 9		1.00	17.00				17.00	
		ALIMENTACIONES MODIFICADAS								
				3.00	1.40				4.20	
				9.00	9.68				87.12	
							TOTAL	**ML**	**249.82**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 INSTALACIONES ELECTRICAS

23-0359 ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: EXCAVACION, RESANE, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: EXCAVACION, RESANE, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-3	A-E	9.00					9.00	
							TOTAL	**PZA**	**9.00**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 INSTALACIONES ELECTRICAS

CEN-QO2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	CEN-QO2	



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	CEN-QO2	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				ALUMBRADO	CONTACTO				
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	LOCAL 1			3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 2			3.00	3.00			6.00	
		LOCAL 3			3.00	2.00			5.00	
		LOCAL 4			2.00	2.00			4.00	
		LOCAL 5			4.00	3.00			7.00	
		LOCAL 6			2.00	2.00			4.00	
		LOCAL 7			3.00	2.00			5.00	
		LOCAL 8			2.00	2.00			4.00	
		LOCAL 9			3.00	2.00			5.00	
							TOTAL	**SAL**	**44.00**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0345 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUN[illegible]IENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	1-3	A-E	2					2.00	
							TOTAL	PZA	2.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

24-0362* REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"



A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**									
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	1-3	A-E	2					2.00	
							TOTAL	PZA	2.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A08 INSTALACION HIDROSANITARIA

26-0390+A REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION.



A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202
	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**			ML	LARGO	ANCHO	DESPERDICIO			
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	CASTILLO		15.30	0.15	0.15	1.05		0.36	
		CADENAS		54.70	0.15	0.15	1.05		1.29	
		EMBOQUILLADO		405.33	0.15	0.02	1.05		1.28	
		CHAFLAN		53.64	0.05	0.10	1.05		0.28	
		ESCALONES		13.28	0.50	0.18	1.05		1.25	
					M2	ANCHO	DESP.			
		MUROS			46.84	0.15	1.05		7.38	
		APLANADO			612.43	0.030	1.05		19.29	
		PISO			250.38	0.10	1.05		26.29	
		ENTORTADO			185.55	0.06	1.05		11.69	
		IMPERMEAB			197.17	0.005	1.05			
		DEMOLICIONES (CARGA)							21.30	
							TOTAL	**M3**	**90.41**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	33-0496
ACARREOS Y LIMPIEZA	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II



A10	33-0496
ACARREOS Y LIMPIEZA	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					NO. EST.				
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	GENERADOR DE ACARREOS			90.41	4.00			361.64	
							TOTAL	**M3**	**361.64**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		




A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	06 DE OCTUBRE DEL 202

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA					ABUND				
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	GENERADOR DEMOLICIONES			10.73	1.40			15.02	
		VOLUMEN DE EXCAVACION			4.83	1.30			6.28	
							TOTAL	M3	21.30	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)




A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
	33-0521	



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
	33-0521	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA: **MAJ/319**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **06 DE OCTUBRE DEL 2023**

AL: 06 DE OCTUBRE DEL 202

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.				11.05	23.9	L=22.1/2=11.05		264.10	
							TOTAL	**M3**	**264.10**	
							POR AJUSTE DE ESTIMACION SOLO SE COBRARA	M3	193.0811	
							TOTAL	**M2**	**193.0811**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 19 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
33-0528		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
33-0528		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	2 (DOS) Y FINIQUITO
		FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	33-0528	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
		LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.



A10	33-0528	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
		LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS



EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS



EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

FOLIO Nº 297531

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023
COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA 1:

Con esta fecha y número de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista
MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO

La cual se encuentra ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO CENTRAL DE ACAPULCO.

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
- Nombre y Teléfono del o la Contratista
  MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV.
  TELEFONO:
- Nombre del Representante legal ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra
  ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
  TELEFONO: 74-41-80-56-49

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 03 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
- Fecha de inicio. 03 DE AGOSTO DEL 2023
- Monto del contrato $2,893,445.71 IVA INCLUIDO
- Fecha del anticipo. 04 DE AGOSTO DEL 2023
- Monto del anticipo. $868,033.71 IVA INCLUIDO

ARQ. URIEL M SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297532

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023 DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA 2:

En cumplimiento a los artiulos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266 Y los artpiculos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

El Supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberám formular con una anticipacion no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las entimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los corquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de cpnjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.
2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.
3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.
4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.
5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297533

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023 DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

ANOTACIONES PARTICULARES: COL. COMERCIAL ACAPULCO.

1. El uso de la Bitácora es obligacion en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, **sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.** En caso necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceotos asi como sus esoecificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse asi se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el dereco de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y numero de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra asi como el avance fisico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son respondabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.
SUPERINTENDENTE


FOLIO Nº 297534

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 04

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS (SUPERVISIÓN), QUE LA CONTRATISTA INICIA CON RECURSOS PROPIOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO, ATENDIENDO LA SITUACION EMERGENTE DE LOS LOCALES DE LA NAVE DE COMIDAS (SOMBRILLAS) AFECTADOS DURANTE EL SINIESTRO OCURRIDO EN EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023, EN ESPECIFICO DEL MODULO A, EL CUAL SUFRIO SEVEROS DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, LA CUAL SE TENDRA QUE DEMOLER EN SU TOTALIDAD CON LOS LOCALES FIJOS Y SEMIFIJOS QUE ALBERGA.



RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL M SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CERVANTES

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297535

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO 05

LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. Y AUTORIZA LA REMOCIÓN DE LOS ESCOMBROS PARA ELIMINACIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DEL SINIESTRO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 05 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 06

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE HEMOS RECIBIDO EL ANTICIPO DE OBRA CORRESPONDIENTE, EL DIA 04 DE AGOSTO ASI MISMO SE INFORMAN LOS AVANCES DE LA REMOCION DE ESCOMBROS Y LOS DESMANTELAMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS SEMIFIJAS DE LAMINA Y TUBULARES METALICAS DE LOS LOCALES COMERCIALES, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DE LAS CORTINAS Y PROTECCIONES DE HERRERIA CON LAS QUE CONTABAN LOS LOCALES AFECTADOS.

TODA LA PERFILERIA DE METALES SE HACE EN PUNTOS INDICADOS POR LA SUPERVISION PARA LA RECOLECCIÓN Y RETIRO REALIZADAS POR LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297536

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 07

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZA LA DEMOLICION DE LA TECHUMBRE DE CONCRETO ARMADO DEL MODULO A (SOMBRILLA) CON UNA EXCAVADORA 320 DE OBRA, SE HACE LA DEMOLICION MANUAL CON EQUIPO MECANICO MARTILLO ROMPEDOR DE LOS NODOS (ESQUINAS) UNIDAS EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO Y SE REALIZA EL CORTE DE LA VARILLA DE REFUERZO DE LA LOSA CON CORTADORA DE OXIGENO, POSTERIORMENTE SE HACE LA DEMOLICION DE LA SOMBRILLA DE CONCRETO CON EL MARTILLO HIDRAULICO DE LA MAQUINA 320.

LA CARGA Y RETIRO DE LOS ESCOMBROS SE HACE EN CAMION DE VOLTEO DE 6 M3, DEBIDO A LAS DIFICULTADES ORIGINADAS POR LAS CIRCULACIONES EN LAS AREAS DE TRABAJO POR LA CONSTRUCCION DEL ARCO TECHO Y EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS Y NOCTURNOS Y EN OCASIONES LA CARGA SE TUVO QUE HACER MANUAL.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 08

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE HACE EL SEMBRADO Y DESPLANTE DEL MODULO NUEVO QUE CONTEMPLA 9 LOCALES CON LA MISMA SUPERFICIE QUE TENIAN LOS ANTERIORES.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297537

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 08

CON ZAPATAS AISLADAS DE 1.0 x 1.0 ARMADAS CON VARILLA DE 1/2" @ 10 CM DE SEPARACION, CON DADOS DE CONCRETO DE 45 x 45 ARMADOS CON 8 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 @ 20 CM, CONTRATRABES DE 15 x 40 CON 5 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM COLUMNAS DE 30 x 30 ARMADAS CON 8 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS DE VARILLA #3 A CADA 10 Y 15 CM

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 09

LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA, VERIFICA QUE LOS ARMADOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEAN LOS MARCADOS EN EL CÁLCULO ESTRUCTURAS Y QUE CORRESPONDAN AL PRESUPUESTO DE OBRA, SE VERIFICAN TAMBIEN LAS SECCIONES Y NIVELES DE OBRA SE DAN POR ACEPTADOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

RESIDENTE DE OBRA | **SUPERVISOR** | **SUPERINTENDENTE**

ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.


FOLIO Nº 297538

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 10

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE ANTE LA DIFICULTAD DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE LOS LOCALES PROVISIONALES UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO Y POR LA DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE PRINCIPAL, NO HAY ACCESO PARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SOLAMENTE SE PUEDEN SUMINISTRAR POR LA CALLE 02 DE AGOSTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MERCADO, PERO SE TIENEN QUE REALIZAR ACARREOS A HOMBRO Y CARRETILLA DE MATERIALES COMO VARILLA, CEMENTO, ARENA GRAVA Y TABICON PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. LA DISTANCIA APROXIMADA DEL PUNTO DE TIRO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE OBRA ES DE 100.00 ML EQUIVALENTE A 1RA ESTACION Y 4 ESTACIONES SUBSECUENTES.



RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CERVALOS.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297539

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 11

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE MUROS DE TABICON DE CEMENTO DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, CONFINADOS CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15×20 ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM Y CADENAS INTERMEDIAS DE 15×15, ARMADAS CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM. LA TRABE SERA DE CONCRETO ARMADO DE 15×30 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y 2 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 10 Y 15 CM.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE DERIVADO DEL AJUSTE DE LAS METAS PROYECTADAS POR LA CONTRATISTA, SE OBTUVIERON VOLUMENES EXCEDENTES EN ALGUNOS CONCEPTOS QUE NO ESTABAN PREVISTOS Y QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN PARA SU REVISION Y APROBACION.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO R. CEBALLOS

FOLIO Nº 297540

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	U	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD X ESTIMAR	EXCEDENTE
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA INCLUYE: EQPO DE CORTE, BOMBEADORA, MANO DE OBRA, EQPO Y HERRAMIENTA	M3	136.23	150.88	14.65
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	350.77	359.11	8.34
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.58	92.42	15.84
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	37.78	38.38	0.60

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297541

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	U.	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD X ESTIMAR	EXCEDENTE
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 25.00 CM DE ESPESOR MAX. ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	44.88	22.45
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F'C=100 KG/CM2 DE 5CMS DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1RA ESTACIÓN	M2	51.08	68.19	17.11
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15x40 CMS ARMADA CON 5 VAR. NO. 4, 2 VAR NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS INCLUYE: ACERO, HABILITADO CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACIÓN	ML	103.05	115.74	12.69
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30x30 CM. 8 VARS #4 Y 4 #3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMÚN.	ML	35.00	39.26	4.20

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. OBIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CABALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297542

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	U	CANTIDAD ORIGINAL	~~CANTIDAD~~ × ESTIMAR	EXCEDENTE
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 15X20 CMS ARMADO CON 4 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1RA ESTACIÓN.	ML	22.50	26.00	3.50
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES (4 U)	M3	136.51	398.12	261.61
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	49.89	20.73

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. CRISEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297543

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 13

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA SE DA POR ENTERADA DE LA SOLICITUD DE EXCEDENTE DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO TANTO, SE DÁ EL VISTO BUENO PARA PRESENTAR LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ RICARDO REYES CEBALLOS

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 14

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE YA ESTA LISTA LA LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20CM DOBLE EMPARRILLADO PARA INICIAR EL COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA ESTACIONARIA. SE PROGRAMAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR EL REVENIMIENTO CORRECTO Y SE TOMAN LAS MUESTRAS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SOLICITADO F'C= 250 KG/CM2.

ASI TAMBIEN SE LE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 CON OFICIO A LA SUPERVISIÓN PARA QUE REVISE Y AUTORICE LOS VOLUMENES DE OBRA GENERADOS EN LA PRESENTE ESTIMACIÓN

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297544

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NIAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 19 DE AGOSTO 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 15

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA, REVIZA Y AUTORIZA LOS VOLUMENES DE OBRA CONCILIADOS CON EL CONTRATISTA CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) E INDICA A LA CONTRATISTA INICIE EL TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: Construcción del mercado nave de comidas (locales modulo A) del Mercado Central de Acapulco Col. Comercial de Acapulco.

FECHA: 2 de Agosto de 2023

Nota No. 16

Con esta fecha y número de nota se le informa a la residencia de obra (supervisión) que se continuan los trabajos de elaboración de pretil perimetral en la losa de concreto a base de muro de fabrica de cemento de 15 cm de espesor, reforzado con castillos de concreto 15x15 y cadena de concreto de 15x15 armados con 4 varillas del #3 y estribos del #2 a cada 15 cm. de separación, aplicados en ambos lados con boquilla superior de 15 cm y cimentación perimetral en la base del pretil de 0.10 con mortero cem-cal proporción 1:3. También se elaborara el entortado de la losa de 6 a 7 cm promedio para dar las pendientes para el correcto desalojo de las aguas pluviales a través de gárgolas de concreto en el perimetro de la losa.

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Oriel M Salmerón Jimenez.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Arq. Ricardo Reyes Ceballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297545

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA:

NOTA Nº 17

Con esta fecha y número de nota se le informa al la residencial de obra (supervisión) que se inicia el descimbrado de la losa de concreto dejando apuntalados los centros de los locales, para dar inicio a los aplanados en muros y losas a base de mortero cem-arena 1:3. Las boquillas simultáneamente se realizan los trabajos de impermeabilización de la losa de azotea a base de manto prefabricado MIP FV de 4.0 mm de espesor, y sellador primario nitrapleus de fester. La impermeabilización de los pretiles se realiza con impermeabilizante acrílico aplicado con brocha y/o rodillo en 2 capas cubriendo 10 cm de todo del manto prefabricado. Debido a que el muro fachada del módulo nuevo queda bajo el faldón del arco techo, genera escurrimientos importantes sobre el muro, por lo que se propone impermeabilizar con impermeabilizante acrílico el muro fachada para proteger los locales de filtración por escurrimiento pluvial del arcotecho.

Residente de obra.
Arq. Uriel Salmerón Jimenez.

Superintendente
Arq. Ricardo Reyes Caballos.

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2023 NOTA NO 18

CON ESTA FECHA Y NOMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISION) POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA, EN RESPUESTA A LA PETICION DEL LOCATARIO CON LA CONCESION 1993-A LA SRA. FILOMENA PARRA PEREZ SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE HAGA LA DEMOLICION DE UNA SECCION DE 2.96 X 1.96 MTS DEL MURO FACHADA PARA TENER VISTA COMERCIAL FRENTE AL PASILLO CONTIGUO AL ARCOTECHO

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ | ARQ. RICARDO REYES C.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297546

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2023

NOTA NO 18



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

Construcción del mercado nave de comidas (locales
OBRA: módulo A) del mercado central de Acapulco. Col.
Comercial de Acapulco.

FECHA: 02 de septiembre de 2023

NOTA NO 19

Con esta fecha y número de nota, la contratista realiza la petición de demolición de una sección del muro fachada, creando un vano de 2.96 x 1.96 embocadillado y con cortina metálica como protección para el local. Así mismo, inicia el cableado de las salidas eléctricas y colocación de los centros de carga de los locales. Todas las alimentaciones eléctricas se concentrarán en el área asignada que tenía anteriormente la CFE para resguardo de sus transformadores existentes. que es el local Nº 5 en donde alberguá los cuadros de medición de los locales y los registros de distribución de las alimentaciones eléctricas.

REBIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel M. Salmerón Jimenez.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Arq. Ricardo Reyes Ceballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297547


OBRA: Construcción del mercado nave de comidas (locales módulo A) del mercado central de Acapulco. Col. comercial Acapulco

FECHA: 11 de septiembre de 2023

NOTA NO. 20

Con esta fecha y número de nota se informa a la residencia de obra que se inician los trabajos de afine y compactación de suelo para el colado de pisos de concreto en el interior de los locales comerciales del modulo A, a base de concreto f'c = 200 kg/cm² con malla electrosoldada 6-6 10-10 como refuerzo. De igual manera también se realiza la demolición de los pisos existentes en los pasillos exteriores para hacer la reposición de concreto nuevo f'c = 200 kg/cm2 con malla de refuerzo con sus respectivas pendientes para desalojar el escurrimiento de las aguas pluviales. En el desnivel generado con el piso del arco techo se dispone de una sección de escalones para rampa de concreto para personas con capacidades diferentes que convergen en un área central que sirve como distribuidor de los pasillos de los demas módulos y/o sanitarios.

Anexar croquis.



RESIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel M. Salmerón Jimenez

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Arq. Arzuelo Reyes Caballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297548

OBRA: Construcción del mercado nuve de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco, Col. Comercial Acapulco.

FECHA: 18 de Septiembre de 2023

Nota NO. 21

Con esta fecha y número de nota se informa a la residencia de obra, que se inician los trabajos de preparación de muros y plafones para recibir pintura vinílica aplicada a 2 manos y una mano de selador como mínimo en color blanco mate, así mismo se inicia la fabricación y colocación de las cortinas metálicas para protección de los locales con acabado en pintura esmaltte anticorrosivo color gris perla en ambas caras interior y exterior.

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel M. Salmerón Jimmer.

SUPERINTENDENTE
Arq. Ricardo Reyes Caballos.

OBRA: Construcción del mercado nuve de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco Col. Comercial Acapulco.

FECHA: 22 de septiembre de 2023

Nota NO. 22

Con esta fecha y número de nota se informa que, en recorrido con la residencia de obra, la contratista del arq. Hecho funcionarios de la dirección de mercados y técnico de la CFE, se determinó la ubicación final de los transformadores que quedara en el extremo poniente del cuerpo techo y no dentro de la subestación eléctrica del mercado nuevo como estaba contemplado en la propuesta inicial donde se ubicaron anteriormente los transformadores antes del siniestro. Esto le genera a la contratista cambios en la distancia colocada previamente para las

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297549

OBRA: Construcción del mercado nave de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco. Col. Comercial Acapulco.

FECHA: 22 de septiembre de 2023

Nota No. 22

alimentaciones de los locales, por lo que se informa a la residencia de obra, que se tendrán que romper los pisos de concreto del local nº 1 para poder devolver las alimentaciones al nuevo punto de concentración de los cuadros de medición así como la redistribución de la electrica y del alumbrado ya instalado.

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel M. Salmerón Jimenez

SUPERINTENDENTE
Arq. Ricardo Reyes Ceballos

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2023

NOTA NO. 23

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISION) AUTORIZA A LA CONTRATISTA HAGA LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA REUBICAR LAS ALIMENTACIONES ELECTRICAS Y LOS CUADROS DE MEDICION, Y QUE GENERE ADICIONALMENTE LOS VOLUMENES DE OBRA QUE DERIVARAN DE DICHAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO INICIAL.

ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. RICARDO REYES CEBAL
SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ESOR-02
REV.02


FOLIO Nº 297550

OBRA: Construcción del Mercado nuevo de comidas (locales modelo A) del mercado central de Acapulco. Col. comercial Acapulco.

FECHA: 30 de septiembre de 2023

NOTA NO. 24

Con esta fecha y número de nota se informa a la residencia de obra, que se realizan las modificaciones requeridas para el cambio de las alimentaciones y de los cuadros de medición a su nueva ubicación y se hace la reposición del concreto que se demolió así como la elaboración de los registros eléctricos requeridos.



REBIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
Arq. Uriel N. Guzmán Jiménez	Arq. Ricardo Reyes Ceballos	

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297551

OBRA: Construcción del mercado nave de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco Col. Comercial Acapulco

FECHA: 02 de octubre de 2023

NOTA NO. 25

Con esta fecha y numero de nota se le informa a la residencia de obra, que derivado del ajuste de los metros proyectados por la contratista, se obtuvieron volúmenes excedentes en algunos conceptos que no estaban previstos y que a continuación se enlistan para su revisión y aprobación.

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE
11-0218	Emboquillado de tapicado de 14cms. de ancho a base de mortero cem-arena proporción 1:5 perfilando una cuesta hasta 3.00 mts acabado pulido a llana de 2 cm de espesor. Incluye acarreo de material a 1ra estación	M.L.	387.38	405.33	57.95
12-0239	Piso de concreto f'c = 200 Kg/cm2 de 10 cm de espesor; reforzado con malla electrosoldada 6-6 10-10 acabado pulido o rayado con brocha de pelo, colado en losas de 3.00 x 2.00 M. juntas frías	M2	193.94	250.38	56.44
22-0335	Pintura esmalte comex en elementos metálicos, trabajo terminado, incluye: preparación de la superficie, permanto anticorrosivo marca ejeviano comex, acabado max. 3.00 mts incluye acarreo dentro estación	M2	165	172.74	7.74

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel M. Salmerón Jimenez

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Arq. Ricardo Reyes Ceballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297552

OBRA: Construcción del mercado nueve de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco. col. comercial Acapulco
FECHA: 03 de octubre de 2023
NOTA NO 25

EXCEDENTES

21-0325	Impermeabilización en frío a base de productos de impercquimia o similar, Khitiplastic, imperprim S-L, vapor quim, quimiflex en rollo, fledecor rojo) incluye: acarreo de materiales, desperdicios y mano de obra.	M2	65.19	141.70	76.51
CORT-01	Suministro y colocación de cortina de herrería tipo miscelanea, incluye: soldadura, cortes, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	82.50	86.38	3.88
23-0359	Alimentación eléctrica de la red exterior a centro de carga CP4; a base de tubo conduit de PVC. tipo pesado de 25mm de diámetro y 2 cables THW cal. nº 8, incluye: colocación, conexión y pruebas	ML	100.00	249.82	149.82
23-0365	Salida de centro y/o contacto con tubo P.V.C. y chalupa o caja de PVC ½ incluye: apagador, cable del nº 12, herramienta, material y mano de obra.	SAL	33.00	44.00	11.00
24-0362*	Registro eléctrico de 0.60x0.60x0.80 mts de profundidad, muro de tabique de concreto de 14 cms. de esp. fondo de grava, plantilla con mortero	PZA	1.00	2.00	1.00

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel H. Sulmerán Jiménez

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Ing. Ricardo Reyes Ceballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297553

OBRA: Construcción del mercadito nave de comidas (Locales módulo A) del mercado central de Acapulco col. Comercial Acapulco

FECHA: 02 de octubre de 2023

Nota NO. 25

E X C E D E N T E S

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE
	cem-cure 1:3, tapa de concreto simple de f'c=150 Kg/cm², con marco y contramarco angulo de 1¼"x1¼"x3/16", pintura anticorrosiva acabado con esmalte, incluye: soporte para cables con var. 3/8" fierrado con tubo PVC ½".	PZA	1.00	2.00	1.00
26-0250-A	Registro sanitario de 0.60x0.40 x0.60 mts, a base de tabique rojo recocido 7x14x28, asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento-arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple f'c= 150 Kg/cm², acabado en media caña, tapa de concreto f'c=250 Kg/cm², armado con varilla del nº 3@ 20 cm en ambos sentidos de 15 cm de espesor, incluye: trazo, nivelación, excavación, material, acarreo y mano de obra, marco y contramarco.	PZA	1.00	2.00	1.00
33-M-97	Acarreo en carretilla de 70 lts. de materiales en estiercos subsecuentes, incluye: carga y descarga de materiales I y II	M3	136.51	361.64	225.13

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Uriel H. Salmerón Jimenez

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Arq. Riccardo Reyes Ceballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297554

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 03 DE OCTOBRE DEL 2023

NOTA NO. 26

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA SE DA POR ENTERADA DE LA SOLICITUD DE EXCEDENTE DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO TANTO, SE DA EL VISTO BUENO PARA PRESENTAR LOS VOLUMENES EXCEDENTES EN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. UBIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: Construcción del mercado nave de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco col. Comercial Acapulco

FECHA: 04 de octubre de 2023

NOTA NO. 27

Con esta fecha y número de nota se informa a la residencia de obra, que se realizan los trabajos finales de la obra: Construcción del mercado nave de comidas (locales modulo A) del mercado central de Acapulco, en la col. Comercial Acapulco, con la limpieza de obra correspondiente y se le entrega a la residencia de obra, los generadores de obra para la visita final de obra correspondiente para la revisión y conciliación de los volúmenes ejecutados para la elaboración de la estimación 2 (dos) y finiquito de obra.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
Arq. Ubiel M. Salmerón Jimenez		Arq. Ricardo Reyes Ceballos

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297555

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 06 DE OCTUBRE 2023

NOTA NO. 28

CIERRE DE BITACORA

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISION), EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA REALIZAMOS EL RECORRIDO DE LA OBRA ARRIBA CITADA, CON CROQUIS Y GENERADORES DE OBRA A LA MANO, PARA VERIFICAR LOS VOLUMENES TERMINADOS DE OBRA HASTA EL DIA DE HOY, ASI COMO EVALUAR LA CALIDAD DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DEL 168 AL 172 DEL R.L.O.P.S.R.M. SE REALIZO LA CONCILIACION DE LOS VOLUMENES EJECUTADOS, REVISANDO A SU VEZ QUE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ESTEN TERMINADOS AL 100% CON LA CALIDAD Y LOS MATERIALES ESTIPULADOS EN LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECTO AUTORIZADO.

YA VISTO ESTO Y TENIENDO LOS VOLUMENES FINALES CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SE OTORGA EL VISTO BUENO A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO TODA VEZ QUE LA INFORMACION IMPRESA PROPORCIONADA ES COHERENTE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA, REFERENTE A LA CALIDAD, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA SOLVENTANDO EN PAPEL LAS CORRECCIONES OBSERVADAS POR LA RESIDENCIA ANEXANDO AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

AS MISMO, SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO, QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO CON EL CONTRATO, CON ESTA FECHA SE REALIZA TAMBIEN EL CIERRE DE LA BITACORA YA QUE SE DAN POR TERMINADAS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, NO SIN ANTES INFORMAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUEDA DERIVARSE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y/O FIANZA.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CERVANTES

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 1 (UNO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**
No. DE OBRA:

ESTADO: **12 GUERRERO**
MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,893,445.71	1,113,872.85	1,981,906.56	911,539.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023(FONDO III) RAMO XXXIII.
OBRA:CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS(LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	30-ago.-23	MONRROY REYES ARQUITECTOS,S.A. DE C.V. Fact.7F14	1,601,105.96	487,233.11	1,113,872.85
		SUBTOTAL $	1,601,105.96	487,233.11	1,113,872.85
		TOTAL $	1,601,105.96	487,233.11	1,113,872.85

lunes 31 de julio de 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

RFC EMISOR: **MRA2107282J2**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **24 DE JULIO DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO: **DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.**
PERIODO ESTIMADO: **DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$ 2,893,445.71**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$ 868,033.71**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS ALCANZADAS: **195.68 M2**
METAS PROGRAMADAS: **208.24 M2**
No. DE OBRA: **MAJ/319**

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE $ 1,113,872.85 (UN MILLON CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.

DEDUCCIONES	
AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 480,331.79
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	$ 6,901.32
TOTAL DE DEDUCCIONES	$ 487,233.11

CALCULO DE LA ESTIMACION	
ESTIMACION CON IVA	$ 1,601,105.96
MENOS DEDUCCIONES	$ 487,233.11
SALDO A PAGAR	**$ 1,113,872.85**

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE DES. URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARÍO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

Subtotal:	**$ 966,184.63**
Descuento:	**$ 6,901.32**
Impuestos Trasladados	
Más IVA 16.00%	**$ 154,589.54**
TOTAL	**$1,113,872.85**

(UN MILLON CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)

RFC emisor:	MRA2107282J2	**Folio fiscal:**	37F54D73-B8E5-4D19-9CC6-0E4672627F14
Nombre emisor:	MONRROY REYES ARQUITECTOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000514302175
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-08-30 16:38:55
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	966,184.63	966,184.63	6,901.32	Si objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO 3 RAMO XXXIII DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/319-2023/AD CON FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	966,184.63	Tasa	16.00%	154,589.54

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 966,184.63
Descuento			$ 6,901.32
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 154,589.54
Total			**$ 1,113,872.85**

Sello digital del CFDI:

JsMV4FYGm+sN2qk8r94aYQgpSaTkjfSiKHtM69a2zNjPx5ytDuNeNRylHSqF+W60Fl7Zs2o2tZWvkFmoW4wbqng5QgpbwTFxpMlesZGYzinqxI0NM6f9YH77vr8GwXxv/RhEnHexmB5b5lEMC1jMXdXkWrzu+Erv7acvZqalc5LdYZloXm0ZL2mnYxhqIJMkTVq+qHu+a4wFNMkzB5stE+CjraEUjDKzeCAzFg30oxKD8Pb8ADDUfkBGJPllwyfBO0qHCeVqbe47RlUgSeizPEkhaHp5dlYPNYHcXqGh+4hL8TEcGAQZU3mgTtLO8EgYl6jC3NbcDttw6oZSaTJDeA==

Sello digital del SAT:

W3k33OGt9hup2C0FaSozZUCaSh2frwiCzFaYgQpAYbSipIjem7Pxv3rUHwEOiYQsiuKgB9tzlvImk7A164ZcUuqJWGDPMHROD/TLaj7Lk6vZRmEdN6fof9ktDZXoONSh6LeyQ2LZVQCDyW8Lx04jMvA7ezwDk5Q44WXBkha+WRJC60sTVe0NkWW8bXXwA93DDxcYLLjRHxVBCa+7gfXQ77/AUKLlvSkiKH39McCEHcVlfmTfX4xqfTB2wN7/z72L60PWTTiGn++uBrZh4ve7cGA9DggSDsJFes9XFuxOpPmRPTsW8cmarqfs150nWh9p6k4UFCB1rDt4Ss+U6RNo1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37F54D73-B8E5-4D19-9CC6-0E4672627F14|2023-08-30T16:39:25|SAT970701NN3|JsMV4FYGm+sN2qk8r94aYQgpSaTkjfSiKHtM69a2zNjPx5ytDuNeNRylHSqF+W60Fl7Zs2o2tZWvkFmoW4wbqng5QgpbwTFxpMlesZGYzinqxI0NM6f9YH77vr8GwXxv/RhEnHexmB5b5lEMC1jMXdXkWrzu+Erv7acvZqalc5LdYZloXm0ZL2mnYxhqIJMkTVq+qHu+a4wFNMkzB5stE+CjraEUjDKzeCAzFg30oxKD8Pb8ADDUfkBGJPllwyfBO0qHCeVqbe47RlUgSeizPEkhaHp5dlYPNYHcXqGh+4hL8TEcGAQZU3mgTtLO8EgYl6jC3NbcDttw6oZSaTJDeA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-30 16:39:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028


OFERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-08-30T16:38:55"
Sello="JsMV4FYGm+sN2qk8r94aYQgpSaTkjfSlKHtM69a2zNjPx5ytDuNeNRylHSqF+W60Fl7Zs2o2tZWvkFmoW4wbqng5QgpbwTFxpMIesZGYzinqxI0NM6f9VH77vr8GwXxv/RhEnHexmB5b5IEMC1
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000514302175"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQzMDIxNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="966184.63" Descuento="6901.32" Moneda="MXN" Total="1113872.85" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="MRA210728JJ2" Nombre="MONROY REYES ARQUITECTOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA:
    CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO 3 RAMO XXXIII
    DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/319-2023/AD CON FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023
    AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023" ValorUnitario="966184.63" Importe="966184.63" Descuento="6901.32" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="966184.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="154589.54"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="154589.54">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="966184.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="154589.54"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="37F54D73-B8E5-4D19-9CC6-0E4672627F14"
    FechaTimbrado="2023-08-30T16:39:25" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="JsMV4FYGm+sN2qk8r94aYQgpSaTkjfSlKHtM69a2zNjPx5ytDuNeNRylHSqF+W60Fl7Zs2o2tZWvkFmoW4wbqng5QgpbwTFxpMIesZGYzinqxI0NM6f9VH77vr8GwXxv/RhEnHexmB5
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="W3k33OGt9hup2C0FaSozZUCaSh2frwiCzFaYgQpAYbSIpIjem7Pxv3rUHwEOiYQsiuKg89tzlvImk7A164ZcUuqJWGDPMHROD/TLaj7lk6vZRmEdN6fof9ktDZXoONSh6LeyQ2LZVQC
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MRA2107282J2	MONRROY REYES ARQUITECTOS	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
37F54D73-B8E5-4D19-9CC6-0E4672627F14	2023-08-30T16:38:55	2023-08-30T16:39:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,113,872.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FAISMUN - 2023

Imprimir

DIRECCIÓN DE FINANZAS
REVISIÓN FISCAL PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**		ESTIMACION No. **1 (UNO)**
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
		FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023			

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 2,893,445.71	**DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023, AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023**	**$ 868,033.71**	**4 DE AGOSTO DEL 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023	1,380,263.76	220,842.20	0.00	6,901.32	480,331.79	487,233.11	1,113,872.85
	TOTAL	1,380,263.76	220,842.20	0.00	6,901.32	480,331.79	487,233.11	1,113,872.85
	SALDO	**$1,292,339.75**		**SALDO POR AMORTIZAR**		**$387,701.92**		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	ESTIMACION No.	1 (UNO)
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A01	DEMOLICIONES	433,451.99
A02	PRELIMINARES	19,962.50
A03	CIMENTACION	259,186.60
A04	ESTRUCTURA	528,185.69
A05	ALBAÑILERIA	100,274.90
A06	ACABADOS	0.00
A07	INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
A08	INSTALACION HIDROSANITARIA	0.00
A09	SEÑALETICAS	0.00
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	39,202.08
	TOTAL DE PARTIDAS $	**1,380,263.76**
	SUBTOTAL $	**1,380,263.76**
	16 % IVA $	**220,842.20**
	TOTAL $	**1,601,105.96**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 1,601,105.96 (UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCO PESOS 96/100 M.N.))

AVANCE FISICO 55.34%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 0.00%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL 55.34%
AVANCE FINANCIERO TOTAL 55.34%

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	HOJA: 1	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A01	**DEMOLICIONES**								
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	580.00	114.32	0.00	113.75	113.75	0.00	65,975.00
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,209.18	136.23	0.00	150.88	150.88	14.65	182,441.08
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	420.00	350.77	0.00	359.11	359.11	8.34	150,826.20
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	120.00	76.58	0.00	92.42	92.42	15.84	11,090.40
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	79.73	328.53	0.00	289.97	289.97	0.00	23,119.31
	TOTAL:	**DEMOLICIONES**							**433,451.99**
A02	**PRELIMINARES**								
2-0060*	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.	M2	83.52	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.	M2	15.99	307.78	0.00	260.71	260.71	0.00	4,168.75
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	631.75	62.40	0.00	25.00	25.00	0.00	15,793.75
	TOTAL:	**PRELIMINARES**							**19,962.50**
A03	**CIMENTACION**								
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	262.98	37.78	0.00	38.38	38.38	0.60	10,093.17
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 463,507.66**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 2 DE: 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	438.90	22.43	0.00	44.88	44.88	22.45	19,697.83
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	225.18	51.08	0.00	68.19	68.19	17.11	15,355.02
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2,718.09	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	38,053.26
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	PZA	2,751.72	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	38,524.08
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	1,187.69	103.05	0.00	115.74	115.74	12.69	137,463.24
	TOTAL:	**CIMENTACION**							**259,186.60**
A04	**ESTRUCTURA**								
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	1,885.00	35.00	0.00	39.20	39.20	4.20	73,892.00
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	520.00	22.50	0.00	26.00	26.00	3.50	13,520.00
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,272.28	124.26	0.00	115.74	115.74	0.00	147,253.69
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,500.00	208.24	0.00	195.68	195.68	0.00	293,520.00
	TOTAL:	**ESTRUCTURA**							**528,185.69**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 777,279.12**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 3	DE: 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A05	ALBAÑILERIA								
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	502.65	196.79	0.00	144.96	144.96	0.00	72,864.14
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	362.40	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	461.15	123.40	0.00	59.44	59.44	0.00	27,410.76
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	274.81	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	111.33	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	610.80	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	360.80	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	336.46	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	85.61	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,179.04	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL:	ALBAÑILERIA						100,274.90
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 27,410.76

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 4	DE: 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A06	**ACABADOS**								
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	122.00	690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	138.66	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	521.74	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	204.36	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,961.72	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**ACABADOS**							**0.00**
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	150.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-0342*	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	2,178.61	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ -**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 5 DE: 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	461.95	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	1,095.90	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	2,600.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							**0.00**
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**								
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	114.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMA-CPV	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1RA ESTACION.	TOMA	1,237.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1,957.97	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	2,602.94	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	169.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**INSTALACION HIDROSANITARIA**							**0.00**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ -**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 6 DE: 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A09	**SEÑALETICAS**								
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	652.08	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2,431.72	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	352.68	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**SEÑALETICAS**							**0.00**
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	101.73	136.51	0.00	99.53	99.53	0.00	10,125.19
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	30.93	136.51	0.00	398.12	398.12	261.61	12,313.85
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	336.00	29.16	0.00	49.89	49.89	20.73	16,763.04
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	8.80	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**ACARREOS Y LIMPIEZA**							**39,202.08**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 39,202.08**
								TOTAL ESTIMADO:	**$ 1,380,263.76**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, gro. A 15 de Agosto del 2023.

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
P R E S E N T E:

Por medio de la presente, le solicito a usted de la manera más atenta la revisión y la autorización de los conceptos excedentes de la obra denominada **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, Ubicada en la **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, con el número de contrato: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.**

V O L U M E N E S A D I C I O N A L E S

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	136.23	150.88	14.65
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	350.77	359.11	8.34
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.58	92.42	15.84
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	37.78	38.38	0.60
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	44.88	22.45
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	51.08	68.19	17.11
EST-02	CONTRA TRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	103.05	115.74	12.69
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	35.00	39.20	4.20
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	22.50	26.00	3.50
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	136.51	398.12	261.61
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	49.89	20.73

sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

OFICIO: DOP/1636/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 16 de agosto de 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
C. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

En relación a su similar de fecha **15 de Agosto del 2023**, mediante el cual solicita la autorización para los volúmenes adicionales a **11 (once) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**, formalizado a favor de su representado con fecha **24 de julio del 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, en mi carácter de **Residente de Obra**, una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera **procedente autorizar** la ejecución de cantidades adicionales a los **11 (once) conceptos de obra**, asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33. Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FONDO III), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO EN ACAPULCO DE JUÁREZ**, por un importe de Contrato de **$2,893,445.71 (dos millones, ochocientos noventa y tres mil, cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 71/100 m. n.).**

Con fecha 24 de julio del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**, entre la **Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras** y la empresa contratista "**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución del 03 de agosto al 31 de octubre de 2023.

Con fecha 15 de agosto del 2023, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista "**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V."**, para los volúmenes adicionales en **11 (once)** conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1. En referencia a los trabajos que la contratista en conjunto con el residente de obras públicas, se llegó al acuerdo de ampliar tanto el ancho de la calle como aumentar el tamaño de las banquetas a petición de los beneficiarios.

2 Por tal motivo unos conceptos del catálogo autorizado por esta dependencia, se incrementan volúmenes de obra ejecutada algunos conceptos descritos en la Bitácora de obra en la nota 012.

- Con fecha 15 de agosto del 2023 a través de la nota de bitácora No. 012, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes, de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de estos volúmenes ya que fueron necesarios para la correcta terminación de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora No. 013 con fecha 16 de agosto del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los **11 (once)** conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) **11 (once)** conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISM/319-2023/AD.**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los **11 (once)** conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los **11 (once)** conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ.

C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: FAISMUN/319-2023/AD

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	136.23	150.88	14.65
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	350.77	359.11	8.34
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.58	92.42	15.84
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	37.78	38.38	0.60
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	44.88	22.45
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	51.08	68.19	17.11
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	103.05	115.74	12.69
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	35.00	39.20	4.20
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	22.50	26.00	3.50
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	136.51	398.12	261.61
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	49.89	20.73

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL:	03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATO No.:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 2,893,445.71
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023



DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	14.65 M3



CAR-01 CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	8.34 M3



DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	15.84 M2



EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	0.6 M3



0-0138 RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	22.45 M3



5-0100 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	17.11 M2

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

MBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 2,893,445.71**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023	



EST-02 CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	**12.69 ML**



EST-03 COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	**4.2 ML**



11-0191-D CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	**3.5 ML**



33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	**261.61 M3**



33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	**20.73 M3**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 24 de Julio del 2023

CARTA DE RECEPCION DEL SITIO DE LA OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. hago constar que la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, se iniciará con fecha 03 de Agosto del 2023, por lo que hacemos la recepcion de la misma, de conformidad con el contrato No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA


POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

IDENTIFICACION OFICIAL


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
REYES
CEBALLOS
RICARDO

FECHA DE NACIMIENTO
21/08/1986

SEXO H

DOMICILIO
C HERMANOS BRAVO 633 C
COL LA MIRA 39480
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR RYCBRC86082112H100
CURP RECR860821HGRYBC08 AÑO DE REGISTRO 2005 02
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0050
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024


INE

IDMEX1237798632<<0050072509913
8608217H2412311MEX<02<<31029<0
REYES<CEBALLOS<<RICARDO<<<<<<<

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 18 de Agosto del 2023

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 1 (UNO) correspondiente a la obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD. La cual ha sido revisada por el suscrito como Representante Legal de la Empresa ante el Municipio y con la cual estoy de acuerdo.

Asi mismo, certifico que he revisado fisicamente los trabajos terminados, comprendidos en esta estimacion y estoy de acuerdo en que cumplen con las especificaciones y calidad requeridos por el Municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 18 de Agosto del 2023

CARTA DEL REPRESENTANTE TECNICO

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 1 (UNO) correspondiente a la obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD. La cual ha sido revisada por el suscrito como Representante Tecnico de Obra de la Empresa ante el Municipio y con la cual estoy de acuerdo.

Asi mismo, certifico que he revisado fisicamente los trabajos terminados, comprendidos en esta estimacion y estoy de acuerdo en que cumplen con las especificaciones y calidad requeridos por el Municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
CEDULA PROFESIONAL 6952505

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

CEDULA PROFESIONAL





6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



BITACORA SOCIAL



BITACORA SOCIAL

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. **PERIODO CONTRACTUAL:** 03 DE AGOSTO DEL 2023 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/319-2023/AD **IMPORTE DE CONTRATO:** $ 2,893,445.71


UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO **PERIODO:** DEL 03-ago-23 AL 10-ago-23

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CIMENTACION	85%
4	ESTRUCTURA	10%
5	ALBAÑILERIAS	8%

6	ACABADOS	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	10%
8	INSTALACION HIDROSANITARIA	
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	25%


AVANCE TOTAL
34%



DEMOLICION A MAQUINA



CONTRATABE DE CONCRETO



CADENA INTERMEDIA



MURO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO


CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	03 DE AGOSTO DEL 2023 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	$ 2,893,445.71
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	DEL 11-ago-23 AL 18-ago-23

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CIMENTACION	100%
4	ESTRUCTURA	100%
5	ALBAÑILERIAS	60%

6	ACABADOS	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	30%
8	INSTALACION HIDROSANITARIA	
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	60%

AVANCE TOTAL
55%



COLADO DE COLUMNAS



RELLENO



CADENA DE CERRAMIENTO



LOSA

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

COCRE CONSTRUCTOR, SA. DE C.V.

DIVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18, COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C. CC0200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS Y CONTROL DEL CONCRETO HIDRAULICO

AUTORIZO: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REPRESENTANTE LEGAL:
RICARDO REYES CEBALLOS

EMPRESA: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

UBICACION: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

SUPERFICIE: 200 M2

PROCEDIMIENTO DE CURADO: IMERSION TOTAL EN AGUA (PILA)

CILINDRO No.	REMISION No.	REVOLVEDORA (OLLA) No.	FECHA DE COLADO	FECHA DE RUPTURA	EDAD DIAS	REVENIMIENTO CMS	RESISTENCIA kg/vm2	PORCENTAJE DE f'c
COLADO DE LOSA TAPA DEL MODULO A								
*01	7320312	RE-3012	18/08/2023	25/08/2023	7 DIAS	18	195.00	78.0

DATOS DE PROYECTO: f'C=250 KG/CM2; REV. 18 +- 2.00 CM.

OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE RESISTENCIAS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CEMENTO: MARCA: APASCO

CUMPE CON NORMA N-CMT-2-02-005/4

TIPO: NORMAL

. CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

SUMINISTRO: CONCRETOS: PARMA

FECHA DEL RESULTADO: 25 DE AGOSTO DEL 2023

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. RFC CC0200525C1A CALLE PUEBLA No. 18 ACAPULCO C.P. 39350

ELABORO:
ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



PRUEBAS DE LABORATORIO



PRUEBAS DE LABORATORIO

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/319**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023**

AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	**DEMOLICIONES**	**TIPO**	**LOCAL**	**C/BODEGA**						
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	FIJO	99		3.33	2.15	0.50		3.58	
		FIJO	99		2.28	1.40	0.50		1.60	
		FIJO	1993-A		5.85	1.25	0.50		3.66	
		FIJO	1993-BIS		3.62	1.36	0.50		2.46	
		FIJO	1-C		3.53	3.54	0.50		6.25	
	A1 A2 Ancho prom.	FIJO	1-C		1.87	2.70	0.50		2.52	
subest.	2.55 0.94 3.02	FIJO	SUBEST		5.40	4.48	0.50		12.10	
		FIJO	SUBEST		2.23	2.00	0.50		2.23	
		FIJO	1,993	2.00	2.42	3.04	0.50		7.36	INCLUYE BODEGA
		FIJO	1993-A	2.00	3.47	3.62	0.50		12.56	INCLUYE BODEGA
		SEMIFIJO	1993-A		3.80	3.68	0.50		6.99	
		FIJO	1993-B	2.00	3.62	3.41	0.50		12.34	INCLUYE BODEGA
		SEMIFIJO	1993-B		3.80	3.80	0.50		7.22	
		FIJO	1-B	2.00	3.54	3.62	0.50		12.81	INCLUYE BODEGA
		SEMIFIJO	1-A		3.00	4.00	0.50		6.00	
		MODULO 2	101-A		2.00	2.00	0.50		2.00	
		FIJO	102		5.04	4.79	0.50		12.07	
							TOTAL	**M3**	**113.75**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

DEM-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



DEM-01	A01	DEMOLICIONES
		REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS



DEM-01	A01	DEMOLICIONES
		REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	
DEM-01		REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS



A01	**DEMOLICIONES**	
DEM-01		REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES		EJE							
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MOD 1	A	1.00	3.20	0.15	2.80		1.34	MUROS
		MOENOS CORTINA		-1.00	2.85	0.15	2.50		-1.07	MUROS
		MOD 1	A	1.00	3.81	0.15	2.80		1.60	MUROS
		MOENOS CORTINA		-1.00	3.54	0.15	2.50		-1.33	MUROS
		MOD 1	B	1.00	7.50	0.15	2.80		3.15	MUROS
		MOD 1	B'	2.00	2.64	0.15	2.80		2.22	MUROS
		MOD 1	C	1.00	2.56	0.15	2.80		1.08	MUROS
		MOD 1	D	1.00	10.89	0.15	2.80		4.57	MUROS
		MOD 1	E	1.00	10.89	0.15	2.80		4.57	MUROS
		MOENOS CORTINA		-2.00	2.70	0.15	2.50		-2.03	MUROS
		MOENOS CORTINA		-1.00	2.30	0.15	2.50		-0.86	MUROS
		MOD 1	1	1.00	7.50	0.15	2.80		3.15	MUROS
		MOENOS CORTINA		-1.00	2.31	0.15	2.50		-0.87	MUROS
		MOENOS CORTINA		-1.00	2.70	0.15	2.50		-1.01	MUROS
		MOD 1	2	1.00	3.18	0.15	2.80		1.34	MUROS
		MOD 1	3	1.00	3.77	0.15	2.80		1.58	MUROS
		MOD 1	4	1.00	9.32	0.15	2.80		3.91	MUROS
		MOD 1	5	1.00	1.47	0.15	2.80		0.62	MUROS
							SUBTOTAL HOJA (1):	M3	21.96	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/319**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023**

AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	**DEMOLICIONES**		**EJE**							
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MOD 1	6	1.00	7.43	0.15	2.80		3.12	MUROS
		MENOS CORTINA		-2.00	2.70	0.15	2.50		-2.03	MUROS
		MOD 1	AREA 1	1.00	9.36	4.77	0.10		4.46	LOSA ENTREPISO
		MOD 1	AREA 2	1.00	6.80	2.11	0.10		1.43	LOSA ENTREPISO
		MOD 1	AREA 3	1.00	8.36	8.27	0.10		6.91	LOSA ENTREPISO
		MOD 1	AREA 4	1.00	3.51	3.20	0.10		1.12	LOSA ENTREPISO
		MOD 1	AREA 5	1.00	2.37	2.25	0.10		0.53	LOSA ENTREPISO
		MOD 1	AREA 1	2.00	9.21	0.15	2.00		5.53	PRETILES
		MOD 1	AREA 1	2.00	4.62	0.15	2.00		2.77	PRETILES
		MENOS PUERTA		-1.00	1.00	0.15	2.50		-0.38	PRETILES
		MOD 1	AREA 3	2.00	8.12	0.15	2.00		4.87	PRETILES
		MOD 1	AREA 3	2.00	4.77	0.15	2.00		2.86	PRETILES
		MENOS PUERTA		-1.00	1.00	0.15	2.50		-0.38	PRETILES
		MOD 1	COLUMNA	1.00	0.60	0.60	5.00		1.80	SOMBRILLA
		MOD 1	LOSA	1.00	12.50	12.50	0.30		46.88	SOMBRILLA
		MOD 1	CONTRAS	1.00	20.00	0.30	0.80		4.80	CONTRATRABES
		MOD 1	CONTRAS	1.00	14.50	0.30	0.80		3.48	CONTRATRABES
							SUBTOTAL HOJA (2):	**M3**	**87.77**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES									
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MOD 2	COLUMNA	6.00	0.30	0.30	2.80		1.51	COLUMNAS
		MOD 2	A	1.00	4.47	0.15	2.50		1.68	MURO
		MOD 2	1 Y 2	4.00	4.79	0.20	0.30		1.15	TRABE Y CONTRA
		MOD 2	B	4.00	4.92	0.20	0.30		1.18	TRABE Y CONTRA
		MOD 2	LOSA	1.00	7.00	7.00	0.10		4.90	LOSA
		PISO 1		1.00	9.18	4.94	0.12		5.44	PISOS
		PISO 2		1.00	5.18	3.04	0.12		1.89	PISOS
		PISO 3		1.00	6.52	1.95	0.12		1.53	PISOS
		PISO 4		1.00	6.61	10.54	0.12		8.36	PISOS
		PISO 5		1.00	6.73	14.03	0.12		11.33	PISOS
		JARDINERA 1		1.00	3.82	0.30	1.50		1.72	MURO PIEDRA
		JARDINERA 1		1.00	1.02	0.30	1.50		0.46	MURO PIEDRA
							SUBTOTAL HOJA (3):	M3	41.15	
							TOTAL	M3	150.88	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

ACAPULCO SIEMPRE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



DETALLE DE LOSAS

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



DETALLE DE PRETILES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



DETALLE DEMOLICION CONTRATRABES MODULO 1

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. [illegible]ITAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	DEM-02	



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	DEM-02	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A01	DEMOLICIONES	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DEM-02		



A01	DEMOLICIONES	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DEM-02		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	DEM-02	



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	DEM-02	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES				GENERADOR	ABUND				
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	REMOCION DE ESCOMBROS			113.75	1.30			147.88	
		DEMOLICION LOCALES			150.88	1.40			211.23	
							TOTAL	M3	359.11	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]'TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

CAR-01 CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO ESTIMADO	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	No. ESTIMACIÓN	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A01	DEMOLICIONES
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA




A01	DEMOLICIONES
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



CAR-01	A01	DEMOLICIONES
		CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA



CAR-01	A01	DEMOLICIONES
		CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES									
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. 1	CORT. 1	1.00	2.85		2.50		7.13	
		MOD. 1	CORT. 2	1.00	3.54		2.50		8.85	
		MOD. 1	CORT. 3	1.00	2.31		2.50		5.78	
		MOD. 1	CORT. 4	1.00	2.70		2.50		6.75	
		MOD. 1	CORT. 5	1.00	2.30		2.50		5.75	
		MOD. 1	CORT. 6	1.00	2.70		2.50		6.75	
		MOD. 1	CORT. 7	1.00	2.70		2.50		6.75	
		MOD. 1	CORT. 8	1.00	2.70		2.50		6.75	
		MOD. 1	CORT. 9	1.00	2.70		2.50		6.75	
		MOD. 2	CORT. 1	1.00	1.98		2.50		4.95	
		MOD. 2	CORT. 2	1.00	2.05		2.50		5.13	
		MOD. 2	CORT. 3	1.00	2.07		2.50		5.18	
		MOD. 2	CORT. 4	1.00	2.08		2.50		5.20	
		MOD. 2	CORT. 5	1.00	4.28		2.50		10.70	
							TOTAL	M2	92.42	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	DESM-COR	




A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	DESM-COR	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
DESM-COR		



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
DESM-COR		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES	AREA		PZAS	GENERADOR					
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	LAMINA 1		1.00	72.48				72.48	
		LAMINA 2		1.00	73.45				73.45	
		LAMINA 3		1.00	18.00				18.00	
		LAMINA 4		1.00	80.58				80.58	
		LOCAL 1993-BIS		1.00	19.29				19.29	
		LOCAL 1993-A		1.00	26.17				26.17	
							TOTAL	M2	289.97	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.



CROQUIS UBICACION DE TECHUMBRES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.



DESPIECE DE AREAS

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	DES-LAM	




A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	DES-LAM	


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	DES-LAM	



A02	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	DES-LAM	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/319**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023**

AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	**PRELIMINARES**			PZAS	AREA					
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.	AREA 1		1.00	131.23				131.23	
		AREA 2		1.00	47.82				47.82	
		AREA 3		1.00	22.31				22.31	
		AREA 4		1.00	59.35				59.35	
							TOTAL	**M2**	**260.71**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

3-0074 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.



TRAZO:

AREA1= 12.04 X 10.90 = 131.23 M2

AREA 2= (11.21+6.67) X 5.35 / 2 = 47.82 M2

AREA 3= 6.67 X 6.69 / 2 = 22.31 M2

AREA 4 = 10.90 X 10.89 / 2 = 59.35 M2

TOTAL =260.71 M2

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.



A02	**PRELIMINARES**
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.
3-0074		



A02	**PRELIMINARES**	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.
3-0074		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES									
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			1.00	10.00		2.50		25.00	
							TOTAL	M2	25.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

SUM-TAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	PRELIMINARES	
SUM-TAP		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




A02	PRELIMINARES	
SUM-TAP		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUM-TAP	



A02	**PRELIMINARES**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUM-TAP	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CIMENTACION							PZAS		
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	ZAPATAS			1.20	1.20	1.00	14.00	20.16	
		CONTRATRABES			**L= Σ Largos**					
		EJE 1	L=1.78+2.23=4.01		4.01	0.50	0.40	1.00	0.80	
		EJE 1'	L=2.83+2.93+2.58=8.34		8.34	0.50	0.40	1.00	1.67	
		EJE 2	L=1.78+(2.23*3)=8.47		8.47	0.50	0.40	1.00	1.69	
		EJE 2'	L=2.83+(2.93*2)+3.01=11.7		11.70	0.50	0.40	1.00	2.34	
		EJE 3	L=1.78+(2.23*3)=8.47		8.47	0.50	0.40	1.00	1.69	
		EJE A	L=5.29+4.94=10.23		10.23	0.50	0.40	1.00	2.05	
		EJE B	L=5.29+4.94=10.23		10.23	0.50	0.40	1.00	2.05	
		EJE C	L=5.29+4.94=10.23		10.23	0.50	0.40	1.00	2.05	
		EJE D	L=2.48+4.94=7.42		7.42	0.50	0.40	1.00	1.48	
		EJE E	L=4.94=4.94		4.94	0.50	0.40	1.00	0.99	
		EJE F	L=3.35+3.69=7.04		7.04	0.50	0.40	1.00	1.41	
							TOTAL	**M3**	**38.38**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S


A03 CIMENTACION

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.





EXCAVACION ZAPATAS



EXCAVACION

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
	EXC-11-A	




A03	**CIMENTACION**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
	EXC-11-A	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
	EXC-11-A	



A03	**CIMENTACION**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.
	EXC-11-A	

SUPERINTENDENTE MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/319** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023** | AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	**CIMENTACION**					**AREA**		**PZA**		
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	ZAPATAS				0.73		14.00	10.22	
		CONTRATRABES			**L= Σ Largos**	**AREA**		**PZA**		
		EJE 1	L=1.78+2.23=4.01		4.01	0.14		1.00	0.56	
		EJE 1'	L=2.83+2.93+2.58=8.34		8.34	0.14		1.00	1.17	
		EJE 2	L=1.78+(2.23*3)=8.47		8.47	0.14		1.00	1.19	
		EJE 2'	L=2.83+(2.93*2)+3.01=1		11.70	0.14		1.00	1.64	
		EJE 3	L=1.78+(2.23*3)=8.47		8.47	0.14		1.00	1.19	
		EJE A	L=5.29+4.94=10.23		10.23	0.14		1.00	1.43	
		EJE B	L=5.29+4.94=10.23		10.23	0.14		1.00	1.43	
		EJE C	L=5.29+4.94=10.23		10.23	0.14		1.00	1.43	
		EJE D	L=2.48+4.94=7.42		7.42	0.14		1.00	1.04	
		EJE E	L=4.94=4.94		4.94	0.14		1.00	0.69	
		EJE F	L=3.35+3.69=7.04		7.04	0.14		1.00	0.99	
						AREA	**ALTO**	**PZA**		
		PISO				146.03	0.15	1.00	21.90	
							TOTAL	**M3**	**44.88**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CIMENTACION


9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.





RELLENO ZAPATAS
SUMA DE AREAS:
AREA 1= 0.70X0.45X2PZAS=0.63 M2
AREA 2= 0.30X0.10X2PZAS=0.06 M2
AREA 3= ((0.10X0.35)/2)X2PZAS=0.04 M2
TOTAL= 0.73 M2

RELLENO ZAPATAS



RELLENO CONTRATRABES
SUMA DE AREAS:
AREA 1= 0.18X0.40X2PZAS=0.14 M2
TOTAL= 0.14 M2

RELLENO CONTRATRABES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023


C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



RELLENO PISO



RELLENO PISO
SUMA DE AREAS:
AREA 1=10.55 M2
AREA 2=10.28 M2
AREA 3=10.21 M2
AREA 4=10.61 M2
AREA 5=10.29 M2
AREA 6=10.03 M2
AREA 7= 9.97 M2
AREA 8= 10.36 M2
AREA 9= 6.59 M2
AREA 10=10.03 M2
AREA 11= 9.97 M2
AREA 12=10.36 M2
AREA 13= 5.96 M2
AREA 14=10.21 M2
AREA 15=10.61 M2

TOTAL= 146.03 M2


MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ


JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.
	9-0138*	




A03	**CIMENTACION**	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.
	9-0138*	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



A03	**CIMENTACION**
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MORROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/319**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023**

AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	**CIMENTACION**									
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	ZAPATAS		14.00	1.20	1.20			20.16	ZAPATAS
		EJE								CONTRATRABES
		A, B Y C		6.00	5.98	0.45			16.15	
		D		1.00	3.26	0.45			1.47	
		D		1.00	5.98	0.45			2.69	
		E		1.00	5.98	0.45			2.69	
		F		1.00	3.20	0.45			1.44	
		F		1.00	4.63	0.45			2.08	
		EJE 1		2.00	2.98	0.45			2.68	
		EJE 1		1.00	1.13	0.45			0.51	
		EJE 1'		3.00	2.98	0.45			4.02	
		EJE 2,2' Y 3		12.00	2.98	0.40			14.30	
							TOTAL	**M2**	**68.19**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023


C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

5-0100 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION



PLANTILLA EN ZAPATAS



PLANTILLA EN CONTRATRABES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION
5-0100		




A03	**CIMENTACION**	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION
5-0100		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	CIMENTACION	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION
	5-0100	



A03	CIMENTACION	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION
	5-0100	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023**	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	**CIMENTACION**									
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.			14.00					14.00	
							TOTAL	**PZA**	**14.00**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

EST-01 ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	EST-01	



A03	**CIMENTACION**	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	EST-01	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



EST-01	A03	CIMENTACION
		ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



EST-01	A03	CIMENTACION
		ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CIMENTACION									
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.			14.00					14.00	
							TOTAL	PZA	14.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]'TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

D-45X45X1 DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.
D-45X45X1		



A03	**CIMENTACION**	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.
D-45X45X1		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.



A03	**CIMENTACION**
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CIMENTACION									
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	EJE A, B Y C		6.00	6.13				36.78	
		EJE D		1.00	3.38				3.38	
		EJE D		1.00	6.13				6.13	
		EJE E		1.00	6.13				6.13	
		EJE F		1.00	3.38				3.38	
		EJE F		1.00	4.59				4.59	
		EJE 1		2.00	3.13				6.26	
		EJE 1		1.00	0.85				0.85	
		EJE 1'		1.00	3.36				3.36	
		EJE 1'		2.00	3.28				6.56	
		EJE 2		4.00	3.13				12.52	
		EJE 2'		2.00	3.36				6.72	
		EJE 2'		2.00	3.28				6.56	
		EJE 3		4.00	3.13				12.52	
							TOTAL	ML	115.74	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A 'TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CIMENTACION

EST-02 CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	**CIMENTACION**	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.
EST-02		



A03	**CIMENTACION**	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.
EST-02		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A03	CIMENTACION	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.
EST-02		



A03	CIMENTACION	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.
EST-02		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ESTRUCTURA									
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.			14			2.80		39.20	
							TOTAL	ML	39.20	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A04 **ESTRUCTURA**

EST-03 COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A04	ESTRUCTURA	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.
	EST-03	



A04	ESTRUCTURA	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.
	EST-03	


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A04	**ESTRUCTURA**	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.
	EST-03	



A04	**ESTRUCTURA**	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.
	EST-03	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
ACCIÓN PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ESTRUCTURA									
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.			10.00			2.60		26.00	
							TOTAL	ML	26.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ESTRUCTURA

11-0191-D CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A04	**ESTRUCTURA**	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0191-D		



A04	**ESTRUCTURA**	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0191-D		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



11-0191-D	A04	ESTRUCTURA
		CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



11-0191-D	A04	ESTRUCTURA
		CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
GOBIERNO PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/319**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **18 DE AGOSTO DEL 2023**

AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	**ESTRUCTURA**									
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	EJE A, B Y C		6.00	6.13				36.78	
		EJE D		1.00	3.38				3.38	
		EJE D		1.00	6.13				6.13	
		EJE E		1.00	6.13				6.13	
		EJE F		1.00	3.38				3.38	
		EJE F		1.00	4.59				4.59	
		EJE 1		2.00	3.13				6.26	
		EJE 1		1.00	0.85				0.85	
		EJE 1'		1.00	3.36				3.36	
		EJE 1'		2.00	3.28				6.56	
		EJE 2		4.00	3.13				12.52	
		EJE 2'		2.00	3.36				6.72	
		EJE 2'		2.00	3.28				6.56	
		EJE 3		4.00	3.13				12.52	
							TOTAL	**ML**	**115.74**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A 'TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ESTRUCTURA

EST-04 TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.





MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



EST-04	**A04**	**ESTRUCTURA**
		TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



EST-04	**A04**	**ESTRUCTURA**
		TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ESTRUCTURA									
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	AREA 1			14.81	8.38			124.11	
		AREA 2			7.78	6.37			49.56	
					L/2					
		AREA 3	L/2=6.37/2=3.185		3.19	6.91			22.01	
							TOTAL	M2	195.68	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A04 **ESTRUCTURA**

11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A04	ESTRUCTURA	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	11-0224	



A04	ESTRUCTURA	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	11-0224	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	EJE A		4.00	2.96		2.45		29.01	
		EJE B		2.00	2.96		2.45		14.50	
		EJE C		4.00	2.96		2.45		29.01	
		EJE D		1.00	0.33		2.45		0.81	
	H MURO =1.22+1.23=2.45	EJE D		2.00	2.96		2.45		14.50	
		EJE 1		1.00	0.80		2.45		1.96	
		EJE 2		4.00	3.13		2.45		30.67	
		EJE 2'		2.00	3.36		2.45		16.46	
		EJE 2'		1.00	3.28		2.45		8.04	
							TOTAL	M2	144.96	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. [illegible]ITAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/319**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ALBAÑILERIA

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
MURO14		




A05	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
MURO14		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
	MURO14	



A05	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
	MURO14	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ALBAÑILERIA									
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	EJE A		4.00	2.96				11.84	
		EJE B		2.00	2.96				5.92	
		EJE C		4.00	2.96				11.84	
		EJE D		2.00	2.96				5.92	
		EJE D		1.00	0.36				0.36	
		EJE 1		1.00	1.04				1.04	
		EJE 2		4.00	3.13				12.52	
		EJE 2'		2.00	3.36				6.72	
		EJE 2'		1.00	3.28				3.28	
							TOTAL	ML	59.44	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]'TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	No. DE OBRA:	MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

A05 ALBAÑILERIA

CD4-15X15 CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A05	**ALBAÑILERIAS**	CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
CD4-15x15		



A05	**ALBAÑILERIAS**	CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
CD4-15x15		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A06	**ALBAÑILERIAS**	CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
	CD4-15x15	



A06	**ALBAÑILERIAS**	CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
	CD4-15x15	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA									
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y ii.	VOLUMEN DE ACARREOS				NO. DE ESTACIONES				
			99.53			4.00			398.12	
							TOTAL	M3	398.12	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]ITAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA[illegible]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A10	33-0496	ACARREOS Y LIMPIEZA ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II



A10	33-0496	ACARREOS Y LIMPIEZA ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA				GENERADOR M3	ABUND				
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	EXCAVACION			38.38	1.30				
		RELLENO BANCO			44.88	1.00			44.88	
					GENERADOR M2	ESPESOR	DESPERD.			
		PLANTILLA DE CONCRETO			68.19	0.05	1.05		3.58	
				PZAS	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DESPER.		
		ZAPATAS		14.00	1.00	1.00	0.20	1.05	2.94	
		DADO		14.00	0.45	0.45	1.00	1.05	2.98	
				ML	ANCHO	ALTO	DESPERD.			
		CONTRATRABE		115.74	0.15	0.50	1.05		9.11	
		COLUMNA		39.20	0.30	0.30	1.05		3.70	
		CASTILLO		26.00	0.15	0.20	1.05		0.82	
		TRABE		115.74	0.20	0.30	1.05		7.29	
					GENERADOR M2	ESPESOR	DESPERD.			
		LOSA			195.68	0.10	1.05			
		MUROS			144.96	0.15	1.05		22.83	
				ML	ANCHO	ALTO	DESPERD.			
		CADENAS		59.44	0.15	0.15	1.05		1.40	
							TOTAL	M3	99.53	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AY AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUARE

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023


BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		




A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
33-0497		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR Y TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/319	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL:	03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL:	18 DE AGOSTO DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA				GENERADOR	ABUND				
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	EXCAVACION A MANO			38.38	1.30			49.89	
							TOTAL	M3	49.89	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. A[illegible]TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR[illegible]

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/319**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	18 DE AGOSTO DEL 2023	DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD	AL: 18 DE AGOSTO DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
	33-0521	



A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
	33-0521	


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO)
		FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2023



A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
	33-0521	



A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
	33-0521	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.



Proyecto: "CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (Locales Modulo A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO"

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO.

Propietario: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Calculo: Arq. Moisés Alanís López.

Ced. Prof. 5418250

CALCULO ESTRUCTURAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (Locales Modulo A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO"

UBICACIÓN : COL. COMERCIAL ACAPULCO

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

CALCULO : ARQ. MOISES ALANIS LOPEZ D.R.O. 537

UNA VEZ DEFINIDO EL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO, SE ESTIMAN LAS CARGAS VIVAS Y MUERTAS EN CADA NIVEL (AZOTEA Y ENTREPISOS EN KG/M2) APLICANDOSE AL MARCO EN ESTUDIO, TOMANDO PREVIAMENTE EN CONSIDERACION LAS AREAS TRIBUTARIAS RESPECTIVAS.

DISEÑO DE LOSA AZOTEA.-

1.- ANALISIS DE CARGAS:

PISO DE LOSETA------	30 kg/m2
PEGAAZULEJO-------	20 kg/m2
FIRME DE CONCRETO	60 kg/m2
LOSA DE CONCRETO-----	240 kg/m2
PLAFOND----------	0 kg/m2
C. MUERTA-	350 kg/m2
C. VIVA------	150 kg/m2
	500 kg/m2

2.- DIMENCIONES:

LADOS DE LOSA CRITICA

L= 4.50
B= 4.00

3.- DISEÑO:

3A.- OBTENCION DE "m"

$$m = \frac{B}{L} = \frac{4.00}{4.50} = 0.9$$

3B.- OBTENCION DE COEFICIENTES

CASO: 2

BORDE CONTINUO:	claro corto	0.048
BORDE CONTINUO:	claro largo	0.048
BORDE DISCONTINUO:	claro corto	0.028
EN EL CENTRO DEL CLARO:	claro largo	0.043
EN EL CENTRO DEL CLARO:	claro corto	0.043

3C.- DETERMINACION DE MOMENTOS.-

M = C x w x B2

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	M =	0.048	x	500	x	4.00	2	=	384	KGM
SENTIDO LARGO:	Mc =	0.048	x	500	x	4.00	2	=	384	KGM
POSITIVOS:	MD =	0.028		500	x	4.00	2	=	224	KGM
SENTIDO CORTO:	M =	0.043	x	500	x	4.00	2	=	344	KGM
SENTIDO LARGO:	M =	0.043	x	500	x	4.00	2	=	344	KGM

3D.- PERALTE EFECTIVO.-

SI SE USA:

CONCRETO: f´c= 250 kg/cm2 k = 20.40

ACERO: fs= 2320 kg/cm2 J = 0.86

M max = 384 KGM = 38400 kg cm

$$d = \sqrt{\frac{M\,max}{k \times b}} = \sqrt{\frac{38400}{20.40 \times 100}} = 4.34 \text{ cms.}$$

d = 6.34 CMS

h = 8.34 CMS = 10 CMS

3E.- DETERMINACION DEL AREA DE ACERO.-

$$As = K \times M = \frac{0.0000791}{K = \frac{1}{fs \times j \times d}} \times M = \frac{1}{2320 \times 0.86 \times 6.34} = 0.0000791$$

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	As =	0.0000791	x 38400	=	3.04 cm2/m
SENTIDO LARGO:	Asc =	0.0000791	x 38400	=	3.04 cm2/m
POSITIVOS:	AsD =	0.0000791	x 22400	=	1.77 cm2/m
SENTIDO CORTO:	As =	0.0000791	x 34400	=	2.72 cm2/m
SENTIDO LARGO:	As =	0.0000791	x 34400	=	2.72 cm2/m

3F.- OBTENCION DEL No. DE VARILLAS.-

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	#var =	3.04	/	0.71	=	4.28
SENTIDO LARGO:	#var =	3.04	/	0.71	=	4.28
POSITIVOS:	#var =	1.77	/	0.71	=	2.49
SENTIDO CORTO:	#var =	2.72	/	0.71	=	3.83
SENTIDO LARGO:	#var =	2.72	/	0.71	=	3.83



3G.- DETERMINACION DE LAS SEPARACIONES.-


$$S = \frac{100}{\text{No. VAR}}$$

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	S=	100	/	4.28	=	23.38	cms
SENTIDO LARGO:	S=	100	/	4.28	=	23.38	cms
POSITIVOS:	S=	100	/	2.49	=	40.09	cms
SENTIDO CORTO:	S=	100	/	3.83	=	26.10	cms
SENTIDO LARGO:	S=	100	/	3.83	=	26.10	cms

POR ESPECIFICACION.-
SEP. MAX. = 3 x e (espesor de losa) = 3 x 8 = 24 cms.

C R O Q U I S :



DETALLE CORTE ESQUEMÁTICO DE LOSA MACIZA
ARMADA CON VARILLA #3@20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS
ACOT. EN CM

DISEÑO DE LOSA ENTREPISO.-

1.- ANALISIS DE CARGAS:

PISO----------	30 kg/m2
PEGAPISO----------	20 kg/m2
FIRME----------	54 kg/m2
LOSA DE CONCRETO------	240 kg/m2
PLAFOND----------	30 kg/m2
C. MUERTA-	374 kg/m2
C. VIVA------	250 kg/m2
	624 kg/m2

2.- DIMENCIONES:

LADOS DE LOSA CRITICA

L= 4.50
B= 4.00

3.- DISEÑO:

3A.- OBTENCION DE "m"

$$m = \frac{B}{L} = \frac{4.00}{4.50} = 0.9$$

3B.- OBTENCION DE COEFICIENTES

CASO: 3

BORDE CONTINUO:	claro corto	0.057
BORDE CONTINUO:	claro largo	0.057
BORDE DISCONTINUO:	claro corto	0.028
EN EL CENTRO DEL CLARO:	claro largo	0.043
EN EL CENTRO DEL CLARO:	claro corto	0.043

3C.- DETERMINACION DE MOMENTOS.-

M = C x w x B2

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	M =	0.057	x	624	x	4.00	2	=	569 KGM
SENTIDO LARGO:	Mc =	0.057	x	624	x	4.00	2	=	569 KGM
POSITIVOS:	MD =	0.028		624	x	4.00	2	=	280 KGM
SENTIDO CORTO:	M =	0.043	x	624	x	4.00	2	=	429 KGM
SENTIDO LARGO:	M =	0.043	x	624	x	4.00	2	=	429 KGM

3D.- PERALTE EFECTIVO.-

SI SE USA:

CONCRETO: f'c= 250 kg/cm2 k = 20.40
ACERO: fs= 2320 kg/cm2 J = 0.86

M max = 569 KGM = 56909 kg cm

$$d = \sqrt{\frac{M_{max}}{k \times b}} = \sqrt{\frac{56909}{20.40 \times 100}} = 5.28 \text{ cms.}$$

d = 7.28 CMS
h = 9.28 CMS = 10 CMS

3E.- DETERMINACION DEL AREA DE ACERO.-

$$As = K \times M = \frac{0.0000688}{1} \times M$$

$$K = \frac{1}{fs \times j \times d} = \frac{1}{2320 \times 0.86 \times 7.28} = 0.0000688$$

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	As =	0.0000688	x	56909	=	3.92 cm2/m
SENTIDO LARGO:	AsC =	0.0000688	x	56909	=	3.92 cm2/m
POSITIVOS:	AsD =	0.0000688	x	27955	=	1.92 cm2/m
SENTIDO CORTO:	As =	0.0000688	x	42931	=	2.95 cm2/m
SENTIDO LARGO:	As =	0.0000688	x	42931	=	2.95 cm2/m

3F.- OBTENCION DEL No. DE VARILLAS.-

NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	#var =	3.92	/	0.71	=	5.52
SENTIDO LARGO:	#var =	3.92	/	0.71	=	5.52
POSITIVOS:	#var =	1.92	/	0.71	=	2.71
SENTIDO CORTO:	#var =	2.95	/	0.71	=	4.16
SENTIDO LARGO:	#var =	2.95	/	0.71	=	4.16

3G.- DETERMINACION DE LAS SEPARACIONES.-

$$S = \frac{100}{\text{No. VAR}}$$


NEGATIVOS:

SENTIDO CORTO:	S=	100	/	5.52	=	18.13	cms
SENTIDO LARGO:	S=	100	/	5.52	=	18.13	cms
POSITIVOS:	S=	100	/	2.71	=	36.90	cms
SENTIDO CORTO:	S=	100	/	4.16	=	24.03	cms
SENTIDO LARGO:	S=	100	/	4.16	=	24.03	cms



POR ESPECIFICACION.-
SEP. MAX. = 3 x e (espesor de losa) = 3 x 10 = 30 cms.

C R O Q U I S :



DETALLE CORTE ESQUEMÁTICO DE LOSA MACIZA
ARMADA CON VARILLA #3@ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS
ACOT. EN CM

DISEÑO DE TRABES.-

TRABE (ENTREPISO) T-1 **PLANTA LOCALES**

1.- ANALISIS DE CARGAS.-

AREA TRIBUTARIA 1=	3.50	x	2.00	=	7.00	m2							
AREA TRIBUTARIA 2=	0.00	x	0.00	=	0.00	m2							
AREA TRIBUTARIA 3=	0.00	x	0.00	=	0.00	m2							
AREA TRIBUTARIA 4=	0.00	x	0.00	=	0.00	m2							
			TOTAL	=	7.00	m2	x 624	kg/m2	=	4368	x 1 Areas =	4368	Kg
P.Muro.=	0.15	x	1.00	x	3.00	x	1700	=				765	Kg
											W =	5133	Kg

ANALISIS DE CARGA DE MURO

Tabique	2.45	x	0.14	x	500.00	=	171.5	kg/ml
Cadena	0.15	x	0.15	x	2400.00	=	54	kg/ml
Aplanado	2.40	x	0.03	x	1600.00	=	115.2	kg/ml
							340.7	kg/ml

$$\text{CARGA POR METRO} = \frac{5133}{3.50} = 1467 \text{ Kg/M}$$

2.- DISEÑO.-

2A.- DETERMINACION DEL MOMENTO FLEXIONANTE:

1467 Kg/M

3.50

$$M = \frac{w \; L^2}{8} = \frac{1467 \times 3.50^2}{8} = 2246 \text{ KgM}$$

$$M = \frac{w \; L^2}{12} = \frac{1467 \times 3.50^2}{12} = 1497 \text{ KgM}$$

2B.- DETERMINACION DEL PERALTE:

Promediando 1871 KgM

$$d = \sqrt{\frac{M}{k \times b}} = \sqrt{\frac{224569}{20.40 \times 15}} = 27.09 \text{ CMS.}$$

d = 29.09 CMS
h = 30.00 CMS = 30 Cms



2C.- DETERMINACION DEL AREA DE ACERO

$$K = \frac{1}{fs \times j \times d} = \frac{224569}{2320 \times 0.86 \times 27.09} = 4.155 \text{ CM2}$$

DISEÑO A CORTANTE: T-1

2D.- FUERZA CORTANTE MAXIMA.-

$$V_{max} = \frac{w\,L}{2} = \frac{1467 \times 3.50}{2} = 2566.5 \text{ kg}$$

2E.- ESFUERZO CORTANTE MAXIMO.-

$$V_{max} = \frac{V}{b \times d} = \frac{2566.5}{15 \times 27.09} = 6.32 \text{ kg/cm}^2$$

2F.- $V_{adm.} = 0.29\sqrt{f'c} = 0.29\sqrt{250}$

V adm.= 4.59 KG/CM2

V adm.	>	Vmax	
4.59	>	6.32	
4.59	>	1.73	OK

SI NECESITA ESTRIBOS.-

SE PROPONEN E O 3/8"

$$S = \frac{Av \cdot fv}{v' \cdot b} = \frac{0.64 \times 1120}{1.73 \times 15} = 27.61 \text{ CMS}$$

Av = 2 x 0.32 = 0.64 Cm^2

fv = 0.8 x fs = 0.8 x 1400 = 1120 Kg/cm2


v` = 6.32 - 4.59 = 1.73 Kg/cm2

POR ESPECIFICACION:

$$\text{SEP. MAX} = \frac{d}{2} = \frac{27.09}{2} = 13.54515 \text{ cms}$$

SE ADOPTA : E O 1/4" 10 y 15 Cms

C R O Q U I S :



Trabe
Tipo T-1

DISEÑO DE COLUMNA CRITICA.- C1

1.-ANALISIS DE CARGAS

AREA TRIBUTARIA:

AT=	3.50	x	3.50	=	12.25	M2					
P.A.=	12.25	x	500	=	6125	Kg					
P.E.=	12.25	x	624	=	7644	Kg					
P.M.=	0.15	x	1.00	x	2.80	x	2000	=	840	Kg	
P.P.=	0.3	x	0.3	x	2.80	x	2400	=	604.8	Kg	
P. M. en largo de A.T.			840	x	7.00	ml		=	5880	kg	

6,125 kg

9,670 kg

9,670 kg

			Kg
		0	Kg
		0	Kg
			Kg
			Kg
	Entrepiso:	6,125	Kg
	P. Muro:	2,940	Kg
	P.P. Colum:	605	Kg
	Entrepiso:	0	Kg
	P. Muro:	0	Kg
	P.P. Colum:	0	Kg
	Entrepiso:		Kg
	P. en Base:	**9,670**	**Kg**

COLUMNA CRITICA

DISEÑO.-

A.- $P = 0.85 \times AG \left(0.25\, f'c + P\, fs \right)$

SE PROPONE SECCION DE : $A = 30 \times 30$ Cms= 900 cms^2

p= 0.01 AG = 900

$P_{REAL} = 0.85 \times 900 \left(0.25 \times 250 + 0.01 \times 2320 \right)$

$P_{REAL} = 65561$ Kg

B.- P MODIFICADA

$$P_{MOD.} = \frac{P_{DATO}}{R}$$

$$R = 1.07 - 0.008 \frac{h}{r} = 1.07 - 0.008 \frac{280}{8.66}$$

$$R = 0.811$$

$$I = \frac{bxd^3}{12} = \frac{30 \times 30^3}{12} = 67500 \ cms^4$$

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{67500}{900}} = 8.66 \ cms.$$

$$P_{MODIFICADA} = \frac{9670}{0.811} = 11918 \text{ kg}$$ carga hasta cimiento

P real > P mod.


65561 > 11918 BIEN

As = 0.01 x 900 = 9 cm^2

Var.#4 1.27 cm2 = 7.08661 = 8 var. #4

CROQUIS:

C1: Seccion de 30 x 30 cms. Armada con 8 var.#4 y est.#2@10 y 15 cms.



Columna
Tipo C-1

DISEÑO DE CONTRATRABE.-

DATOS:

fc = 250 Kg/cm2
fy = 4000 Kg/cm2
Terreno Tipo II
Resistencia : 25 ton/m2
Carga sobre Zapata: 9,670 kg
9.6698 ton

A.- DISEÑO.

$$M = \frac{w L^2}{12} = \frac{7.1429 \times 3.5^2}{12} = 7 \text{ Ton-M}$$

D.- OBTENCION DEL PERALTE EFECTIVO.

$$d = \frac{M}{k \times b} = \sqrt{\frac{729166.6667}{20.00 \times 15}} = 49.30 \text{ CM}$$

ADOPTAMOS h = 50 CMS

h = 49.30 CMS + 0 RECUBRIMIENTO = 50 CMS

E.- AREA DE ACERO


$$As = \frac{M}{fs \times j \times d}$$

$$As = \frac{729166.6667}{2320 \times 0.86 \times 49.30} = 7.413 \text{ CM}^2$$ SE ADOPTAN 7.5 CM2

POR SER AREA MINIMA SE ARMA POR TEMPERATURA.

No.Var. = $\frac{7.4128907}{1.27}$ = 5.84 VAR

CROQUIS:



Contratrabe
Tipo CT-1

DISEÑO DE CIMENTACION EN C-1.-

DATOS:

Seccion de Columna 30.00 x 30.00 cms
fc = 250 Kg/cm2
fy = 4000 Kg/cm2
Terreno Tipo II
Resistencia : 25 ton/m2
Carga sobre Zapata: 9,670 kg
9.6698 ton

A.- DISEÑO.

A.1.- AREA NECESARIA

$$B = \sqrt{\frac{P}{Rt}} = \frac{9.6698}{25} = 0.62 \text{ Por lado} = 0.70$$

se adopta zapata de 1.00 x 1.00

$$Az = 1.35 \times 1.35 = 1.8225$$

$$qu = \frac{9.6698}{1.8225} = 5.3058 \text{ Ton/m2}$$

C.- OBTENCION DEL MOMENTO FLEXIONANTE.

$$M = \frac{wL^2}{2} = \frac{25 \times 0.35^2}{2} = 2$$

Se adoptan 25 cms de peralte

Calculo del Momento Maximo:

$$qu = \frac{9.6698}{1.8225} = 5.30579 = 20 \text{ ton/m2}$$

$$M = \frac{wL^2}{2} = \frac{20 \times 1^2}{2} = 10$$

Se adoptan 15 cms

D.- OBTENCION DEL PERALTE EFECTIVO.

$$d = \frac{M}{k \times b} = \sqrt{\frac{153125}{20.00 \times 100}} = 8.75 \text{ CM}$$

ADOPTAMOS h = 25 CMS

h = 20 CMS + 5 RECUBRIMIENTO = 25 CMS



E.- AREA DE ACERO

$$As = \frac{M}{fs \times j \times d}$$

$$As = \frac{153125}{2320 \times 0.86 \times 8.75} = 8.7711 \text{ CM}^2$$ SE ADOPTAN 9 CM2


POR SER AREA MINIMA SE ARMA POR TEMPERATURA.

$$\text{No.Var.} = \frac{9}{1.27} = 7.09 \text{ VAR}$$

$$\text{Sep. Vars:} = \frac{70}{7.09} = 9.88 \text{ CMS}$$

SE ARMARA CON VAR. DE #4 A CADA 10 cms. EN AMBOS SENTIDOS.


C R O Q U I S :




Zapata tipo Z-1

ARQ. MOISES ALANIS LOPEZ









MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

IDENTIFICACION OFICIAL





6884960
7441805649
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

FOLIO Nº 297531

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023 DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA 1:

Con esta fecha y número de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO

La cual se encuentra ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO CENTRAL DE ACAPULCO.

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- **No. de contrato.** MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
- **Nombre y Teléfono del o la Contratista**
  MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV.
  TELEFONO:
- **Nombre del Representante legal** ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
- **Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra**
  ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
  TELEFONO: 74-41-80-56-49

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- **Periodo contractual.** 03 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
- **Fecha de inicio.** 03 DE AGOSTO DEL 2023
- **Monto del contrato.** $2,893,445.71 IVA INCLUIDO
- **Fecha del anticipo.** 04 DE AGOSTO DEL 2023
- **Monto del anticipo.** $868,033.71 IVA INCLUIDO

ARQ. URIEL M SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISOR**	**SUPERINTENDENTE**

FOLIO Nº 297532

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023 DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA 2:

En cumplimiento a los artiulos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266 Y los artpiculos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

El Supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberám formular con una anticipacion no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las entimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los corquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de cpnjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297533

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023 DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

ANOTACIONES PARTICULARES: COL. COMERCIAL ACAPULCO.

1. El uso de la Bitácora es obligacion en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, **sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.** En caso necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceotos asi como sus esoecificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse asi se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el dereco de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y numero de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra asi como el avance fisico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son respondabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ARQ. ODEL M. SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.
SUPERINTENDENTE


FOLIO Nº 297534

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 04

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS (SUPERVISIÓN), QUE LA CONTRATISTA INICIA CON RECURSOS PROPIOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO. ATENDIENDO LA SITUACION EMERGENTE DE LOS LOCALES DE LA NAVE DE COMIDAS (SOMBRILLAS) AFECTADOS DURANTE EL SINIESTRO OCCURRIDO EN EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023 EN ESPECIFICO DEL MODULO A, EL CUAL SUFRIO SEVEROS DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, LA CUAL SE TENDRA QUE DEMOLER EN SU TOTALIDAD CON LOS LOCALES FIJOS Y SEMIFIJOS QUE ALBERGA.



RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. UBELY M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES

FOLIO Nº 297535

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO 05

LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. Y AUTORIZA LA REMOCIÓN DE LOS ESCOMBROS PARA ELIMINACIÓN DE FOCO DE INFECCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DEL SINIESTRO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. GRIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
FECHA: 05 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 06

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE HEMOS RECIBIDO EL ANTICIPO DE OBRA CORRESPONDIENTE, EL DIA 04 DE AGOSTO ASI MISMO SE INFORMAN LOS AVANCES DE LA REMOCION DE ESCOMBROS Y LOS DESMANTELAMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS SEMIFIJAS DE LAMINA Y TORNAPARES METALICAS DE LOS LOCALES COMERCIALES, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DE LAS CORTINAS Y PROTECCIONES DE HERRERIA CON LAS QUE CONTABAN LOS LOCALES AFECTADOS.

TODA LA PERSONA DE METALES SE HACE EN PUNTOS INDICADOS POR LA SUPERVISION PARA LA RECOLECCIÓN Y RETIRO REALIZADAS POR LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO.

RESIDENTE DE OBRA | **SUPERVISOR** | **SUPERINTENDENTE**

ARQ. GRIEL M. SALMERON JIMENEZ

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297536

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 07

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZA LA DEMOLICION DE LA TECHUMBRE DE CONCRETO ARMADO DEL MODULO A (SOMBRILLA) CON UNA EXCAVADORA 320 DE OROGIA, SE HACE LA DEMOLICION MANUAL CON EQUIPO MECANICO MARTILLO ROMPEDOR DE LOS NODOS (ESQUINAS) UNIDAS EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO Y SE REALIZA EL CORTE DE LA VARILLA DE REFUERZO DE LA LOSA CON CORTADORA DE OXIGENO, POSTERIORMENTE SE HACE LA DEMOLICION DE LA SOMBRILLA DE CONCRETO CON EL MARTILLO HIDRAULICO DE LA MAQUINA 320.

LA CARGA Y RETIRO DE LOS ESCOMBROS SE HACE EN CAMION DE VOLTEO DE 6 M3. DEBIDO A LAS DIFICULTADES ORIGINADAS POR LAS CIRCULACIONES EN LAS AREAS DE TRABAJO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO TECHO Y EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS Y NOCTURNOS Y EN OCASIONES LA CARGA SE TUVO QUE HACER MANUAL.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 08

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE HACE EL SEMBRADO Y DESPLANTE DEL MODULO NUEVO QUE CONTEMPLA 9 LOCALES CON LA MISMA SUPERFICIE QUE TENIAN LOS ANTERIORES.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297537

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 08

CON ZAPATAS AISLADAS DE 1.0 x 1.0 ARMADAS CON VARILLA DE 1/2" @ 10 CM DE SEPARACION, CON DADOS DE CONCRETO DE 45 x 45 ARMADOS CON 8 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 @ 20 CM, CONTRATRABES DE 15 x 40 CON 5 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM COLUMNAS DE 30 x 30 ARMADAS CON 8 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS DE VARILLA #3 A CADA 10 Y 15 CM

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO., COL COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 09

LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA, VERIFICA QUE LOS ARMADOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEAN LOS MARCADOS EN EL CÁLCULO ESTRUCTURAS Y QUE CORRESPONDAN AL PRESUPUESTO DE OBRA, SE VERIFICAN TAMBIEN LAS SECCIONES Y NIVELES DE OBRA SE DAN POR ACEPTADOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS


FOLIO Nº 297538

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 10

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE ANTE LA DIFICULTAD DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE LOS LOCALES PROVISIONALES UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO Y POR LA DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE PRINCIPAL, NO HAY ACCESO PARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SOLAMENTE SE PUEDEN SUMINISTRAR POR LA CALLE 02 DE AGOSTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MERCADO, PERO SE TIENEN QUE REALIZAR ACARREOS A HOMBRO Y CARRETILLA DE MATERIALES COMO VARILLA, CEMENTO, ARENA GRAVA Y TABICON PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. LA DISTANCIA APROXIMADA DEL PUNTO DE TIRO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE OBRA ES DE 100.00 ML EQUIVALENTE A 1RA ESTACION Y 4 ESTACIONES SUBSECUENTES.



RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ING. URIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CERVILLOS

FOLIO Nº 297539

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 11

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE MUROS DE TABICON DE CEMENTO DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, CONFINADOS CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15×20 ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM Y CADENAS INTERMEDIAS DE 15×15, ARMADAS CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM. LA TRABE SERA DE CONCRETO ARMADO DE 15×30 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y 2 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 10 Y 15 CM.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO
OBRA: A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 12

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE DERIVADO DEL AJUSTE DE LAS METAS PROYECTADAS POR LA CONTRATISTA, SE OBTUVIERON VOLUMENES EXCEDENTES EN ALGUNOS CONCEPTOS QUE NO ESTABAN PREVISTOS Y QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN PARA SU REVISION Y APROBACION.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO R. CEBALLOS.

FOLIO Nº 297540

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	U	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD X ESTIMAR	EXCEDENTE
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA INCLUYE: EQPO DE CORTE, BOMBEDORA, MANO DE OBRA, EQPO Y HERRAMIENTA	M3	136.23	150.88	14.65
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	M3	350.77	359.11	8.34
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.58	92.42	15.84
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	37.78	38.38	0.60

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. CRUZ M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297541

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NUAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	U.	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD X ESTIMAR	EXCEDENTE
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 25.00 CM DE ESPESOR INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	44.88	22.45
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F'C=100 KG/CM2 DE 5CMS DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1RA ESTACIÓN	M2	51.08	68.19	17.11
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15x40 CMS ARMADA CON 5 VAR. NO. 4, 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACIÓN	ML	103.05	115.74	12.69
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30x30 CM. 8 VARS #4 Y #3@10 Y 15 CM CIMBRA COMÚN.	ML	35.00	39.26	4.20

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CABALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297542

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	U	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD X ESTIMAR	EXCEDENTE
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 15X20 CM2 ARMADO CON 4 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1RA ESTACIÓN.	ML	22.50	26.00	3.50
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II	M3	136.51	398.12	261.61
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	49.89	20.73

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297543

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2023

NOTA NO. 13

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA SE DA POR ENTERADA DE LA SOLICITUD DE EXCEDENTE DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO TANTO, SE DÁ EL VISTO BUENO PARA PRESENTAR LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ RICARDO REYES CEBALLOS

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
OBRA: DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023
NOTA NO. 14

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE YA ESTA LISTA LA LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CM DOBLE EMPARRILLADO PARA INICIAR EL COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA ESTACIONARIA. SE PROGRAMAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR EL REVENIMIENTO CORRECTO Y SE TOMAN LAS MUESTRAS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SOLICITADO F'C= 250 KG/CM2.

ASI TAMBIEN SE LE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 CON OFICIO A LA SUPERVISIÓN PARA QUE REVISE Y AUTORICE LOS VOLUMENES DE OBRA GENERADOS EN LA PRESENTE ESTIMACIÓN

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS(LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 4179**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 4179**

ORIGINAL

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,893,445.71	868,033.71	868,033.71	2,025,412.00

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023(FONDO III) RAMO XXXIII.
OBRA:CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS(LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	29-jul.-23	MONRROY REYES ARQUITECTOS,S.A. DE C.V. CD1F	868,033.71		868,033.71
		SUBTOTAL $	868,033.71	-	868,033.71
		TOTAL $	868,033.71	-	868,033.71

lunes 31 de julio de 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

RFC EMISOR: **MRA2107282J2**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **24 DE JULIO DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO: **DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$ 2,893,445.71**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$ 868,033.71**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS: **208.24 M2**
No. DE OBRA: **MAJ/319**
GEOREFERENCIAS: **LATITUD: 16°51'29.901"N - LONGITUD: 99°54'10.492"O**
POBLACIÓN BENEFICIADA: **2,917 HABITANTES**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023 QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE $ 868,033.71 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA; 10% PARA EL INICIO DE LA OBRA Y EL 20% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD.

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE DES. URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARÍO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

Subtotal:		**$ 748,304.92**
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	**$ 119,728.79**
TOTAL		**$ 868,033.71**

(OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N)

RFC emisor:	MRA2107282J2	**Folio fiscal:**	E08D9F0B-C7A9-488E-ABBA-5802393BCD1F
Nombre emisor:	MONRROY REYES ARQUITECTOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000514302175
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-07-29 11:29:04
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		
Código postal del receptor:	39350	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	748,304.92	748,304.92		Si objeto de impuesto

Descripción: ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGÚN CONTRATO MAJ-FAISMUN/319-2023/AD, FECHA DE CONTRATO: 24 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	748,304.92	Tasa	16.00%	119,728.79

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 748,304.92
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 119,728.79
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 868,033.71**

Sello digital del CFDI:

T/RTGaCdzIaUuyiq8uzEEKJwXYKG/bOK9oJ29ILSqtFBZszpr2mV+E5GtYHPmtsekS4nyE6dK8IIPmUwGG0uaYNgDxqZ1UD8SZUhuydN0wC0rrAnhQgsvyVvcvjeMMtxc7WRd65TQaGYhs
P9QOrCw1PU9aC0A7wNb2avYfQwyD9IvQXHKluYJ1+3stuFMkrbzjCAeGNIzbJBomkqvB36awFSXqLPHRTigDZm4f+nRDiRzMstb7wnYIfMrPnswtpX1RIF/RWx6+ECIguUKWGaN6DkNXIG
6F9iOyAN8v+IhsCcHXJ8IOhwK4fl7SE8dgsFzjhMskQM6/WUwXK8fPs2eg==

Sello digital del SAT:

U6w5Uq2mg9RUzjV3QiHmsrtcvY9tSHZdLaymwH9x21KNYlAh4hDOnAo7f6mAiV2wBggnQB5UXCS3/kamivxGQ4CDPEkBGAa0D6JCrFUKAV0LDaBEMmCRKGqN2lPUrW0P4Xgwmw2sB
90OOKLE+N5GZg3h5sZBCqYHZW6tiAkUfJEHOiVPJzb+kstljExua6r5rdzNvOYa4nDmz9Fv6e26nEz0ten/OdFe1oOw8MDqRytcHLWpnkb2T1//pQeD4kQatSrVYI7PF7Jk7bEyyR1KLflTbT+L
cC/VYQrgn88ujcEem9d+pwYX+DjRO1n9YHfaW67we3rMome7ac41D9ETyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E08D9F0B-C7A9-488E-ABBA-5802393BCD1F|2023-07-29T11:31:16|SAT970701NN3|T/RTGaCdzIaUuyiq8uzEEKJwXYKG/bOK9oJ29ILSqtFBZszp
r2mV+E5GtYHPmtsekS4nyE6dK8IIPmUwGG0uaYNgDxqZ1UD8SZUhuydN0wC0rrAnhQgsvyVvcvjeMMtxc7WRd65TQaGYhsP9QOrCw1PU9aC0A7wNb
2avYfQwyD9IvQXHKluYJ1+3stuFMkrbzjCAeGNIzbJBomkqvB36awFSXqLPHRTigDZm4f+nRDiRzMstb7wnYIfMrPnswtpX1RIF/RWx6+ECIguUKWGaN6D
kNXIG6F9iOyAN8v+IhsCcHXJ8IOhwK4fl7SE8dgsFzjhMskQM6/WUwXK8fPs2eg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-29 11:31:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FINAL POSITIVA
OPERADO
FAISMUN - 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-07-29T11:29:04"
Sello="T/RTGaCdzIaUuyiq8uzEEKJwXYKG/bOK9oJ29ILSqtFBZszpr2mV+E5GtYHPmtsekS4nyE6dK8llPmUwGG0uaYNgDxqZ1UD8SZUhuydN0wC0rrAnhQgsvyVvcvjeMMtxc7WRd65TQaGYhsP9QC
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000514302175"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQzMDIxNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="748304.92" Moneda="MXN" Total="868033.71" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="MRA210728212" Nombre="MONRROY REYES ARQUITECTOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA:
    CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO III RAMO
    XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD FECHA DE CONTRATO: 24 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 03 DE
    AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023." ValorUnitario="748304.92" Importe="748304.92" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="748304.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="119728.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="119728.79">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="748304.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="119728.79"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E08D9F0B-C7A9-488E-ABBA-5802393BCD1F"
    FechaTimbrado="2023-07-29T11:31:16" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="T/RTGaCdzIaUuyiq8uzEEKJwXYKG/bOK9oJ29ILSqtFBZszpr2mV+E5GtYHPmtsekS4nyE6dK8llPmUwGG0uaYNgDxqZ1UD8SZUhuydN0wC0rrAnhQgsvyVvcvjeMMtxc7WRd65TQaG
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="U6w5Uq2mg9RUzjV3QiHmsrtcvY9tSHZdLaymwH9x21KNYlAh4hDOnAo7f6mAiV2wBggnQB5UXCS3/kamivxGQ4CDPEk8GAa0D6JCrFUKAV0LDa8EMmCRKGqN2lPUrW0P4Xgwmw2s890
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISION FISCAL POSITIVA



HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MRA2107282J2	MONRROY REYES ARQUITECTOS	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
E08D9F0B-C7A9-488E-ABBA-5802393BCD1F	2023-07-29T11:29:04	2023-07-29T11:31:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$868,033.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REVISION FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
(POR EXCEPCIÓN A LA LICITACION)

DICTAMEN QUE EMITE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO", UBICADA EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

FUNDAMENTO JURÍDICO

VISTO PARA EL DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCION III, 52 Y 53 FRACCIONES III y V, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVCIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, QUE EL PRIMERO A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE CONSIDERAN OBRAS PÚBLICAS LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, MANTENER, MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES...ETC

ARTÍCULO 29.- LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN REALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. POR CONTRATO; O

II. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

SALVO ALGUNAS EXCEPCIONES SE EJECUTARÁ OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CUANDO SE DERIVEN DE FENÓMENOS NATURALES O SINIESTROS NO PREVISTOS, COMO ES EL CASO DE SISMOS, HURACANES, INUNDACIONES, ENTRE OTROS.

LAS OBRAS QUE NO SE ENCUENTREN ENMARCADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE EJECUTARÁN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN EL MONTO **DE DIEZ MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE**

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS ESTARÁN OBLIGADAS A REALIZAR LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO CONTRATAR A UN PERITO RESPONSABLE COMO SUPERVISOR EXTERNO COLEGIADO, YA QUE NO DEBEN SER JUEZ Y PARTE.

UNA VEZ QUE SE REBASE EL MONTO **DE DIEZ MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**, EL MÉTODO A SEGUIR SERÁ POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR INVITACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO.

ARTÍCULO 39.- LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. LICITACIÓN PÚBLICA;

II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; O

III. ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ARTICULO 52.- EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL SIGUIENTE ARTÍCULO, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

LA SELECCIÓN QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS DEBERÁ FUNDARSE Y MOTIVARSE, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, **EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS**. EL ACREDITAMIENTO DE LOS CRITERIOS MENCIONADOS Y LA JUSTIFICACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIER SUPUESTO SE INVITARÁ A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

EN ESTOS CASOS, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, ENVIARÁ AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO DE QUE SE TRATE, UN INFORME RELATIVO A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, ACOMPAÑANDO COPIA DEL ESCRITO ALUDIDO EN ESTE ARTÍCULO Y DE UN DICTAMEN EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LA O LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

ARTÍCULO 53.- LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUANDO:

III. EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN PROVOCAR PÉRDIDAS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS;

V. DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO SEA POSIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL TIEMPO REQUERIDO PARA ATENDER LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TRATE, EN ESTE SUPUESTO DEBERÁN LIMITARSE A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA AFRONTARLA;

RESULTANDOS

PRIMERO. - QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Y ES COMPETENTE PARA COORDINAR LA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y DEMÁS, DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, EN EL CUAL CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DE DIRIGIR PROYECTAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO. - QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DICTAMEN TIENE LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115, FRACCIÓN III, INCISO i) y V, INCISO A), D), E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO EL ARTICULO 27 FRACCIONES XIV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

RELACIONADOS MEDIANTE EL ACUERDO DELEGATORIOS DE FACULTADES DE LA C. PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
TERCERO. - QUE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, TIENE POR OBJETO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y DEBERÁ FUNDARSE Y MOTIVARSE, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO. **EL ACREDITAMIENTO DEL O LOS CRITERIOS, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA EJECUTORA PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SER FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO.**

CUARTA. - QUE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LA LICITACION **SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN III, 52 PRIMER PÁRRAFO, 53 FRACCIÓN III y V, 56 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, 73 FRACCION IV, DEL REGLAMENTO DE LA EY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

QUINTA. - QUE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO", UBICADA EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE: **$ 2,494,349.75 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTA. - PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL PRESENTE CONTRATO, SE TOMO EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL **ARTÍCULO 52 DE LA LEY EN COMENTO,** SIENDO SELECCIONADA LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL **C. RICARDO REYES CEBALLOS,** QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, EL EQUIPO MAYOR Y MENOR ES EL ADECUADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y EL PERSONAL TÉCNICO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL OBJETO DEL CONTRATO, Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN QUE SE PACTE EN EL CONTRATO, YA QUE EN SU CURRICULUM CUENTA LA EXPERIENCIA EN CUANTO A OBRAS SIMILARES Y OBRAS DE MAYOR MAGNITUD.

SÉPTIMA. - LA PRESENTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

A). - DE ECONOMIA: POR TRATARSE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTOS DE ACTUACIÓN, ESTA SE REALIZA CON LOS PRECIOS DE TABULADOR DETERMINADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, LO QUE REPRESENTA EL INDICADOR MÁS ADECUADO DE LA PROPORCIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS DE INVERSIÓN, COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL, Y EN ESTE MISMO SENTIDO LOS MEJORES PRECIOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

B). - DE EFICACIA: SE INVITO A LA EMPRESA QUE CUENTA CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE RESPUESTA INMEDIATA NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TIEMPO PREESTABLECIDO. CON EL HECHO DE RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE ATIENDE CON MAYOR RAPIDEZ LA DEMANDA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO ADEMAS, AL ASEGURARNOS QUE LA EMPRESA SELECCIONADA PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANTES DESCRITOS Y NOS FACILITA EL PROCESO DE CONTRATACION, EFICIENTANDO CON ELLO LA EJECUCION DE LA OBRA. CON ESTO SE CUMPLE CON EL PROPOSITO PERSEGUIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE ES EN ESTE CASO, EL ADJUDICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EL OBJETO DE UN CONTRATO.

EN ADICION A LO ANTERIOR, ES APLICABLE EL CRITERIO DE EFICACIA EN CUANTO A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA DISMINUCION DEL TIEMPO QUE REQUIERE REALIZAR OTRA LICITACION SIMPLIFICADA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA VEZ QUE EL HECHO DE REALIZAR EL CONCURSO POR LICITACION SIMPLIFICADA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IMPLICA UN TIEMPO MINIMO PROMEDIO ENTRE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE 15 DIAS NATURALES (ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS) CONSIDERANDO ADEMAS 5 DIAS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS Y EMISION DEL FALLO; AL REALIZARLO POR ADJUDICACION DIRECTA ESTE TIEMPO SE REDUCE A UN PROMEDIO DE 3 DIAS NATURALES. EN TAL SENTIDO EL COSTO EN FUNCION DEL TIEMPO PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A MI CARGO SERIA UN PROMEDIO DE 3 DIAS, MIENTRAS QUE EL BENEFICIO ES DE 17 DIAS (AHORRO TOTAL DE TIEMPO ENTRE LICITACION PUBLICA CONTRA LA ADJUDICACION DIRECTA.

C).- DE EFICIENCIA: CON LA MODALIDAD ELEGIDA SE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL COSTO ACEPTABLE ASIGNANDO EL CONTRATO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS EN LAS MEJORES CONDICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, EL CUAL SE TIENE COMO OBJETIVO RESTABLECER LA VIDA ECONOMICA Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS, MATERIA PRIMA Y DEMÁS PRODUCTOS QUE LA SOCIEDAD ACAPULQUEÑA DEMANDA.

D). - DE IMPARCIALIDAD: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZO CON EL ÚNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE EXISTA EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIDA ECONOMICA Y SE TENGA ACCESO A LOS PRODUCTOS QUE CUBRAN LA NECESIDAD ALIMENTARIA DE LOS ACAPULQUEÑOS QUE AYUDE A FAVORECER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD, HABIÉNDOSE SELECCIONADO CON IMPARCIALIDAD A UNA EMPRESA CUYA CAPACIDAD NOS GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL COMPROMISO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON SU CURRICULUM COMO EMPRESA Y LA CURRICULA DE SU PERSONAL Y SIN MEDIAR OTRO TIPO DE RAZONES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LICITACION PUBLICA, SE REALIZO CON EL UNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, POR LO QUE SE REALIZO CON IMPARCIALIDAD QUE JUSTIFICA Y PERMITE LLEVAR A CABO LA CONTRATACION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LICITACION, DICHA IMPARCIALIDAD SE REFIERE A ECONOMIA, EFICACIA Y EFICIENCIA, QUE GARANTIZAN Y SATISFACEN EN FORMA FEHACIENTE LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA IDONEA CONTRATACION QUE SE PRETENDE.

E). - DE HONRADEZ: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZA CON HONRADEZ, TODA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE PLANTEO SE LLEVO A CABO CON TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE JUSTIFICAN, REALIZÁNDOSE EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE CUMPLE LAS CONDICIONES QUE SE REQUIEREN OBTENIÉNDO ASÍ LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO. HABIÉNDOSE EVALUADO ADMINISTRATIVAMENTE A LA EMPRESA SELECCIONADA POR LO QUE NO SE ENCONTRÓ IMPEDIMENTO DE ESTE CARÁCTER PARA SU CONTRATACIÓN. POR OTRO LADO, EL DIVERSO PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE PUDIERAN CONTRATAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS, TOMARÍA MÁS TIEMPO RETRASÁNDOSE ASÍ LAS ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REFERIDOS QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN, DEL PROGRAMA PROVENIENTES DEL RAMO 33 (FONDO 3).

EXPUESTO LO ANTERIOR, Y

CONSIDERANDO

1.- QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN Y CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CUYO. OBJETO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SU REALIZACIÓN.

2.- QUE LA SECRETARIA EN COMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LEY, DETERMINO PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LA LICITACION, POR QUE LA CONSTRUCCION DE **"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO", UBICADA EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL Y JUSTIFICACION** PRINCIPALMENTE EN LA NECESIDAD DE RESTABLECER LA VIDA ECONOMICA Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS, MATERIA PRIMA Y DEMÁS PRODUCTOS QUE LA SOCIEDAD ACAPULQUEÑA DEMANDA, **TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE** EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO SE ENCUENTRA EDIFICADO EN UN PREDIO DE APROXIMADAMENTE 11,000 M^2, CON UNA ANTIGÜEDAD DE 9 AÑOS APROXIMADAMENTE YA QUE EL MERCADO FUE EDIFICADO A PRINCIPIOS DE 1970, TENIENDO REMODELACIONES POSTERIORES Y AMPLIACIONES; ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN SON TLAPALERÍA, ZAPATERIA, ABORRETES, RAPA Y SOBRE TODO ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA, CARNES, FRUTAS, VERDURAS ENTRE OTROS, CABE MENCIONAR QUE EN EL AÑO 2012 SE REGISTRÓ UN INCENDIO QUE AFECTÓ PRINCIPALMENTE LA NAVE DE ROPA, PROVOCANDO LA REMODELACIÓN AL MERCADO EN MÁS DE 30 AÑOS.

ES EL QUE CASO QUE EL PASADO CINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, APROXIMADAMENTE A LAS 01:30 HORAS SE SUSCITÓ UN SINIESTRO DE INCENDIO EN EL ÁREA CONOCIDA COMO "SOMBRILLAS" DESDE LA AVENIDA DIEGO HURTADO DE MENDOZA HASTA LA COLINDANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR LA CALLE 2 DE AGOSTO, PROPAGÁNDOSE Y OCASIONANDO DAÑOS SEVEROS Y PÉRDIDA TOTAL EN LOS LOCALES COMERCIALES DE LA NAVE CENTRAL, ASÍ MISMO COMO LOS LOCALES UBICADOS EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO CON PÉRDIDA TOTAL; SE ESTIMA UNA AFECTACIÓN DE APROXIMADAMENTE 518 LOCALES COMERCIALES, CON DAÑOS ESTRUCTURALES EN COLUMNAS, TRABES, LOSA TAPA, MUROS Y HERRERÍA; LAS CUALES FUERON EXPUESTAS A TEMPERATURAS MAYORES A LOS 400°C DURANTE VARIAS HORAS; CABE MENCIONAR QUE LA PÉRDIDA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN NUESTRAS DE UN CONCRETO COMÚN POR DEBAJO DE LOS 200°C ES MINIMA, PERO UNA VEZ SUPERADA ESTA TEMPERATURA LA RESISTENCIA DESMINUYE DE FORMA LINEAL DESDE UNOS 40% A 60% CON

TEMPERATURAS SUPERIORES A 400°C Y MENOS A 600°C, POR LO QUE LOS LOCALES FUERON AFECTADOS EN SU TOTALIDAD.

3.- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN III, 52 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, 53 FRACCIÓN III y V, 56 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.**

SE RESUELVE

PRIMERO. – RESULTA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE QUE HAN QUEDADO FUNDADOS Y MOTIVADOS LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, TRANSPARENCIA, Y JUSTIFICADAS Y MOTIVADAS LAS RAZONES PARA EL EJERCICIO DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SEGUNDO. - QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, Y EN CONJUNCIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN III, 52 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, 53 FRACCIÓN III y V, 56 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIÉNDOSE SATISFECHO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE ADJUDICA A LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL **C. RICARDO REYES CEBALLOS,** PARA LA REALIZACIÓN DE **LOS** TRABAJOS DE: **"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO", UBICADA EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO,** EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE: **$ 2,494,349.75 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. POR LO QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO SERÁ **DEL PROGRAMA PROVENIENTES DEL RAMO 33 (FONDO 3).**

TERCERO. - NOTIFÍQUESE LO ANTERIOR A LA CONTRALORÍA GENERAL TRANSPARENCIA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO.

CUARTO. - SE APERCIBE A LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL **C. RICARDO REYES CEBALLOS,** A QUE COMPAREZCA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DE OBRAS, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO.

ASI LO PROVEE Y DICTAMINA LA C. ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO, A LOS **VEINTICUATRO** DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**. - **CÚMPLASE. -**

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 4500
FOLIO ANUAL: 018

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO REYES CEBALLOS**
DOMICILIO:	AV. CUAUHTEMOC NO 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 688 4960, 744 180 5649
CORREO ELECTRÓNICO:	monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
RFC:	MRA2107282J2
IMSS:	B61 74079 10 7
INFONAVIT:	B61 74079 10 7
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS**
CÉDULA PROFESIONAL:	6952505
FECHA DE CÉDULA:	25 DE ABRIL DEL 2011
RFC:	RECR860821IJ3
TELÉFONO:	744 180 5649
CORREO ELECTRONICO:	ricre_aca21@yahoo.com.mx
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**23 DE MAYO DEL 2022**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	JORGE OCHOA JIMENEZ	
NOTARÍA:	TITULAR EN EJERCICIO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 3 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.	
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	
No. DE ACTA:	64095	FECHA: 28 DE JULIO DEL 2021
No. REG. PUB.:	N-2021076055	FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

VIGENCIA: 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.


IDENTIFICACIÓN OFICIAL


[INE]

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

TELEFONO: **74 41 80 56 49**

CORREO ELECTRONICO: **RICRE_ACA21@YAHOO.COM.MX**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
4500 Registro	**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** Nombre o razón social
RICARDO REYES CEBALLOS Representante legal	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** Nombre de la Obra
AV. CUAUHTEMOC NO 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. Dirección social	**COL. COMERCIAL ACAPULCO** Ubicación
R.F.C. **MRA2107282J2** IMSS **B61 74079 10 7** TEL. **744 688 4960, 744 180 5649**	**ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/319** Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)** Fecha: **08 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/319 $ 2,494,349.75

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Nombre de la Obra

COL. COMERCIAL ACAPULCO
Ubicación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

DESCRIPCION DE LA OBRA:
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.

SUBTOTAL	$ 2,494,349.75
16% IVA	$ 399,095.96
TOTAL	**$ 2,893,445.71**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 03 de Agosto del 2023	Fecha de terminación: 31 de Octubre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Acapulco, Gro., 24 de Julio del 2023

Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Publicas

PCOR-01
REV. 02

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro , Acapulco , Gro., C.P. 39300
Tel (744)440 70 00 Ext. 4223 y 4227

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

CONTRATO N°. MAJ-FAISMUN/319-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE**, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL C. **RICARDO REYES CEBALLOS, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 4500,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

OPERADO
FAISMUN - 2023

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,**

GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **64095 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JORGE OCHOA JIMENEZ TITULAR EN EJERCICIO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 3 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **N-2021076055 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.**

2.2.- EL C. **RICARDO REYES CEBALLOS,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **64095 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JORGE OCHOA JIMENEZ TITULAR EN EJERCICIO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 3 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **N-2021076055** DE FECHA **21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **AV. CUAUHTEMOC NO 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **MRA2107282J2.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **4500.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61 74079 10 7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

OPERADO FAISMUN - 2023

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE

LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

OPERADO FAISMUN - 2023

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS, DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA, CARGA MECANICA CON EXCAVADORA, PRELIMINARES, DESMANTELAMIENTOS, CIMENTACION, RELLENO DE MATERIAL, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, DADO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CONTRATRABE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, ESTRUCTURA, COLUMNA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, TRABE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, MURO DE TABICON DE CEMENTO 14 CM ESPESOR, APLANADO EN MUROS, PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ENTORTADO EN AZOTEA, ACABADOS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION HIDROSANITARIA, TOMA DOMICILIARIA, DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTRO SANITARIO, SEÑALETICAS, ACARREOS Y LIMPIEZA.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA",** COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$2,494,349.75 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$399,095.96 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$2,893,445.71 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **90 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **03 DE AGOSTO DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **31 DE OCTUBRE DEL 2023,** DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE ELLA, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"LA SECRETARIA",** DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30 % (TREINTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$748,304.92 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR **"EL CONTRATISTA"** QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA".**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

OPERADO FAISMUN - 2023

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS

EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL "**RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL

OPERADO FAISMUN - 2023

CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "**LA SECRETARÍA**" A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"**LA SECRETARÍA**" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE "**LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **6952505** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **25 DE ABRIL DEL 2011,** REGISTRADO COMO **"SUPERINTENDENTE",** EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ~~LAS~~ OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE

OPERADO FAISMUN - 2023

LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA".**

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA" (CATALOGO DE CONCEPTOS)** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"LA SECRETARÍA",** SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

OPERADO FAISMUN - 2023

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, "**LA SECRETARÍA**" PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

(ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

OPERADO FAISMUN - 2023

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA".**

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "**LA SECRETARÍA**" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI "**LA SECRETARÍA**" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A "**LA SECRETARÍA**" SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "**LA SECRETARÍA**" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A** "**LA SECRETARÍA**" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A** "**LA SECRETARÍA**" HAYA CONSTATADO LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

OPERADO FAISMUN - 2023

TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS POR **" LA SECRETARIA"** EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA",** EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

OPERADO FAISMUN - 2023

ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **24 DE JULIO DEL 2023.**

POR "LA SECRETARÍA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. 2021 - 2024

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

OPERADO FAISMUN - 2023

RICARDO REYES CEBALLOS
MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
868,033.71	PESOS	2226127	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 868,033.71 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $868,033.71 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,893,445.71 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;
B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;
C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS;
E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: pcfec6B5Bed/ve8YBUDcsH1i4S/1I3EUrCQ+OOXbYRBBiAVAMqP++PiO6cVnmsOiQcVQOHNr3KNFaVKRc7N1gwWPLMqBjT4zBz6CaWXc+DKhwrJp94rKNnoGTlIv+gECgJKvOWHWHDbrUhKmCyCjHe5cZIed7f53q8qaj6

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF1 71

R.F.C. FMO9308O3PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
868,033.71	PESOS	2226127	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 868,033.71 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A. COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO;
G) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZON DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: pcRec888BedVerYBUOcsH1/45/1f3EUhOQ+OOXbYRBBdAVAMgP++PiO6c/vmsOiOc/QOHNr3kNFaKRc7N1qwWPLMAjBjT4zBx6CxWXc+DKhwrJp94nKNnvGTIlvs+gEGJKvXWHMDbrUKmCyCHe5zDad7f53o8qaiu6

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF1 71

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
289,344.57	PESOS	2226128	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 289,344.57 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A. COL. CENTRO. C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
QITX0L7C2SQ8+KVjaTyreswcUTEyfuyXZdHk1Q3MFOB8NqoHFxMOzRVTN7YdqG5dI5nZMBuz8A21XjkOMmhHGJs/PlZhq5+4SSlbgUEZuUX6ywSh7duOF3F8Dcc8LzwfDwoGlqvNuJ+yxJ7GkkV+XkMGjU5QjeSRfThBAioX
rQlDURlvMFLzpUxFSseSZSnqWkMG1rzVS3c1IIITN3YgbYmpzTo4qCWDIeTNA5Eq/VTt2VOpPHstdVxYtPdM8tFoRs+tqp0iC4u9bDxK2PMPONN1uMu9emOSc8Gm4AtZrJDgV0SDBvdNPIuf9z0X6Twbbo6nxcB3XL4fNpesDWO2Q==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF3 C9

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

09270DF171 Validar fianza/certificado Limpiar

Si su fianza/certificado no tiene línea de validación, oprima aquí | Si cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso: 2226127/0
Producto: 3312 - OBRA - ANTICIPO DE OBRA
Fecha de Expedición: 24/07/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Beneficiario/ Asegurado: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$868,033.71

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$868,033.71

Moneda:
PESOS

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097664201665

Ver carta validación

Endosos

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
24/07/2023	0000	EXPEDICION	$868,033.71	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
289,344.57	PESOS	2226128	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 289,344.57 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,893,445.71 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;
B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;
D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;
E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ;
F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
QITX0L7CZSQ8+KVajYnmewcUTEjfvlyXZdHk1QI3MfOB8NqohFrdMOzrYIN7YogGo6r5nZMBuz8A21XjkOMmHHGJuPlZNq5x4SSgUEZuUX6ye9n7duOF3F8DoeBLzwRweGtgvNxJ+yuJ7GbAV+X0MGuISQeSRfTbBaoX
rQIDURhvNFLzpUxFSxx5ZSnqWkMG1zVS3c1IITN3VgtrYmjz1o4qCWOteTNA5EqVTi2VOgPHs6fVxXiRMB1FoRe+eg5KCXuRhDxK3PMPQNN1uMUsemQSc6GmiA6ZuDgVG50BvdNPiut19z0fXo1Webo8noodb6XL4fNyesDWQZQ==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF3 C9

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
24-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
289,344.57	PESOS	2226128	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 289,344.57 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A. COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ. GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;
H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA ESTA CONTINUARA VIGENTE;
I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA COMFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;
K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;
L) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
M) LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
QlTX0L7CZSQ8+kVuJYyreswcUTEyfuyXZdHk1Q3MiOB8NqvhFxdM/QzfV1N7YtdG5dt9nZMBuz8A21XjkOMmHGJa/PlZNq5e4SSlgUEZuUX6ywSn7uOF3F6DceBLzw/0wGtgvNxJ+ycJ7Gb4V+XkMGjUSQjeSRfTbBAicX
rQlDURnvMFLzpUvFSaeSZ5nqWkMG1z/VS3c1IITN3VgtYmjzTo4qCWOeTN4SEqVTf2/VDpPHsk6YxXfRbM81FcRe+epGlCXu0bDxK3PMPONN1dAu9emQSc8GmAGZuDgVl5SBfwdNPia19z0XoTwbbo6nocbBXL4lNpesDWQZQ==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 0DF3 C9

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

09270DF3C9 Validar fianza/certificado Limpiar

Si su fianza/certificado no tiene línea de validación, oprima aquí | Si cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso: 2226128/0
Producto: 3313 - OBRA - CUMPLIMIENTO DE OBRA
Fecha de Expedición: 24/07/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Beneficiario/ Asegurado: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$289,344.57

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$289,344.57

Moneda:
PESOS

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097664201666

H. AYUN... DE ACA... SECRETARÍA ... URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

Ver carta validación

Endosos

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
24/07/2023	0000	EXPEDICION	$289,344.57	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/319-2023/AD
ASUNTO: ADJUDICACION DE OBRA
ACAPULCO, GRO. A 24 DE JULIO DEL 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Nombre O Razón Social
RICARDO REYES CEBALLOS
Representante legal

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BASE A LOS ARTÍCULOS 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIENDO VERIFICADO LOS DATOS QUE CONSTAN EN NUESTRO ARCHIVO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, TIENE A BIEN SELECCIONAR A LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** PARA ADJUDICARLE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO, ACAPULCO GRO.**, SE AUTORIZO LA INVERSION MEDIANTE EL FONDO **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.**

EN CASO DE ACEPTAR LA ADJUDICACIÓN REMITIDA, DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN **CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL CENTRO, CODIGO POSTAL 39300 DE ACAPULCO, GRO.** (ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL) EN IDIOMA ESPAÑOL, EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA SER OBJETO DE SU REVISIÓN Y CONTRATACIÓN.

HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EXPRESARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 24 de Julio del 2023.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente le agradezco se me haya asignado la obra: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** de este municipio, la cual acepto respetando los Reglamentos Internos de esta Dirección de Obras Públicas y la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero no. 266.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

Acapulco, Gro. A 24 de Julio del 2023.

CARTA DE PROTESTA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto y bajo protesta de decir la verdad manifiesto a usted que no me encuentro en los supuestos del Art. 62 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266, para la obra: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** en el Municipio de Acapulco, Gro.

Firmo haciéndome responsable de cualquier aclaración que pudiera faltar a la verdad y afirmo que soy el Representante Legal de la Empresa denominada: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 24 de Julio del 2023.

CARTA DE SOLVENCIA ECONÓMICA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Como representante o apoderado de la empresa: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V., manifiesto y protesto lo necesario que mi representada tiene solvencia económica para responder a los compromisos contraídos, en relación a la obra pública asignada con el nombre de la obra y ubicación: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** en el Municipio de Acapulco, Gro., por la confianza reiterada quiero recalcar que somos una empresa con amplia solvencia moral y económica, como se muestra en los estados financieros presentados y en base a los saldos que reporta nuestra cuenta, que nos da capacidad suficiente.

Sin más por el momento, reciba mis saludos.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 24 de Julio del 2023.

CARTA DE VISITA DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal de la empresa: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V., hago constar que se visitó la obra: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, del Municipio de Acapulco de Juárez ya su vez se realizó el levantamiento del cual se deriva el presupuesto de obra que contiene todos los conceptos para la correcta ejecución de dicha obra.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 24 de Julio del 2023.

CARTA DE INICIO DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. informo que con fecha: 03 de agosto de 2023 la empresa que represento, dará inicio a los trabajos relacionados con la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. con No. de contrato: **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD**, respetando los reglamentos internos de esta Dirección de Obras Públicas y la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	
A	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**						
A01	**DEMOLICIONES**						
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.		M3	114.32	$580.00	$66,305.60	2.66%
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		M3	136.23	$1,209.18	$164,726.59	6.60%
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA		M3	350.77	$420.00	$147,323.40	5.91%
				TOTAL DEMOLICIONES		**$378,355.59**	**15.17%**
A02	**PRELIMINARES**						
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2	76.58	$120.00	$9,189.60	0.37%
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.		M2	328.53	$79.73	$26,193.70	1.05%
2-0060*	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.		M2	41.26	$83.52	$3,446.04	0.14%
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.		M2	307.78	$15.99	$4,921.40	0.20%
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2	62.40	$631.75	$39,421.20	1.58%
				TOTAL PRELIMINARES		**$83,171.94**	**3.33%**
A03	**CIMENTACION**						
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.		M3	37.78	262.98	$9,935.38	0.40%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	438.90	$9,844.53	0.39%
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	51.08	225.18	$11,502.19	0.46%
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	2,718.09	$38,053.26	1.53%
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	PZA	14.00	2,751.72	$38,524.08	1.54%
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	103.05	1,187.69	$122,391.45	4.91%
				TOTAL CIMENTACION	**$230,250.89**	**9.23%**
A04	**ESTRUCTURA**					
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	35.00	1,885.00	$65,975.00	2.64%
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	22.50	520.00	$11,700.00	0.47%
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	124.26	1,272.28	$158,093.51	6.34%
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	208.24	1,500.00	$312,360.00	12.52%
				TOTAL ESTRUCTURA	**$548,128.51**	**21.97%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	
A05	**ALBAÑILERIAS**					
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	196.79	502.65	$98,916.49	3.97%
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	19.00	362.40	$6,885.60	0.28%
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	123.40	461.15	$56,905.91	2.28%
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	695.20	274.81	$191,047.91	7.66%
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	347.38	111.33	$38,673.82	1.55%
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	193.94	$610.80	$118,458.55	4.75%
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	54.06	$360.80	$19,504.85	0.78%
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	200.12	336.46	$67,332.38	2.70%
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	56.69	85.61	$4,853.23	0.19%
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	1,179.04	$11,790.40	0.47%
				TOTAL ALBAÑILERIAS	**$614,369.14**	**24.63%**

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	
A06	**ACABADOS**					
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	690.62	122.00	$84,255.64	3.38%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	165.00	138.66	$22,878.90	0.92%
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	200.12	521.74	$104,410.61	4.19%
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	65.19	204.36	$13,322.23	0.53%
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	82.50	2,961.72	$244,341.90	9.80%
				TOTAL ACABADOS	**$469,209.28**	**18.81%**
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	100.00	150.47	$15,047.00	0.60%
23-0342*	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	9.00	2,178.61	$19,607.49	0.79%
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	461.95	$4,157.55	0.17%

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	33.00	1,095.90	$36,164.70	1.45%
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	2,600.00	$2,600.00	0.10%
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**$77,576.74**	**3.11%**
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	$114.88	$2,297.60	0.09%
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1RA ESTACION.	TOMA	1.00	$1,237.50	$1,237.50	0.05%
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1.00	$1,957.97	$1,957.97	0.08%
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	1.00	$2,602.94	$2,602.94	0.10%
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	169.62	$1,696.20	0.07%
		TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA			**$9,792.21**	**0.39%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A09	**SEÑALETICAS**					
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.55	652.08	$47,960.48	1.92%
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	2,431.72	$4,863.44	0.19%
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	3.00	352.68	$1,058.04	0.04%
				TOTAL SEÑALETICA	**$53,881.96**	**2.16%**
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	136.51	101.73	$13,887.16	0.56%
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	136.51	30.93	$4,222.25	0.17%
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	336.00	$9,797.76	0.39%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	193.90	8.80	$1,706.32	0.07%
				TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA	**$29,613.49**	**1.19%**
A	**TOTAL**				**$2,494,349.75**	**100.00%**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$2,494,349.75**
IVA 16.00% **$399,095.96**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$2,893,445.71**

(DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M. N.)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO
Ciudad: ACAPULCO, GRO.

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	**CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	
A01	DEMOLICIONES	$378,355.59
A02	PRELIMINARES	$83,171.94
A03	CIMENTACION	$230,250.89
A04	ESTRUCTURA	$548,128.51
A05	ALBAÑILERIAS	$614,369.14
A06	ACABADOS	$469,209.28
A07	INSTALACIONES ELECTRICAS	$77,576.74
A08	INSTALACION HIDROSANITARIA	$9,792.21
A09	SEÑALETICAS	$53,881.96
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	$29,613.49
A	**TOTAL CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	**$2,494,349.75**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$2,494,349.75**

IVA 16.00% **$399,095.96**

Total del presupuesto mostrado: **$2,893,445.71**

(DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M. N.)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO





LATITUD: 16°51'29.901"N **LONGITUD:** 99°54'10.492"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR MUNICIPIO:



LATITUD: 16°51'29.901"N **LONGITUD:** 99°54'10.492"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3


OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR COLONIA:



LATITUD: 16°51'29.901"N

LONGITUD: 99°54'10.492"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'29.901"N

LONGITUD: 99°54'10.492"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'29.901"N

LONGITUD: 99°54'10.492"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC4067978	MRA2107282J2

Nombre, Denominación o Razón social

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 26 de julio de 2023, a las 15:30 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||MRA2107282J2|23NC4067978|26-07-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

EwwWJ0EU7V5xV6knCo39HdXgeLZEB/rUrBP3ct0/bYm4Qz9LxS6FBZJyUSUAIODi0IN6JegaYefnZ0QoEHNOg4d6
5BrSfu2O5A/QG48AB8E0y0GJRzf4z3flQqIHgQmFX7UfxsIxVMrWTVOnYc8+2h3qTgD+5NoK6FeU7upTNeJ3IkCUc
6DaGQZusWoscqjs7nbOkm3nvWJwW6GnCrQhcxKaOgpJ5cp/6745Hdn25XAH4taBPDnB3B9AK07XWAAL/DTQf+Sm6L
udZzeguCNOI7kDAnhRoqddSEL3+OPThDclVe2Qi8lippyNxD2z3XWaSuwu6XzmzlkAcEfgTQ==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 24 de Julio del 2023.

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

En relación al Contrato de Obras Publicas a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Numero **MAJ-FAISMUN/319-2023/AD** que comprende la obra: **CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada en el **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, por el monto de $ 2,893,445.71 (Dos millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta cinco pesos 71/100 M.N.) celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y la empresa que legalmente represento.

En particular al Artículo 24, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se aplica de manera supletoria al de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Por este conducto le comunico que el Superintendente de Construcción por parte de la Empresa será el **ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS**, con los siguientes datos:

RFC:	**RECR860821IJ3**
Ced. Prof.:	**6952505**
Domicilio:	**Calle Hermanos Bravo No. 633-C, Col. La Mira, c.p. 39480**
Correo:	**ricre_aca21@yahoo.com.mx**
Teléfono:	**74 41 80 56 49**

Lo anterior le informo a usted a efecto de que me sirva dar el inicio correspondiente de la obra; así mismo para cumplir con la utilización de "Bitácora de Obra".

A t e n t a m e n t e

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

CEDULA PROFESIONAL

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

TELEFONO: **74 41 80 56 49**

CORREO ELECTRONICO: **RICRE_ACA21@YAHOO.COM.MX**





RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/1374/2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**
Acapulco, Gro., a 24 de julio del 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
C. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted que la Residencia asignada a la obra CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO, con número de contrato MAJ-FAISMUN/319-2023/AD, estará a cargo del ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ; así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico** (con su no. de cédula) y del **Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

C.c.p. Archivo
VHA/CARR/*mgc

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION

OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION

OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

2023 AÑO DE Francisco VILLA

2023 AÑO DE JUAN RANGEL ESCUDERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	MERCADOS PUBLICOS
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CONSTRUCCION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION DE MERCADO

ACAPULCO,GRO. 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL EDO. DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA, ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD: **AYUDAR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LA INSTALACIONES EN LAS AREAS DE SERVICIOS Y DE ABASTECIMIENTOS, PARA QUE LA POBLACION PUEDA ADQUIRIR PRODUCTOS FRESCOS, DE CALIDAD Y A PRECIOS ASEQUIBLES,** ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL,SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **CONSTRUCCION**

LOCALIZACION: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

NUEVA (**X**) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( ) EQUIPAMIENTO ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

114.32 M2 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO
136.23 M3 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA TABIQUE, BLOCK Y ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE
350.77 CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES
328.53 M2 DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
62.40 M2 SUM. Y COLOCACION DE TAPIA TRIPLAY PINO 6MM SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO
103.05 ML CONTRATRABE CONCRETO F C=250 KG/CM2. 15X40 CMS. ARMADA 5 VAR. No 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO Y ACARREOS
35.00 ML COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.
124.26 ML TRABE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 15 X 30 CMS. SECCION ARMADO 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y M.O.
208.24 M2 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 10 CM. ESPESOR ARMADA VAR. # 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, MATERIAL Y M.O.
196.79 M2 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS.
695.20 M2 APLANADO EN MUROS MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, 2.5 cm. ESPESOR PROMEDIO ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO INCLUYE: ACARREOS
193.94 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO
690.62 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX
200.12 M2 IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO ASFALTO MODIFICADO MIP FV 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN
82.50 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
20.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS
1.00 TOMA DOMICILIARIA 13 MM. TUBO CPVC, INCLUYE: VALVULA INSERCION, CONEXIONES CPVC, LONG. PROMEDIO 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARREOS
1.00 DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION
29.16 M3 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
193.90 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **1,000** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

OBJETIVO : **CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS ADECUADOS, PARA QUE LOS LOCATARIOS OFREZCAN A LA CIUDADANIA SUS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ALIMENTOS LIMPIOS Y DE CALIDAD.**

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION DE MERCADO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION : **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO : **01.- ACAPULCO**

LOCALIDAD : **ACAPULCO** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : **$ 2,893,445.71**

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 2,893,445.71	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	**$ 2,893,445.71**

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
208.24	M2	**208.24**	M2	1,000	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,000 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
DEMOLICIONES	junio , 2023	junio , 2023
PRELIMINARES	junio , 2023	junio , 2023
CIMENTACION	junio , 2023	julio , 2023
ESTRUCTURA	junio , 2023	julio , 2023
ALBAÑILERIAS	junio , 2023	julio , 2023
ACABADOS	julio , 2023	julio , 2023
INSTALACIONES ELECTRICAS	julio , 2023	julio , 2023
INSTALACION HIDROSANITARIA	julio , 2023	agosto , 2023
SEÑALETICAS	agosto , 2023	agosto , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	julio , 2023	agosto , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : **CONTRATO**

FECHA DE INICIO : **junio-2023**

FECHA DE TERMINACION : **agosto-2023**

JORNALES A GENERAR : 2,065

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION

	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		COL. COMERCIAL ACAPULCO
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

Nº DE OBRA

CLAVE	NOMBRE

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION DE MERCADO

MODALIDAD DEL PROYECTO : CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA OBRA : **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
COL. COMERCIAL ACAPULCO

TIPO DE OBRA: NUEVA(X) AMPLIACION( ) REHABILITACION( ) PROCESO( ) EQUIPAMIENTO( )

MODALIDAD DE EJECUCION: C (X) AM ( ) AD ( ) AC ( ) M ( ) EQ ( )

INSTANCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
CONCEPTO	**TOTAL**	**FEDERAL**	**ESTATAL**	**MUNICIPAL**	**BENEFICIARIOS**	**CREDITO**	**OTROS**
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	**$ 2,893,445.71**	0.00	**$ 2,893,445.71**	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO	$ 2,893,445.71		$ 2,893,445.71				
TERCERO							

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				**ALCANZADAS**			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
208.24	M2	1,000	HABITANTES	**208.24**	M2	1,000	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 2,065

EETR-03
REV-02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	100	100
TERCERO	0	0

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	junio-2023	FECHA DE TERMINACION:	agosto-2023	
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:	

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:			
NO INICIADA:		EN PROCESO:		SUSPENDIDA:	

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DE LANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO

FECHA. junio-2023

INFORMACION ADICIONAL :

LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: junio-2023

La comunidad de: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** del Municipio de **ACAPULCO** Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

114.32	M2 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO
136.23	M3 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA TABIQUE, BLOCK Y ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE
350.77	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.
328.53	M2 DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
62.40	M2 SUM. Y COLOCACION DE TAPIA TRIPLAY PINO 6MM SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO
103.05	ML CONTRATRABE CONCRETO F C=250 KG/CM2. 15X40 CMS. ARMADA 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO Y ACARREOS
35.00	ML COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.
124.26	ML TRABE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 15 X 30 CMS. SECCION ARMADO 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y M.O.
208.24	M2 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 10 CM. ESPESOR ARMADA VAR. # 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, MATERIAL Y M.O.
196.79	M2 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS.
695.20	M2 APLANADO EN MUROS MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, 2.5 cm. ESPESOR PROMEDIO ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO INCLUYE: ACARREOS
193.94	M2 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO
690.62	M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX
200.12	M2 IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO ASFALTO MODIFICADO MIP FV 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN
82.50	M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
20.00	ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS
1.00	TOMA DOMICILIARIA 13 MM. TUBO CPVC, INCLUYE: VALVULA INSERCION, CONEXIONES CPVC, LONG. PROMEDIO 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARREOS
1.00	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION
29.16	M3 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)
193.90	M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un _____ % del costo total de la obra como a continuación se desglosa:

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2021 - 2024

EETR-03
REV-02

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Año de Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 03 de Agosto de/ 2023

LA COMUNIDAD DE: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO
PRESIDENTE

Josisai Ruiz Guevara
PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 03 del mes de Agosto del año 2023, a las 11:30 horas en el domicilio COL. COMERCIAL ACAPULCO, localizado en el municipio ACAPULCO DE JUAREZ, de la entidad federativa GUERRERO, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 03 de Agosto del 2023		
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO		
Folio asignado en la MIDS:	Monto total planeado: $2,893,445.71	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 03/08/2023	Fecha de conclusión: 31/09/2023
Entidad: Guerrero	Municipio: Acapulco	Localidad: Col. Comercial Acapulco
Si la obra tiene más de una su clasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.

- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Julisa Ruiz Guadarrama
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Sara Lima Macario
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

María del Carmen Santiago Cruz
Vocal
Nombre completo y firma

Hugo Quiroz Patricio
Vocal
Nombre completo y firma

María Guadalupe Ojendis
Vocal
Nombre completo y firma

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

M.C. Alejandro Díaz López
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

José Luis Perez Ramirez
Testigo
Nombre completo y firma

Camelia Perez Castro.
Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 03 de Agosto del 2023		
Lugar de la capacitación: Col. Comercial Acapulco		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación 20	Mujeres: 15	Hombres: 5

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [/] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]

b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [✓] No [ ]

c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]

d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]

e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [ ] No [ ]


ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ


LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO









ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: JULISA RUIZ GUADARRAMA
Domicilio y número telefónico: C. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2215 2 COL. MORELOS CP. 39530
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☐ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: SARA LIMA MACARIO
Domicilio y número telefónico: C. GRANJAS 124 1 COL. MOZIMBA CP. 39460
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☐ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: MARIA DEL CARMEN SANTIAGO CRUZ.
Domicilio y número telefónico: C. 4 MZN 10 LT 1 COL COMBRES DE LLANO LARGO C.P. 39820
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☐ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: HUGO QUIROZ PATRICIO
Domicilio y número telefónico: C 3 Mz 1 LT 207 COL. POSTAL CP. 39700
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☐ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: MARIA GUADALUPE OJENDIS RUIZ
Domicilio y número telefónico: C. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2215 COL. MORELOS CP. 39530
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☐ NO En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Secretaría de Bienestar utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RABILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 1,000 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE :** **208.24** M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: CONSTRUCCION

VER GENERADOR VER GENERADOR VER GENERADOR

DIM: M2 **LARGO:** **ANCHO:** **PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA **208.24** M2

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

COL. COMERCIAL ACAPULCO

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **208.24** **M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: ____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

Fecha: 24 DE JULIO 2023

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE *
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. UBER M. SAMPERON JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
EMPRESA CONTRATISTA: MURROY REYES ARQUITECTOS S.A DE C.V
REQUISITOS: ~~A~~ COMIDAS (LOCALES MOVILOA) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

A. CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA A REALIZAR
B. VISUALIZACION Y PUNTUALIZACION DE LOS CONCEPTOS A EJECUTARSE EN EL LUGAR DE VISITA.
C. ALINEAMIENTO: CHECAR LOS LINEAMIENTOS EN PLANO REGULADOR , ASI COMO CONFIRMAR SI ES ZONA REGULAR O NO, PARA EVITAR POSIBLES INVASIONES EN VIA PUBLICA, O BIEN PARA EVITAR CONSTRUIR EN ZONA FEDERAL PROTEGIDA.

EN VIALIDADES:

C.1. CONFIRMAR LA MEDIDA REAL DEL ANCHO DE L CALLE EN LA VISITA DE OBRA
C.2. VERIFICAR EL ANCHO DE LA CALLE EN LOS PLANOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR

EN ESCUELAS:

C.3. ALINEAMIENTO EN PLANO REGULADOR (ZONA URBANA)
C.4. PLANO AUTORIZADO POR EL COMISARIO EJIDAL (ZONA RURAL)

D. RECOLECTAR LAS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR SOLO DE LAS PERSONAS QUE VIVAN EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA VERIFICAR LA DIRECCION CORRECTA DE LA MISMA.
E. VERIFICAR QUE EL COMITÉ CORRESPONDA A LA OBRA SOLICITADA, EN SU DEFECTO, FORMAR EL COMITÉ EN ESE MOMENTO Y VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA QUE ES GESTOR DE LA OBRA CITADA.
F. APOYARSE CON LA DIRECCION DE ECOLOGIA PARA DETERMINAR QUE ARBOLES SE PUEDEN TALAR.
G. APOYARSE CON LA DIRECCION DE CAPAMA PARA CUESTIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. MOVER LOS POSTES ELECTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA C.F.E.

NOTA (1): LA RESPUESTA A LOS REQUISITOS REQUERIDO SE ANEXARAN A LA PRESENTE ACTA, ASI COMO **LA HOJA DE ASIGNACION** ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.

NOTA (2): EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR DATOS VERIDICOS, ASI COMO ACREDITAR A SU SUPERINTENDENTE DE OBRA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE DEBERA ESTAR DE TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA, PARA CUALQUIER ACLARACION. BAJO NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA COMO REPRESENTANTE TECNICO Y/O SUPERINTENDENTE A CUALQUIER PERSONA AJENA A LA CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES: SE REALIZO VISITA DE OBRA CON LA CONTRATISTA DONDE SE VERIFICO LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO, DONDE SE DA EL VOBO POR CUMPLIR CON LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA, SE REVISO PRESUPUESTO ENCONTRANDO ALGUNOS ERRORES QUE SE ENVIARON A LA EMPRESA PRESENTAN EL PROYECTO ARQUITECTONICO.

FIRMA DEL RESIDENTE

ARQ. UBER SAMPERON JIMENEZ

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

IX.- PRESUPUESTO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	IMPORTE	
DEMOLICIONES	$	378,355.59
PRELIMINARES	$	83,171.94
CIMENTACION	$	230,250.89
ESTRUCTURA	$	548,128.51
ALBAÑILERIAS	$	614,369.14
ACABADOS	$	469,209.28
INSTALACIONES ELECTRICAS	$	77,576.74
INSTALACION HIDROSANITARIA	$	9,792.21
SEÑALETICAS	$	53,881.96
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	29,613.49
TOTAL:	$	2,494,349.75

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	2,494,349.75
IVA 16%	$	399,095.96
TOTAL	**$**	**2,893,445.71**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE LANEAMIENTO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**					
A01	**DEMOLICIONES**					
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE CON CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	M3	114.32	580.00	66,305.60	2.66%
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	136.23	1,209.18	164,726.59	6.60%
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3	350.77	420.00	147,323.40	5.91%
	Total DEMOLICIONES				**378,355.59**	**15.17%**
A02	**PRELIMINARES**					
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	76.58	120.00	9,189.60	0.37%
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	328.53	79.73	26,193.70	1.05%
2-0060*	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.	M2	41.26	83.52	3,446.04	0.14%
74	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.	M2	307.78	15.99	4,921.40	0.20%
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.40	631.75	39,421.20	1.58%
	Total PRELIMINARES				**83,171.94**	**3.33%**
A03	**CIMENTACION**					
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	37.78	262.98	9,935.38	0.40%
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	22.43	438.90	9,844.53	0.39%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	M2	51.08	225.18	11,502.19	0.46%
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	2,718.09	38,053.26	1.53%
45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	PZA	14.00	2,751.72	38,524.08	1.54%
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	ML	103.05	1,187.69	122,391.45	4.91%
	Total CIMENTACION				**230,250.89**	**9.23%**
A04	**ESTRUCTURA**					
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	ML	35.00	1,885.00	65,975.00	2.64%
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	22.50	520.00	11,700.00	0.47%
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	124.26	1,272.28	158,093.51	6.34%
0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	208.24	1,500.00	312,360.00	12.52%
	Total ESTRUCTURA				**548,128.51**	**21.97%**
A05	**ALBAÑILERIAS**					
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	196.79	502.65	98,916.49	3.97%
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	19.00	362.40	6,885.60	0.28%
CD4-15x15	CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	123.40	461.15	56,905.91	2.28%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	695.20	274.81	191,047.91	7.66%
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	347.38	111.33	38,673.82	1.55%
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	193.94	610.80	118,458.55	4.75%
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	54.06	360.80	19,504.85	0.78%
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	200.12	336.46	67,332.38	2.70%
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	56.69	85.61	4,853.23	0.19%
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	1,179.04	11,790.40	0.47%
	Total ALBAÑILERIAS				**614,369.14**	**24.63%**
	ACABADOS					
27	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	690.62	122.00	84,255.64	3.38%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	165.00	138.66	22,878.90	0.92%
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	200.12	521.74	104,410.61	4.19%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES,DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	65.19	204.36	13,322.23	0.53%
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	82.50	2,961.72	244,341.90	9.80%
	Total ACABADOS				**469,209.28**	**18.81%**
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: EXCAVACION, RESANE, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	100.00	150.47	15,047.00	0.60%
23-0342*	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	9.00	2,178.61	19,607.49	0.79%
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	461.95	4,157.55	0.17%
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	33.00	1,095.90	36,164.70	1.45%
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	2,600.00	2,600.00	0.10%
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS				**77,576.74**	**3.11%**
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	114.88	2,297.60	0.09%
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION, CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	TOMA	1.00	1,237.50	1,237.50	0.05%
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1.00	1,957.97	1,957.97	0.08%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	1.00	2,602.94	2,602.94	0.10%
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	169.62	1,696.20	0.07%
	Total INSTALACION HIDROSANITARIA				**9,792.21**	**0.39%**
A09	**SEÑALETICAS**					
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.55	652.08	47,960.48	1.92%
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	2,431.72	4,863.44	0.19%
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	3.00	352.68	1,058.04	0.04%
	Total SEÑALETICAS				**53,881.96**	**2.16%**
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	136.51	101.73	13,887.16	0.56%
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	136.51	30.93	4,222.25	0.17%
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	29.16	336.00	9,797.76	0.39%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	193.90	8.80	1,706.32	0.07%
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA				**29,613.49**	**1.19%**
	Total CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)				**2,494,349.75**	**100.00%**
	SUBTOTAL				**2,494,349.75**	
	I.V.A. 16.00%				**399,095.96**	
	Total del presupuesto				**2,893,445.71**	

(DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M. N.)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO		Importe
A	**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
A01	DEMOLICIONES		378,355.59
A02	PRELIMINARES		83,171.94
A03	CIMENTACION		230,250.89
A04	ESTRUCTURA		548,128.51
A05	ALBAÑILERIAS		614,369.14
A06	ACABADOS		469,209.28
A07	INSTALACIONES ELECTRICAS		77,576.74
A08	INSTALACION HIDROSANITARIA		9,792.21
A09	SEÑALETICAS		53,881.96
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA		29,613.49
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO		**2,494,349.75**
	IMPORTE PRESUPUESTO		2,494,349.75
		16% I.V.A.	399,095.96
		TOTAL	2,893,445.71

(* DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAI**
REGION: 07.- ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	1,047,567.75
MANO DE OBRA		$	645,036.91
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	279,213.32
SUB-TOTAL		**$**	**1,971,817.98**
INDIRECTOS	**15.0000%**	$	295,772.70
SUMA		$	2,267,590.68
FINANCIAMIENTO	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	2,267,590.68
UTILIDAD	**10.0000%**	$	226,759.07
SUMA		$	2,494,349.74
CARGOS ADICIONALES	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	2,494,349.75
I . V. A	**16.00%**	$	399,095.96
TOTAL		**$**	**2,893,445.71**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES					
AGUA	AGUA	M3	34.964421	165.00	5,769.13	0.29%
AISPOR	AISLADOR DE PORCELANA	PZA	36.00	66.74	2,402.64	0.12%
ALACOB10	ALAMBRE TW. No.10	ML.	99.00	20.20	1,999.80	0.10%
ALACOB12	ALAMBRE TW. No. 12	ML.	592.406892	10.08	5,971.46	0.30%
ALAMBRON	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	376.28876	26.93	10,133.46	0.51%
ALAREC	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	215.562785	50.00	10,778.14	0.55%
ANDTUB	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	58.5475	57.75	3,381.12	0.17%
APAG*CONT	APAGADOR O CONTACTO	PZA	33.00	51.98	1,715.34	0.09%
ARENA*RIO	ARENA DE RIO	M3	84.065194	500.00	42,032.60	2.13%
BARROTE	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	100.351531	150.00	15,052.73	0.76%
BASEMED	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO	PZA	9.00	184.40	1,659.60	0.08%
BASTIDOR	BASTIDOR DOBLE PARA ACOMETIDA ELECTRICA	PZA	18.00	133.06	2,395.08	0.12%
BITUPLASTIC	BITUPLASTIC	LTS	16.2975	70.63	1,151.09	0.06%
CABCOB*8	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	270.30	33.19	8,971.26	0.45%
CALHIDRA	CALHIDRA	TON	0.214778	3,520.00	756.02	0.04%
CEMENGRS	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	48.394174	4,750.00	229,872.33	11.66%
CENCAR2	CENTRO/CARGA QO2	PZA	9.00	183.96	1,655.64	0.08%
CHALUPA	CHALUPA DE PVC 13MM	PZA	33.00	10.35	341.55	0.02%
CINAIS	CINTA DE AISLANTE IUSA PLASTICO VINILCOLOR NEGRO	ROLL	4.497147	34.65	155.83	0.01%
CLAVO*2	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	113.08148	50.00	5,654.07	0.29%
COCPVC1"	CODO D/PVC CONDUIT 1"	PZA	5.00	11.57	57.85	0.00%
CODCP1/2	CODO CONDUIT PVC 1/2"	PZA	33.00	7.17	236.61	0.01%
CODCPVC13	CODO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	2.00	2.07	4.14	0.00%
CODPVCSR6	CODO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	PZA	1.00	95.44	95.44	0.00%
COPCOB1"	COPLE D/COBRE 1"	PZA	5.00	25.54	127.70	0.01%
COPCPVC13	COPLE DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	2.00	1.74	3.48	0.00%
COPCPVC3/4"	COPLE CONDUIT PVC LIG. 3/4"	PZ	33.00	5.03	165.99	0.01%
COPCPVCL1/2"	COPLE CONDUIT PVC LIG. 1/2"	PZ	33.00	2.77	91.41	0.00%
CORHER	CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA	M2	82.50	2,039.27	168,239.78	8.53%
CPVC*13	CAJA CUAD. PVC 13 MM.	PZA	33.00	13.86	457.38	0.02%
DIESEL	DIESEL	LTO	445.79824	22.96	10,235.53	0.52%
DUELA3RA	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	240.413264	104.18	25,046.25	1.27%
FAJILLA	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	64.047699	31.77	2,034.80	0.10%
FLEDECOR	FLEDECOR ROJO (PINTURA)	LTS	32.595	45.87	1,495.13	0.08%
GARGOLA	GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM	PZA	10.00	701.09	7,010.90	0.36%
GRAVA3/4	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	51.731662	660.00	34,142.90	1.73%
IMPSL	IMPERPRIM S-L	LTS	16.2975	34.81	567.32	0.03%
LIJAPLOM	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	1.50	5.75	8.63	0.00%
MALLA 6,6-10,10	MALLA 6,6-10,10	M2	213.334	25.96	5,538.15	0.28%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00X1.00 MTS	PZA	1.00	404.25	404.25	0.02%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	21.576157	300.00	6,472.85	0.33%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MEM4MM	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR	M2	220.132	333.08	73,321.57	3.72%
PEGPVC	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	0.197389	381.15	75.23	0.00%
PINESM100	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	36.30	127.05	4,611.92	0.23%
PINVINMEX	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	152.736138	144.74	22,107.03	1.12%
PLACA1O2	PLACA 1 O 2 SAL. DE ALUMINIO	PZA	33.00	47.25	1,559.25	0.08%
POL3X3	POLIN DE MADERA DE 3" X 3"	PZA	14.976	150.00	2,246.40	0.11%
POLIN	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	44.24295	300.00	13,272.89	0.67%
PRIMARIO	PRIMARIO PROTECTO HIDRO PRIMER	LTO	25.015	46.20	1,155.69	0.06%
PRIMER	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	18.15	165.88	3,010.72	0.15%
QUIMIFLEX	QUIMIFLEX EN ROLLO DE 100 x 1.10 M	M2	71.709	4.99	357.83	0.02%
ROTULO1	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.55	515.48	37,913.55	1.92%
SELLVIN	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	69.062	64.13	4,428.95	0.22%
SEÑAL1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	1,922.30	3,844.60	0.19%
SEÑAL2	SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	3.00	278.80	836.40	0.04%
TABB7X14X28	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	PZA	68.43408	4.40	301.11	0.02%
TABC10X14X28	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	6,154.8405	7.26	44,684.14	2.27%
TBOCPVC1	TUBO DE CPVC DE 1" DIAM.	ML	22.00	45.95	1,010.90	0.05%
TBOCPVC13	TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	ML	7.70	17.27	132.98	0.01%
TBOCPVC25	TUBO PVC CONDUIT T.P. 25 MM.	ML	105.00	11.35	1,191.75	0.06%
TBOP13MM	TUBO POLIDUCTO 13 MM	ML	594.00	3.48	2,067.12	0.10%
TBOP9 MM	TUBO POLIDUCTO 19 MM	ML	132.00	5.26	694.32	0.04%
TBOPS4	TUBO D/PVC SANITARIO NORMA DE 4"	ML	11.00	73.06	803.66	0.04%
TBOPVCSR6	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	4.40	187.23	823.81	0.04%
THINER	THINER	LTS	18.15	40.68	738.34	0.04%
TPUN	TAPA PUNTA DIAMANTE DE 0.60 X 0.60 MTS. DE LAMINA GALV. CAL.18	PZA	1.00	504.00	504.00	0.03%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	31.427	832.94	26,176.81	1.33%
VALINS1/2"	VALVULA DE INS. 13M1	PZA	1.00	190.77	190.77	0.01%
VAPORQUIM	VAPORQUIM (IMPERMEABILIZANTE)	LTS	65.19	46.36	3,022.21	0.15%
VARCOPER	VARILLA COPERWELD	JGO	9.00	523.45	4,711.05	0.24%
VARILLA 3	VARILLA NO 3	KG	2,993.426438	35.20	105,368.61	5.34%
VARILLA 4	VARILLA NO 4	KG	1,843.182989	35.20	64,880.04	3.29%
VARILLA 5	VARILLA NO 5	KG	205.64544	35.20	7,238.72	0.37%
	Total MATERIALES				**1,047,567.75**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO			58,634.95	2.97%
MO001	PEON	JOR	518.37074	404.35	209,603.21	10.63%
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	198.607392	451.52	89,675.21	4.55%
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	3.938765	451.52	1,778.43	0.09%
MO008	CADENERO	JOR	1.23364	451.52	557.01	0.03%
MO010	OF. ALBANIL	JOR	261.941224	617.54	161,759.18	8.20%
MO011	OF. FIERRERO	JOR	39.599026	617.54	24,453.98	1.24%
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	49.187994	617.54	30,375.55	1.54%
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	15.691789	617.54	9,690.31	0.49%
MO014	OF. PLOMERO	JOR	2.097723	617.54	1,295.43	0.07%
MO017	OF. HERRERO	JOR	42.993653	617.54	26,550.30	1.35%
MO021	OF. PINTOR	JOR	49.037207	617.54	30,282.44	1.54%
MO022	TOPOGRAFO	JOR	0.61682	617.54	380.91	0.02%
	Total MANO DE OBRA				**645,036.91**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO02	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO			17,591.88	0.89%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	1.1215	116.69	130.87	0.01%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	153.616978	590.30	90,680.10	4.60%
EQCOMP	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS	HOR	0.346995	472.92	164.10	0.01%
EQEX320C	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP, 19700 KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE PROFUNDIDAD	HOR	171.350247	956.21	163,846.82	8.31%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	0.010205	778.09	7.94	0.00%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	39.387648	106.46	4,193.21	0.21%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	6.1682	86.53	533.73	0.03%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	25.047526	82.43	2,064.67	0.10%
	Total EQUIPO Y HERRAMIENTA				**279,213.32**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia

TOTALES DE INSUMOS

	Importe	%
Materiales	1,047,567.75	53.13%
Mano de obra	645,036.91	32.71%
Equipo	279,213.32	14.16%
Total	**1,971,817.98**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** FECHA DE INICIO: **junio-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC	MESES 6	7	8	9	10	11
DEMOLICIONES	$ 378,355.59	8.77%	15.17%						
PRELIMINARES	$ 83,171.94	8.77%	3.33%						
CIMENTACION	$ 230,250.89	8.77%	9.23%						
ESTRUCTURA	$ 548,128.51	8.77%	21.97%						
ALBAÑILERIAS	$ 614,369.14	10.53%	24.63%						
ACABADOS	$ 469,209.28	10.53%	18.81%						
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 77,576.74	8.77%	3.11%						
INSTALACION HIDROSANITARIA	$ 9,792.21	10.53%	0.39%						
SEÑALETICAS	$ 53,881.96	8.77%	2.16%						
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 29,613.49	15.79%	1.19%						
SUBTOTAL	$ 2,494,349.75	100%	100%						
16 % IVA	$ 399,095.96								
TOTAL	**$ 2,893,445.71**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**
MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**
FECHA DE INICIO: **junio-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO															
COL. COMERCIAL ACAPULCO	$ 2,494,349.75	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 2,494,349.75														
IVA	$ 399,095.96														
TOTAL	**$ 2,893,445.71**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES**	**MODULO 1**									
DEM-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	**TIPO**	**LOCAL**	**PROPIETARIO**			**M2**	**ALTO**			
		FIJO	99	BLANCA ESTELA CRUZ MORA			10.40	0.50	1.00	5.20	
		FIJO	1993	FILOMENA PARRA PEREZ			8.00	0.50	2.00	8.00	
		FIJO	1993-A	FILOMENA PARRA PEREZ			13.75	0.50	2.00	13.75	
		FIJO	1993-B	SARA LIMA MACARIO			13.50	0.50	2.00	13.50	
		FIJO	1-B	JULISA RUIZ			12.00	0.50	2.00	12.00	
				SUBESTACION ELECTRICA			29.00	0.50	1.00	14.50	
		SEMIFIJO	1-C	MARGARITA RUIZ GUADARRAMA			15.00	0.50	1.00	7.50	
		SEMIFIJO	1993-A	FILOMENA PARRA PEREZ			13.98	0.50	1.00	6.99	
		SEMIFIJO	1993-B	SARA LIMA MACARIO			13.98	0.50	1.00	6.99	
		SEMIFIJO	1993-BIS	FILOMENA PARRA PEREZ			4.50	0.50	1.00	2.25	
		SEMIFIJO	1993-A	FILOMENA PARRA PEREZ			7.27	0.50	1.00	3.64	
		SEMIFIJO	1-A	ANASTACIA CARBAJAL			12.00	0.50	1.00	6.00	
		SEMIFIJO	101-A	MARISOL MORELOS CARBAJAL			4.00	0.50	1.00	2.00	
		MODULO 2									
		FIJO	102	FILOMENA PARRA PEREZ			24.00	0.50	1.00	12.00	
							TOTAL		M3	114.32	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA[illegible]NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL[illegible]DE JUAREZ

SECRE[illegible]ARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

DEM-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES**										
DEM-02	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	**MODULO 1**									
		SOMBRILLA				13.00	13.00	0.30	1.00	50.70	
		COLUMNA				0.60	0.60	5.00	1.00	1.80	
		LOSAS DE ENTREPISO				145.00	1.00	0.10	1.00	14.50	
		FIRME DE CONCRETO				123.81	1.00	0.10	1.00	12.38	
		MUROS VETICALES				31.80	0.15	2.70	1.00	12.88	
		MENOS CORTINAS VERT				7.65	0.15	2.50	-1.00	-2.87	
		MUROS HORIZONTALES				32.56	0.15	2.70	1.00	13.19	
		MENOS CORTINAS HOR				10.40	0.15	2.50	-1.00	-3.90	
		MUROS DIAGONALES				7.93	0.15	2.70	1.00	3.21	
		PRETILES VERTICALES				23.18	0.15	2.00	1.00	6.95	
		PRETILES HORIZONTALES				27.46	0.15	2.00	1.00	8.24	
		MODULO 2									
		LOSAS DE ENTREPISO				7.00	7.00	0.10	1.00	4.90	
		FIRME DE CONCRETO				5.00	5.00	0.10	1.00	2.50	
		MUROS VERTICALES				5.00	0.15	2.70	2.00	4.05	
		MENOS CORTINAS VERT				4.20	0.15	2.50	-1.00	-1.58	
		MUROS HORIZONTALES				5.00	0.15	2.70	2.00	4.05	
		MENOS CORTINAS HOR				8.38	0.15	2.50	-1.00	-3.14	
		EXTERIORES									
		JARDINERA MODULO 2				9.31	0.30	1.00	1.00	2.79	
		JARDINERA MODULO 1				4.96	0.30	1.00	1.00	1.49	
		ESCALERAS MODULO 1				3.30	0.30	0.20	3.00	0.59	
		RAMPAS MODULO 2				10.00	3.50	0.10	1.00	3.50	
							TOTAL		M3	**136.23**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPU DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 DEMOLICIONES

DEM-02 DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES**										
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA	GENERADOR DE REMOCION DE ESCOMBROS								114.32	
		GENERADOR DE DEMOLICIONES								136.23	
									SUBTOTAL	250.55	
								ABUNDAMIENTO 40%		100.22	
								TOTAL	M2	350.77	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

CAR-01 CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE FLETE CON LOWBOY AL LUGAR DE LA OBRA



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**	**MODULO 1**									
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MENOS CORTINAS VERT				7.65		2.50	1.00	19.13	
		MENOS CORTINAS HOR				10.40		2.50	1.00	26.00	
		MODULO 2									
		MENOS CORTINAS VERT				4.20		2.50	1.00	10.50	
		MENOS CORTINAS HOR				8.38		2.50	1.00	20.95	
							TOTAL		M2	76.58	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 PRELIMINARES

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	PRELIMINARES										
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	MODULO 1 Y 2									
		LAMINA 1								69.10	
		LAMINA 2								87.30	
		LAMINA 3								17.45	
		LAMINA 4								16.38	
		MOD 1	LOCAL	PROPIETARIO			DIST	ALTURA	PZS		
		SEMIFIJO	1993-A	FILOMENA PARRA PEREZ			11.28	2.60	1.00	29.33	
		SEMIFIJO	1993-B	SARA LIMA MACARIO			7.60	2.60	1.00	19.76	
		SEMIFIJO	1993-BIS	FILOMENA PARRA PEREZ			6.46	2.60	1.00	16.80	
		SEMIFIJO	1993-A	FILOMENA PARRA PEREZ			5.85	2.60	1.00	15.21	
		SEMIFIJO	1-A	ANASTACIA CARBAJAL			14.00	2.60	1.00	36.40	
		SEMIFIJO	101-A	MARISOL MORELOS CARBAJAL			8.00	2.60	1.00	20.80	
							TOTAL		M2	328.53	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA[illegible]NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL[illegible]DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
2-0060*	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.	MODULO 1				16.31		2.00		32.62	
		BARANDAL				9.60		0.90		8.64	
							TOTAL		M2	41.26	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA[illegible].TO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL[illegible]E JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

2-0060* DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
3-0074	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.	AREA 1				15.51	11.24		1.00	174.33	
		AREA 2				8.28	7.28		1.00	60.28	
		AREA 3				7.31	7.15		0.50	26.13	
		AREA 4				5.60	5.60		1.00	31.36	
		AREA 5				5.60	5.60		0.50	15.68	
							TOTAL		M2	307.78	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

3-0074 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TAPIAL 1				21.00	2.40			50.40	
		TAPIAL 2				5.00	2.40			12.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

SUM-TAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**CIMENTACION**										
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	ZAPATAS				1.20	1.20	1.00	14.00	20.16	
		LONGITUDINALES				2.43	0.40	0.55	11.00	5.88	
		TRANSVERSALES				5.43	0.40	0.55	8.00	9.56	
		TRANSVERSALES				2.76	0.40	0.55	1.00	0.61	
		DIAGONALES				3.31	0.40	0.55	1.00	0.73	
		DIAGONALES				3.81	0.40	0.55	1.00	0.84	
							TOTAL		M3	37.78	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CIMENTACION**

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**CIMENTACION**										
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	VOLUMEN DE EXCAVACION								37.78	
		MENOS VOLUMEN DE PLANTILLA				51.08	1.00	0.05	-1.00	-2.55	
		MENOS VOLUMEN DE ZAPATA				1.00	1.00	0.20	-14.00	-2.80	
		MENOS VOLUMEN DE DADOS				0.45	0.45	0.80	-14.00	-2.27	
		MENOS VOLUMEN DE CONTRATRABES				103.05	0.15	0.50	-1.00	-7.73	
							TOTAL		M2	22.43	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CIMENTACION**

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**CIMENTACION**	**MODULO NUEVO**									
5-0100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION	ZAPATAS				1.20	1.20		14.00	20.16	
		CONTRATRABES:				103.05	0.30		1.00	30.92	
							TOTAL		M2	51.08	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CIMENTACION**

5-0100 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SEGUIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**CIMENTACION**	**MODULO NUEVO**									
EST-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	A							3.00	3.00	
		B							3.00	3.00	
		C							3.00	3.00	
		D							3.00	3.00	
		E							2.00	2.00	
							TOTAL		PZA	**14.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CIMENTACION**

EST-01 ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CIMENTACION	MODULO NUEVO									
D-45X45X1	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	A							3.00	3.00	
		B							3.00	3.00	
		C							3.00	3.00	
		D							3.00	3.00	
		E							2.00	2.00	
							TOTAL		PZA	14.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CIMENTACION**

D-45X45X1 DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CIMENTACION	MODULO NUEVO									
EST-02	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.	A				12.85				12.85	
		B				12.85				12.85	
		C				12.85				12.85	
		D				10.17				10.17	
		E				6.75				6.75	
										0.00	
		1				7.70				7.70	
		2				13.80				13.80	
		3				3.50				3.50	
		4				13.80				13.80	
										0.00	
		C	2			8.78				8.78	
							TOTAL		ML	103.05	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CIMENTACION**

EST-02 CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ESTRUCTURA**	**MODULO NUEVO**									
EST-03	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.	A						2.50	3.00	7.50	
		B						2.50	3.00	7.50	
		C						2.50	3.00	7.50	
		D						2.50	3.00	7.50	
		E						2.50	2.00	5.00	
							TOTAL		**ML**	**35.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ESTRUCTURA**
EST-03 COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM CIMBRA COMUN.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	ESTRUCTURA	MODULO NUEVO									
11-0191-D	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	A						2.50	2.00	5.00	
		B						2.50	2.00	5.00	
		C						2.50	2.00	5.00	
		D						2.50	2.00	5.00	
		E						2.50	1.00	2.50	
							TOTAL		ML	22.50	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ESTRUCTURA**

11-0191-D CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR Y PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ESTRUCTURA**	**MODULO NUEVO**									
EST-04	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	A, B Y C				12.85			3.00	38.55	
		D				10.17			1.00	10.17	
		E				6.75			1.00	6.75	
		1				7.70			1.00	7.70	
		1'				10.91			1.00	10.91	
		2, 2', 3				13.80			3.00	41.40	
		C	2			8.78			1.00	8.78	
							TOTAL		ML	124.26	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ESTRUCTURA**

EST-04 TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	ESTRUCTURA	MODULO NUEVO									
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	AREA 1				15.15	8.47		1.00	128.32	
		AREA 2				6.86	8.29		1.00	56.87	
		AREA 3				6.86	6.72		0.50	23.05	
							TOTAL		M2	208.24	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ESTRUCTURA**

11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ALBANILERIAS**	**MODULO NUEVO**									
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	A, B Y C				12.85		2.35	3.00	90.59	
		D				10.17		2.35	1.00	23.90	
		1				0.71		2.35	1.00	1.67	
		2, 2', 3				13.80		2.35	1.00	32.43	
		PRETILES									
		A				15.15		0.85	1.00	12.88	
		E				8.29		0.85	1.00	7.05	
		1				8.40		0.85	1.00	7.14	
		3				15.15		0.85	1.00	12.88	
		C	2			9.70		0.85	1.00	8.25	
							TOTAL		M2	196.79	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS										
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	PRETILES									
		A						6.00	1.00	6.00	
		1						3.00	1.00	3.00	
		C-E						5.00	1.00	5.00	
		E						3.00	1.00	3.00	
		C	2					2.00	1.00	2.00	
							TOTAL		ML	19.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

11-0190 CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS	MODULO NUEVO									
CD4-15X15	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	A, B Y C		INTERMEDIA		12.85			3.00	38.55	
		D		INTERMEDIA		10.17			1.00	10.17	
		1				0.71			1.00	0.71	
		2				13.80			1.00	13.80	
		2'				3.48			1.00	3.48	
		PRETILES									
		A				15.15			1.00	15.15	
		E				8.29			1.00	8.29	
		1				8.40			1.00	8.40	
		3				15.15			1.00	15.15	
		C	2			9.70			1.00	9.70	
							TOTAL		ML	123.40	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

CD4-15X15 CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ALBAÑILERIAS**	**MODULO NUEVO**									
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	A, B Y C				12.85		2.80	6.00	215.88	
		D				10.17		2.80	2.00	56.95	
		1				0.71		2.80	2.00	3.98	
		2				13.80		2.80	2.00	77.28	
		2'				3.48		2.80	2.00	19.49	
		PRETILES									
		A				15.15		1.00	2.00	30.30	
		E				8.29		1.00	2.00	16.58	
		1				8.40		1.00	2.00	16.80	
		3				15.15		1.00	2.00	30.30	
		C	2			9.70		1.00	2.00	19.40	
		PLAFONES									
		AREA 1				15.15	8.47		1.00	128.32	
		AREA 2				6.86	8.29		1.00	56.87	
		AREA 3				6.86	6.72		0.50	23.05	
							TOTAL		M2	**695.20**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA[illegible]TO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL[illegible]E JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS	MODULO NUEVO						CARAS	PZAS		
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	TRABES		1		6.82		3.00	1.00	20.46	
		TRABES		1'		3.35		3.00	1.00	10.05	
		TRABES		2'		3.35		3.00	3.00	30.15	
		TRABES		2		3.35		3.00	4.00	40.20	
		TRABES		E		2.98		3.00	2.00	17.88	
		TRABES		C-2		8.15		3.00	1.00	24.45	
		COLUMNAS		A		2.50		8.00	1.00	20.00	
				B		2.50		4.00	3.00	30.00	
				C		2.50		4.00	3.00	30.00	
				E		2.50		9.00	3.00	67.50	
		PRETILES									
		A				15.15		1.00	1.00	15.15	
		E				8.29		1.00	1.00	8.29	
		1				8.40		1.00	1.00	8.40	
		3				15.15		1.00	1.00	15.15	
		C	2			9.70		1.00	1.00	9.70	
							TOTAL		ML	347.38	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS	MODULO NUEVO									
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.										
		RAMPA				13.35	1.85		1.00	24.70	
		AREA 1				13.35	7.90		1.00	105.47	
		AREA 2				6.24	7.10		1.00	44.30	
		AREA 3				6.24	6.24		0.50	19.47	
							TOTAL		M2	193.94	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

12-0239 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS	MODULO NUEVO									
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	1				8.00				8.00	
		C				8.83				8.83	
		E				7.10				7.10	
		3				14.13				14.13	
		ACCESO				4.00			4.00	16.00	
							TOTAL		ML	54.06	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

14-0264 FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ALBAÑILERIAS**	**MODULO NUEVO**									
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	AREA 1				14.89	8.26		1.00	122.99	
		AREA 2				8.14	6.71		1.00	54.62	
		AREA 3				6.71	6.71		0.50	22.51	
							TOTAL		M2	200.12	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**
ENTOR3* ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS	MODULO NUEVO									
12-0255	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PRETILES									
		A				15.15			1.00	15.15	
		E				8.29			1.00	8.29	
		1				8.40			1.00	8.40	
		3				15.15			1.00	15.15	
		C	2			9.70			1.00	9.70	
							TOTAL		ML	56.69	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

12-0255 CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	ALBAÑILERIAS	MODULO NUEVO									
37-0588	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.									10.00	
							TOTAL		PZA	10.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ALBAÑILERIAS**

37-0588 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ACABADOS**	MODULO NUEVO									
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	GENERADOR DE APLANADOS								695.20	
		GENERADOR BOQUILLAS				347.38	POR ANCHO		0.15	52.11	
		MENOS 50% DE PRETILES				113.38			-0.50	-56.69	
							TOTAL		M2	690.62	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ACABADOS**

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**SEÑALETICAS**	**MODULO NUEVO**									
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	CORTINAS DE HERRERIA			82.50				2.00	165.00	
							TOTAL		M2	165.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ACABADOS**

22-0335 PINTURA ESMÁLTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**SEÑALETICAS**	**MODULO NUEVO**									
IMPER-01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	AREA 1				14.89	8.26		1.00	122.99	
		AREA 2				8.14	6.71		1.00	54.62	
		AREA 3				6.71	6.71		0.50	22.51	
							TOTAL		M2	200.12	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ACABADOS**

IMPER-01 IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	SEÑALETICAS										
21-0325	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	MAS 50% DE PRETILES				113.38			0.50	56.69	
		MAS BOQUILLAS PRETILES				56.69			0.15	8.50	
							TOTAL		M2	65.19	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ACABADOS**

21-0325 IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**SEÑALETICAS**	MODULO D									
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1	A-C			3.15		2.50	2.00	15.75	
		3	A-E			3.15		2.50	4.00	31.50	
		C	C-D			3.50		2.50	1.00	8.75	
		C	C-D			4.60		2.50	1.00	11.50	
		E	2-4			3.00		2.50	2.00	15.00	
							TOTAL		M2	82.50	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ACABADOS**

CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	MODULO NUEVO									
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.									100.00	
							TOTAL		M2	100.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0359 ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**MODULO NUEVO**									
23-0342*	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	No. DE LOCALES								9.00	
							TOTAL		SAL	9.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0342* ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**MODULO D**									
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
		LOCAL 1							1.00	1.00	
		LOCAL 2							1.00	1.00	
		LOCAL 3							1.00	1.00	
		LOCAL 4							1.00	1.00	
		LOCAL 5							1.00	1.00	
		LOCAL 6							1.00	1.00	
		LOCAL 7							1.00	1.00	
		LOCAL 8							1.00	1.00	
		LOCAL 9							1.00	1.00	
							TOTAL		**PZA**	**9.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

CEN-QO2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SEGUIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	MODULO D					LUMINAF CONTACTO				
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.										
		LOCAL 1				3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 2				3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 3				3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 4				2.00	1.00			3.00	
		LOCAL 5				3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 6				3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 7				3.00	1.00			4.00	
		LOCAL 8				2.00	1.00			3.00	
		LOCAL 9				2.00	1.00			3.00	
							TOTAL		SAL	33.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0345 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
24-0362*	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"									1.00	
							TOTAL		PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

24-0362* REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**	**MODULO NUEVO**									
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									20.00	
							TOTAL		ML	20.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **INSTALACION HIDROSANITARIA**

SUM-T1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**	**MODULO NUEVO**									
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1RA ESTACION.	LAVABO EN 1 LOCAL								1.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **INSTALACION HIDROSANITARIA**

TOMA-CPVC TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1RA ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**	**Modulo A**									
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION									1.00	
							TOTAL		SAL	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **INSTALACION HIDROSANITARIA**

DESC-6" DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**										
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.									1.00	
							TOTAL		PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **INSTALACION HIDROSANITARIA**

26-0390+A REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**INSTALACION HIDROSANITARIA**	Modulo A									
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	RAMALEO DESCARGA								10.00	
							TOTAL		ML	10.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA[illegible]NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL[illegible]DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **INSTALACION HIDROSANITARIA**
TUBO 4" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	SEÑALETICAS										
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					12.85		2.50		32.13	
						41.42		1.00		41.42	
							TOTAL		M2	73.55	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 **SEÑALETICAS**

ROT-01 ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	SEÑALETICAS	Modulo A									
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.									2.00	
							TOTAL		PZA	2.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA ITO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 **SEÑALETICAS**
S/C04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	SEÑALETICAS										
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	MODULO D								3.00	
							TOTAL		PZA	3.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 **SEÑALETICAS**
S/C01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	PLANTILLA		M2		51.08	1.00	0.05	1.00	2.55	
		ZAPATA		PZA		1.00	1.00	0.20	14.00	2.80	
		DADO		PZA		0.45	0.45	1.00	14.00	2.84	
		CONTRATRABE		ML		103.05	0.20	0.50	1.00	10.31	
		COLUMNA		ML		35.00	0.30	0.30	1.00	3.15	
		CASTILLOS 15X20		ML		22.50	0.15	0.20	1.00	0.68	
		TRABES		ML		124.26	0.15	0.30	1.00	5.59	
		LOSAS		M2		208.24	1.00	0.10	1.00	20.82	
		MUROS		M2		196.79	0.15	1.00	1.00	29.52	
		CASTILLO 15X15		ML		19.00	0.15	0.15	1.00	0.43	
		CADENA 15X15		ML		123.40	0.15	0.15	1.00	2.78	
		APLANADOS		M2		695.20	0.02	1.00	1.00	13.90	
		PISOS		M2		193.94	1.00	0.10	1.00	19.39	
		ESCALON		ML		54.06	0.30	0.20	1.00	3.24	
		ENTORTADO		M2		200.12	1.00	0.06	1.00	12.01	
									SUBTOTAL	130.01	
									DESPERDICIOS 5%	6.50	
							TOTAL		M3	136.51	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SIRVE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3 DE ACARREO		136.51	NO. DE ESTACIONES		1.00			136.51	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SIRVE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	VOLUMEN DE EXCAVACION								37.78	
		MENOS VOLUMEN DE RELLENO								-15.35	
									SUBTOTAL	22.43	
									ABUNDAMIENTO 30%	6.73	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	GENERADOR DE PISOS								193.90	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DEM-01 **Unidad: M3**					
	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE CON CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	1.003458	$458.50	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$458.50**	100.00%
	Costo directo				**$458.50**	
	INDIRECTOS	15%			$68.78	
	SUBTOTAL				$527.28	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$527.28	
	UTILIDAD	10%			$52.72	
	PRECIO UNITARIO				**$580.00**	
	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: DEM-02 **Unidad: M3**						
	DEMOLICION DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CON EXCAVADORA DE ORUGA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP, 19700 HOR KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE PROFUNDIDAD		$956.21		0.999648	$955.87	100.00%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$955.87**	100.00%
	Costo directo					**$955.87**	
	INDIRECTOS	15%				$143.38	
	SUBTOTAL					$1,099.25	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$1,099.25	
	UTILIDAD	10%				$109.93	
	PRECIO UNITARIO					**$1,209.18**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CAR-01 **Unidad: M3**					
	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.					
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP, 19700 KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE PROFUNDIDAD	HOR	$956.21	0.100260	$95.87	28.87%
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	17.78%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$154.90**	46.65%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	53.35%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	53.35%
	Costo directo				**$332.02**	
	INDIRECTOS	15%			$49.80	
	SUBTOTAL				$381.82	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$381.82	
	UTILIDAD	10%			$38.18	
	PRECIO UNITARIO				**$420.00**	
	(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DESM-COR **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.078525	$94.86	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$94.86**	100.00%
	Costo directo				**$94.86**	
	INDIRECTOS	15%			$14.23	
	SUBTOTAL				$109.09	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$109.09	
	UTILIDAD	10%			$10.91	
	PRECIO UNITARIO				**$120.00**	
	(* CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DES-LAM **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA R/HR TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)		$57.75	0.050000	$2.89	4.59%
	Subtotal: MATERIALES				**$2.89**	4.59%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.049783	$60.14	95.41%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.14**	95.41%
	Costo directo				**$63.03**	
	INDIRECTOS	15%			$9.45	
	SUBTOTAL				$72.48	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$72.48	
	UTILIDAD	10%			$7.25	
	PRECIO UNITARIO				**$79.73**	
	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 2-0060* **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: ACARREO EN 1ra ESTACION.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.057183	$66.03	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$66.03**	100.00%
	Costo directo				**$66.03**	
	INDIRECTOS	15%			$9.90	
	SUBTOTAL				$75.93	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$75.93	
	UTILIDAD	10%			$7.59	
	PRECIO UNITARIO				**$83.52**	
	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 3-0074 **Unidad: M2**						
	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MENOR A 300.00 M2.						
MATERIALES							
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77		0.095058	$3.02	23.89%
	CALHIDRA	TON	$3,520.00		0.000696	$2.45	19.38%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.040000	$2.00	15.82%
	Subtotal: MATERIALES					**$7.47**	59.10%
MANO DE OBRA							
02-0920	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)	JOR	$1,718.26		0.002000	$3.44	27.22%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$3.44**	27.22%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$86.53		0.020000	$1.73	13.69%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$1.73**	13.69%
	Costo directo					**$12.64**	
	INDIRECTOS	15%				$1.90	
	SUBTOTAL					$14.54	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$14.54	
	UTILIDAD	10%				$1.45	
	PRECIO UNITARIO					**$15.99**	
	(* QUINCE PESOS 99/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-TAP **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.300000	$15.00	3.00%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.300000	$31.25	6.26%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94	0.150000	$124.94	25.02%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.200000	$10.00	2.00%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.066667	$10.00	2.00%
	POLIN DE MADERA DE 3" X 3"	PZA	$150.00	0.240000	$36.00	7.21%
	Subtotal: MATERIALES				**$227.19**	45.49%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.162246	$196.00	39.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$196.00**	39.25%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,996.03	0.025440	$76.22	15.26%
	Subtotal: BASICOS				**$76.22**	15.26%
	Costo directo				**$499.41**	
	INDIRECTOS	15%			$74.91	
	SUBTOTAL				$574.32	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$574.32	
	UTILIDAD	10%			$57.43	
	PRECIO UNITARIO				**$631.75**	
	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EXC-11-A **Unidad: M3**					
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.454976	$207.89	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$207.89**	100.00%
	Costo directo				**$207.89**	
	INDIRECTOS	15%			$31.18	
	SUBTOTAL				$239.07	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$239.07	
	UTILIDAD	10%			$23.91	
	PRECIO UNITARIO				**$262.98**	
	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 9-0138* **Unidad: M3**						
	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.						
MATERIALES							
	AGUA	M3	$165.00		0.180000	$29.70	8.56%
X	MATERIAL DE BANCO	M3	$300.00		0.961933	$288.58	83.17%
	Subtotal: MATERIALES					**$318.28**	91.73%
MANO DE OBRA							
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.050000	$22.85	6.59%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$22.85**	6.59%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$116.69		0.050000	$5.83	1.68%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$5.83**	1.68%
	Costo directo					**$346.96**	
	INDIRECTOS	15%				$52.04	
	SUBTOTAL					$399.00	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$399.00	
	UTILIDAD	10%				$39.90	
	PRECIO UNITARIO					**$438.90**	
	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 5-0100 Unidad: M2					
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE UN F C =100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR					
	INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.040009	$46.20	25.95%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$46.20**	25.95%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.050000	$9.12	5.12%
	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,337.02	0.052500	$122.69	68.92%
	Subtotal: BASICOS				**$131.81**	74.05%
	Costo directo				**$178.01**	
	INDIRECTOS	15%			$26.70	
	SUBTOTAL				$204.71	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$204.71	
	UTILIDAD	10%			$20.47	
	PRECIO UNITARIO				**$225.18**	
	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EST-01 Unidad: PZA					
	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 Y PERALTE DE 15 A 30 CMS. ARMADO CON VAR.# 4 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.116788	$134.86	6.28%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$134.86**	6.28%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.4 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$48.28	21.912000	$1,057.91	49.24%
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.600000	$109.48	5.10%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,582.83	0.236250	$846.44	39.39%
	Subtotal: BASICOS				**$2,013.83**	93.72%
	Costo directo				**$2,148.69**	
	INDIRECTOS	15%			$322.30	
	SUBTOTAL				$2,470.99	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,470.99	
	UTILIDAD	10%			$247.10	
	PRECIO UNITARIO				**$2,718.09**	
	(* DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: D-45X45X1 **Unidad: PZA**					
	DADO DE CONCRETO F C = 250 KG/CM2 DE 45X45X100 CMS., ARMADO CON 8 VAR DEL No. 5 Y EST. DEL NO. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.					
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,582.83	0.212625	$761.80	35.02%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.3 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$49.02	5.681400	$278.50	12.80%
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	1.800000	$328.45	15.10%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.5 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$48.01	13.728000	$659.08	30.30%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.3 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$49.02	3.007800	$147.44	6.78%
	Subtotal: BASICOS				**$2,175.27**	100.00%
	Costo directo				**$2,175.27**	
	INDIRECTOS	15%			$326.29	
	SUBTOTAL				$2,501.56	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,501.56	
	UTILIDAD	10%			$250.16	
	PRECIO UNITARIO				**$2,751.72**	
	(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EST-02 **Unidad: ML**					
	CONTRATRABE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADA CON 5 VAR. No. 4, 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACION.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.130358	$150.53	16.03%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$150.53**	16.03%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,582.83	0.063000	$225.72	24.04%
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.800000	$145.98	15.55%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.4 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$48.28	5.478000	$264.48	28.17%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.3 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$49.02	1.225400	$60.07	6.40%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRON #2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$45.87	2.008000	$92.11	9.81%
	Subtotal: BASICOS				**$788.36**	83.97%
	Costo directo				**$938.89**	
	INDIRECTOS	15%			$140.83	
	SUBTOTAL				$1,079.72	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,079.72	
	UTILIDAD	10%			$107.97	
	PRECIO UNITARIO				**$1,187.69**	
	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EST-03 **Unidad: ML**					
	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 x 30 CM, 8 VARS. # 4 Y E#3 @ 10 Y 15 CM					
	CIMBRA COMUN.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.228258	$263.58	17.69%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$263.58**	17.69%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.094500	$350.89	23.55%
	CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.	M2	$186.03	1.200000	$223.24	14.98%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$47.29	8.764800	$414.49	27.82%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	4.901600	$237.92	15.97%
	Subtotal: BASICOS				**$1,226.54**	82.31%
	Costo directo				**$1,490.12**	
	INDIRECTOS	15%			$223.52	
	SUBTOTAL				$1,713.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,713.64	
	UTILIDAD	10%			$171.36	
	PRECIO UNITARIO				**$1,885.00**	
	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0191-D **Unidad: ML**					
	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.042754	$49.37	12.01%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$49.37**	12.01%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	0.602400	$25.26	6.14%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.031500	$116.96	28.45%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.400000	$100.52	24.45%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	28.94%
	Subtotal: BASICOS				**$361.70**	87.99%
	Costo directo				**$411.07**	
	INDIRECTOS	15%			$61.66	
	SUBTOTAL				$472.73	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$472.73	
	UTILIDAD	10%			$47.27	
	PRECIO UNITARIO				**$520.00**	
	(* QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EST-04 Unidad: ML					
	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.268900	$310.51	30.87%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$310.51**	30.87%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.047250	$175.45	17.44%
	CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.	M2	$186.03	0.750000	$139.52	13.87%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$47.29	4.382400	$207.24	20.61%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	3.564800	$173.04	17.20%
	Subtotal: BASICOS				**$695.25**	69.13%
	Costo directo				**$1,005.76**	
	INDIRECTOS	15%			$150.86	
	SUBTOTAL				$1,156.62	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,156.62	
	UTILIDAD	10%			$115.66	
	PRECIO UNITARIO				**$1,272.28**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0224 **Unidad: M2**					
	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.109964	$126.98	10.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$126.98**	10.71%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	7.350019	$356.77	30.09%
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$312.14	1.000000	$312.14	26.32%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.105000	$389.88	32.88%
	Subtotal: BASICOS				**$1,058.79**	89.29%
	Costo directo				**$1,185.77**	
	INDIRECTOS	15%			$177.87	
	SUBTOTAL				$1,363.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,363.64	
	UTILIDAD	10%			$136.36	
	PRECIO UNITARIO				**$1,500.00**	
	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: MURO14 Unidad: M2					
	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26	30.950000	$224.70	56.55%
	Subtotal: MATERIALES				**$224.70**	56.55%
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.086894	$100.34	25.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$100.34**	25.25%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.025671	$72.31	18.20%
	Subtotal: BASICOS				**$72.31**	18.20%
	Costo directo				**$397.35**	
	INDIRECTOS	15%			$59.60	
	SUBTOTAL				$456.95	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$456.95	
	UTILIDAD	10%			$45.70	
	PRECIO UNITARIO				**$502.65**	
	(* QUINIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0190 **Unidad: ML**					
	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm,ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION					
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	41.52%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.300000	$75.39	26.32%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	0.384528	$16.13	5.63%
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,216.07	0.023630	$76.00	26.53%
	Subtotal: BASICOS				**$286.48**	100.00%
	Costo directo				**$286.48**	
	INDIRECTOS	15%			$42.97	
	SUBTOTAL				$329.45	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$329.45	
	UTILIDAD	10%			$32.95	
	PRECIO UNITARIO				**$362.40**	
	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CD4-15x15 Unidad: ML					
	CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. DE 15 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.011968	$13.82	3.79%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$13.82**	3.79%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.028334	$105.21	28.86%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$281.51	0.300000	$84.45	23.17%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	1.003949	$42.11	11.55%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	32.63%
	Subtotal: BASICOS				**$350.73**	96.21%
	Costo directo				**$364.55**	
	INDIRECTOS	15%			$54.68	
	SUBTOTAL				$419.23	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$419.23	
	UTILIDAD	10%			$41.92	
	PRECIO UNITARIO				**$461.15**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**					
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.124097	$143.30	65.96%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$143.30**	65.96%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.026250	$73.94	34.04%
	Subtotal: BASICOS				**$73.94**	34.04%
	Costo directo				**$217.24**	
	INDIRECTOS	15%			$32.59	
	SUBTOTAL				$249.83	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$249.83	
	UTILIDAD	10%			$24.98	
	PRECIO UNITARIO				**$274.81**	
	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0218 **Unidad: ML**						
	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .						
MATERIALES							
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77		0.100000	$3.18	3.61%
	Subtotal: MATERIALES					**$3.18**	3.61%
MANO DE OBRA							
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.068015	$78.54	89.24%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$78.54**	89.24%
BASICOS							
	MORTERO CEM-ARE 1:5	M3	$2,182.95		0.002880	$6.29	7.15%
	Subtotal: BASICOS					**$6.29**	7.15%
	Costo directo					**$88.01**	
	INDIRECTOS	15%				$13.20	
	SUBTOTAL					$101.21	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$101.21	
	UTILIDAD	10%				$10.12	
	PRECIO UNITARIO					**$111.33**	
	(* CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 12-0239 Unidad: M2					
	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.001000	$4.75	0.98%
	MALLA 6,6-10,10	M2	$25.96	1.100000	$28.56	5.92%
	Subtotal: MATERIALES				**$33.31**	6.90%
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.077013	$88.93	18.42%
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.107349	$49.05	10.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$137.98**	28.58%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.100000	$25.13	5.20%
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,727.81	0.105000	$286.42	59.32%
	Subtotal: BASICOS				**$311.55**	64.52%
	Costo directo				**$482.84**	
	INDIRECTOS	15%			$72.43	
	SUBTOTAL				$555.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$555.27	
	UTILIDAD	10%			$55.53	
	PRECIO UNITARIO				**$610.80**	
	(* SEISCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 14-0264 **Unidad: ML**					
	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.073887	$85.32	29.91%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$85.32**	29.91%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,727.81	0.056700	$154.67	54.23%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.180000	$45.23	15.86%
	Subtotal: BASICOS				**$199.90**	70.09%
	Costo directo				**$285.22**	
	INDIRECTOS	15%			$42.78	
	SUBTOTAL				$328.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$328.00	
	UTILIDAD	10%			$32.80	
	PRECIO UNITARIO				**$360.80**	
	(* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ENTOR3* **Unidad: M2**					
	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,					
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.076641	$88.50	33.27%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$88.50**	33.27%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.063000	$177.47	66.73%
	Subtotal: BASICOS				**$177.47**	66.73%
	Costo directo				**$265.97**	
	INDIRECTOS	15%			$39.90	
	SUBTOTAL				$305.87	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$305.87	
	UTILIDAD	10%			$30.59	
	PRECIO UNITARIO				**$336.46**	
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 12-0255 **Unidad: ML**					
	CHAFLAN CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10 X 10 X10 CM ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.032996	$38.10	56.29%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$38.10**	56.29%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.010500	$29.58	43.71%
	Subtotal: BASICOS				**$29.58**	43.71%
	Costo directo				**$67.68**	
	INDIRECTOS	15%			$10.15	
	SUBTOTAL				$77.83	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$77.83	
	UTILIDAD	10%			$7.78	
	PRECIO UNITARIO				**$85.61**	
	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 37-0588 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM INCLUYE: COLOCACION A LOSA Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	GARGOLAS PARA DESAGUE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION D 0.40 X 0.40 CM	PZA	$701.09	1.000000	$701.09	75.22%
	Subtotal: MATERIALES				**$701.09**	75.22%
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.200000	$230.95	24.78%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$230.95**	24.78%
	Costo directo				**$932.04**	
	INDIRECTOS	15%			$139.81	
	SUBTOTAL				$1,071.85	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,071.85	
	UTILIDAD	10%			$107.19	
	PRECIO UNITARIO				**$1,179.04**	
	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0327 Unidad: M2					
	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.001000	$0.17	0.18%
	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	$64.13	0.100000	$6.41	6.65%
	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	$144.74	0.221158	$32.01	33.19%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75	0.050000	$2.89	3.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$41.48**	43.01%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.045495	$54.96	56.99%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$54.96**	56.99%
	Costo directo				**$96.44**	
	INDIRECTOS	15%			$14.47	
	SUBTOTAL				$110.91	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$110.91	
	UTILIDAD	10%			$11.09	
	PRECIO UNITARIO				**$122.00**	
	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0335 Unidad: M2					
	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.					
MATERIALES						
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05	0.220000	$27.95	25.50%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75	0.046000	$2.66	2.43%
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88	0.110000	$18.25	16.65%
	THINER	LTS	$40.68	0.110000	$4.47	4.08%
	Subtotal: MATERIALES				**$53.33**	48.65%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.046590	$56.28	51.35%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$56.28**	51.35%
	Costo directo				**$109.61**	
	INDIRECTOS	15%			$16.44	
	SUBTOTAL				$126.05	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$126.05	
	UTILIDAD	10%			$12.61	
	PRECIO UNITARIO				**$138.66**	
	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: IMPER-01 Unidad: M2					
	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, EN AZOTEAS, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN CON TRASLAPES DE 10 CM, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER EMULSION A RAZÓN DE 4M2/LT, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES						
	PRIMARIO PROTECTO HIDRO PRIMER	LTO	$46.20	0.125000	$5.78	1.40%
	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO MIP FV, DE 4 MM GRANULAR	M2	$333.08	1.100000	$366.39	88.83%
	Subtotal: MATERIALES				**$372.17**	90.24%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.033333	$40.27	9.76%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$40.27**	9.76%
	Costo directo				**$412.44**	
	INDIRECTOS	15%			$61.87	
	SUBTOTAL				$474.31	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$474.31	
	UTILIDAD	10%			$47.43	
	PRECIO UNITARIO				**$521.74**	
	(* QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 21-0325 **Unidad: M2**						
	IMPERMEABILIZACION EN FRIO A BASE DE PRODUCTOS DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, (BITIPLASTIC, IMPERPRIM S-L, VAPORQUIM, QUIMIFLEX EN ROLLO , FLEDECOR ROJO) INCLUYE:ACARREO DE MATERIALES,DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.						
MATERIALES							
	IMPERPRIM S-L	LTS	$34.81		0.250000	$8.70	5.39%
	QUIMIFLEX EN ROLLO DE 100 x 1.10 M	M2	$4.99		1.100000	$5.49	3.40%
	FLEDECOR ROJO (PINTURA)	LTS	$45.87		0.500000	$22.94	14.20%
	VAPORQUIM (IMPERMEABILIZANTE)	LTS	$46.36		1.000000	$46.36	28.70%
	BITUPLASTIC	LTS	$70.63		0.250000	$17.66	10.93%
	Subtotal: MATERIALES					**$101.15**	62.61%
MANO DE OBRA							
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.050000	$60.40	37.39%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$60.40**	37.39%
	Costo directo					**$161.55**	
	INDIRECTOS	15%				$24.23	
	SUBTOTAL					$185.78	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$185.78	
	UTILIDAD	10%				$18.58	
	PRECIO UNITARIO					**$204.36**	
	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CORT-01 **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA	M2	$2,039.27	1.000000	$2,039.27	87.10%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,039.27**	87.10%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.250000	$302.01	12.90%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	12.90%
	Costo directo				**$2,341.28**	
	INDIRECTOS	15%			$351.19	
	SUBTOTAL				$2,692.47	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,692.47	
	UTILIDAD	10%			$269.25	
	PRECIO UNITARIO				**$2,961.72**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 23-0359 Unidad: ML					
	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: EXCAVACION, RESANE, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.					
MATERIALES						
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$33.19	2.100000	$69.70	58.60%
	TUBO PVC CONDUIT T.P. 25 MM.	ML	$11.35	1.050000	$11.92	10.02%
	COPLE D/COBRE 1"	PZA	$25.54	0.050000	$1.28	1.08%
	CODO D/PVC CONDUIT 1"	PZA	$11.57	0.050000	$0.58	0.49%
	Subtotal: MATERIALES				**$83.48**	70.18%
MANO DE OBRA						
02-0840	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.015418	$18.63	15.66%
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.036855	$16.84	14.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$35.47**	29.82%
	Costo directo				**$118.95**	
	INDIRECTOS	15%			$17.84	
	SUBTOTAL				$136.79	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$136.79	
	UTILIDAD	10%			$13.68	
	PRECIO UNITARIO				**$150.47**	
	(* CIENTO CINCUENTA PESOS 47/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 23-0342* **Unidad: SAL**					
	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: TUBO CONDUIT, BASTIDOR, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO, ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.					
MATERIALES						
	CINTA DE AISLANTE IUSA PLASTICO VINILCOLOR NEGRO	ROLL	$34.65	0.499683	$17.31	1.01%
	BASTIDOR DOBLE PARA ACOMETIDA ELECTRICA	PZA	$133.06	2.000000	$266.12	15.45%
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$33.19	6.700000	$222.37	12.91%
	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO	PZA	$184.40	1.000000	$184.40	10.71%
	AISLADOR DE PORCELANA	PZA	$66.74	4.000000	$266.96	15.50%
	VARILLA COPERWELD	JGO	$523.45	1.000000	$523.45	30.39%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,480.61**	85.97%
MANO DE OBRA						
02-0840	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.200000	$241.61	14.03%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$241.61**	14.03%
	Costo directo				**$1,722.22**	
	INDIRECTOS	15%			$258.33	
	SUBTOTAL				$1,980.55	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,980.55	
	UTILIDAD	10%			$198.06	
	PRECIO UNITARIO				**$2,178.61**	
	(* DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CEN-QO2 **Unidad: PZA**						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
MATERIALES							
	CENTRO/CARGA QO2	PZA	$183.96		1.000000	$183.96	50.38%
	Subtotal: MATERIALES					**$183.96**	50.38%
MANO DE OBRA							
02-0840	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.150000	$181.21	49.62%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$181.21**	49.62%
	Costo directo					**$365.17**	
	INDIRECTOS	15%				$54.78	
	SUBTOTAL					$419.95	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$419.95	
	UTILIDAD	10%				$42.00	
	PRECIO UNITARIO					**$461.95**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 23-0345 Unidad: SAL					
	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE : APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
X	APAGADOR O CONTACTO	PZA	$51.98	1.000000	$51.98	6.00%
	ALAMBRE TW. No.10	ML.	$20.20	3.000000	$60.60	7.00%
	CHALUPA DE PVC 13MM	PZA	$10.35	1.000000	$10.35	1.19%
	PLACA 1 O 2 SAL. DE ALUMINIO	PZA	$47.25	1.000000	$47.25	5.45%
	COPLE CONDUIT PVC LIG. 1/2"	PZ	$2.77	1.000000	$2.77	0.32%
	ALAMBRE TW. No. 12	ML.	$10.08	17.951724	$180.95	20.89%
	CODO CONDUIT PVC 1/2"	PZA	$7.17	1.000000	$7.17	0.83%
	CAJA CUAD. PVC 13 MM.	PZA	$13.86	1.000000	$13.86	1.60%
	TUBO POLIDUCTO 13 MM	ML	$3.48	18.000000	$62.64	7.23%
	COPLE CONDUIT PVC LIG. 3/4"	PZ	$5.03	1.000000	$5.03	0.58%
	TUBO POLIDUCTO 19 MM	ML	$5.26	4.000000	$21.04	2.43%
	Subtotal: MATERIALES				**$463.64**	53.52%
MANO DE OBRA						
02-0840	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.333333	$402.68	46.48%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$402.68**	46.48%
	Costo directo				**$866.32**	
	INDIRECTOS	15%			$129.95	
	SUBTOTAL				$996.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$996.27	
	UTILIDAD	10%			$99.63	
	PRECIO UNITARIO				**$1,095.90**	
	(* UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 24-0362* **Unidad: PZA**					
	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"					
MATERIALES						
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.018900	$12.47	0.61%
	TAPA PUNTA DIAMANTE DE 0.60 X 0.60 MTS. DE LAMINA GALV. CAL.18	PZA	$504.00	1.000000	$504.00	24.52%
	VARILLA NO 3	KG	$35.20	0.476800	$16.78	0.82%
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26	64.190000	$466.02	22.67%
	Subtotal: MATERIALES				**$999.27**	48.62%
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.820081	$946.98	46.07%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$946.98**	46.07%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:5	M3	$2,182.95	0.049972	$109.09	5.31%
	Subtotal: BASICOS				**$109.09**	5.31%
	Costo directo				**$2,055.34**	
	INDIRECTOS	15%			$308.30	
	SUBTOTAL				$2,363.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,363.64	
	UTILIDAD	10%			$236.36	
	PRECIO UNITARIO				**$2,600.00**	
	(* DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-T1 Unidad: ML					
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE,					
	INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
MATERIALES						
	TUBO DE CPVC DE 1" DIAM.	ML	$45.95	1.100000	$50.55	55.66%
	Subtotal: MATERIALES				**$50.55**	55.66%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.033335	$40.27	44.34%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$40.27**	44.34%
	Costo directo				**$90.82**	
	INDIRECTOS	15%			$13.62	
	SUBTOTAL				$104.44	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$104.44	
	UTILIDAD	10%			$10.44	
	PRECIO UNITARIO				**$114.88**	
	(* CIENTO CATORCE PESOS 88/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: TOMA-CPVC **Unidad: TOMA**						
	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION, CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	$381.15		0.097389	$37.12	3.79%
	COPLE DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	$1.74		2.000000	$3.48	0.36%
	CODO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	$2.07		2.000000	$4.14	0.42%
	VALVULA DE INS. 13M1	PZA	$190.77		1.000000	$190.77	19.50%
	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	$5.75		1.000000	$5.75	0.59%
	TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	ML	$17.27		7.700000	$132.98	13.59%
	Subtotal: MATERIALES					**$374.24**	38.26%
MANO DE OBRA							
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.500000	$604.02	61.74%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$604.02**	61.74%
	Costo directo					**$978.26**	
	INDIRECTOS	15%				$146.74	
	SUBTOTAL					$1,125.00	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$1,125.00	
	UTILIDAD	10%				$112.50	
	PRECIO UNITARIO					**$1,237.50**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DESC-6" **Unidad: SAL**					
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION					
MATERIALES						
	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	$187.23	4.400000	$823.81	53.22%
	CODO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	PZA	$95.44	1.000000	$95.44	6.17%
	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	$381.15	0.100000	$38.12	2.46%
	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	$5.75	0.500000	$2.88	0.19%
	Subtotal: MATERIALES				**$960.25**	62.04%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.486366	$587.55	37.96%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$587.55**	37.96%
	Costo directo				**$1,547.80**	
	INDIRECTOS	15%			$232.17	
	SUBTOTAL				$1,779.97	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,779.97	
	UTILIDAD	10%			$178.00	
	PRECIO UNITARIO				**$1,957.97**	
	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 26-0390+A **Unidad: PZA**					
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.					
BASICOS						
	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	$13.38	0.630000	$8.43	0.41%
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EN PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	$372.11	0.441000	$164.10	7.98%
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION	M3	$166.01	0.431286	$71.60	3.48%
	FIRME DE CONCRETO DE 10 cm F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELES, HERRAMENTA, DESPERDICIO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$381.64	0.630000	$240.43	11.68%
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$217.24	1.200000	$260.69	12.67%
	TAPA PARA REGISTRO 60X40 CMS. INTRIOR	PZA	$597.15	1.000000	$597.15	29.02%
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN;ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.ESTACION.	M2	$458.50	1.560000	$715.26	34.76%
	Subtotal: BASICOS				**$2,057.66**	100.00%
	Costo directo				**$2,057.66**	
	INDIRECTOS	15%			$308.65	
	SUBTOTAL				$2,366.31	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,366.31	
	UTILIDAD	10%			$236.63	
	PRECIO UNITARIO				**$2,602.94**	
	(* DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: TUBO 4" **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	TUBO D/PVC SANITARIO NORMA DE 4"	ML	$73.06	1.100000	$80.37	59.94%
	Subtotal: MATERIALES				**$80.37**	59.94%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.044469	$53.72	40.06%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$53.72**	40.06%
	Costo directo				**$134.09**	
	INDIRECTOS	15%			$20.11	
	SUBTOTAL				$154.20	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$154.20	
	UTILIDAD	10%			$15.42	
	PRECIO UNITARIO				**$169.62**	
	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-01 Unidad: M2					
	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$515.48	1.000000	$515.48	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$515.48**	100.00%
	Costo directo				**$515.48**	
	INDIRECTOS	15%			$77.32	
	SUBTOTAL				$592.80	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$592.80	
	UTILIDAD	10%			$59.28	
	PRECIO UNITARIO				**$652.08**	
	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: S/C04 **Unidad: PZA**						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.						
MATERIALES							
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	$1,922.30		1.000000	$1,922.30	100.00%
	Subtotal: MATERIALES					**$1,922.30**	100.00%
	Costo directo					**$1,922.30**	
	INDIRECTOS	15%				$288.35	
	SUBTOTAL					$2,210.65	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$2,210.65	
	UTILIDAD	10%				$221.07	
	PRECIO UNITARIO					**$2,431.72**	
	(* DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: S/C01 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)					
MATERIALES						
	SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	$278.80	1.000000	$278.80	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$278.80**	100.00%
	Costo directo				**$278.80**	
	INDIRECTOS	15%			$41.82	
	SUBTOTAL				$320.62	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$320.62	
	UTILIDAD	10%			$32.06	
	PRECIO UNITARIO				**$352.68**	
	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0496 **Unidad: M3**					
	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE:					
	CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.176005	$80.42	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$80.42**	100.00%
	Costo directo				**$80.42**	
	INDIRECTOS	15%			$12.06	
	SUBTOTAL				$92.48	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$92.48	
	UTILIDAD	10%			$9.25	
	PRECIO UNITARIO				**$101.73**	
	(* CIENTO UN PESOS 73/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0497 **Unidad: M3**					
	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE:					
	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.053519	$24.45	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$24.45**	100.00%
	Costo directo				**$24.45**	
	INDIRECTOS	15%			$3.67	
	SUBTOTAL				$28.12	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$28.12	
	UTILIDAD	10%			$2.81	
	PRECIO UNITARIO				**$30.93**	
	(* TREINTA PESOS 93/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0521 **Unidad: M3**					
	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.064475	$29.46	11.09%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$29.46**	11.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	22.22%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$59.03**	22.22%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	66.68%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	66.68%
	Costo directo				**$265.61**	
	INDIRECTOS	15%			$39.84	
	SUBTOTAL				$305.45	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$305.45	
	UTILIDAD	10%			$30.55	
	PRECIO UNITARIO				**$336.00**	
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0528 **Unidad: M2**					
	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.005000	$2.28	32.76%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2.28**	32.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.007928	$4.68	67.24%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$4.68**	67.24%
	Costo directo				**$6.96**	
	INDIRECTOS	15%			$1.04	
	SUBTOTAL				$8.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$8.00	
	UTILIDAD	10%			$0.80	
	PRECIO UNITARIO				**$8.80**	
	(* OCHO PESOS 80/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0143 Unidad: M2						
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.050000	$7.50	2.40%
	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	$300.00		0.180000	$54.00	17.30%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94		0.080000	$66.64	21.35%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.165523	$8.28	2.65%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.250000	$12.50	4.00%
X	DIESEL	LTO	$22.96		1.000000	$22.96	7.36%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.380000	$39.59	12.68%
	Subtotal: MATERIALES					**$211.47**	67.75%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA JOR NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.083333	$100.67	32.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$100.67**	32.25%
	Costo directo					**$312.14**	
	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0145 Unidad: M2					
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.					
MATERIALES						
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.500000	$52.09	28.55%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.273490	$41.02	22.48%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.100000	$5.00	2.74%
X	DIESEL	LTO	$22.96	1.000000	$22.96	12.58%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.020000	$1.00	0.55%
	Subtotal: MATERIALES				**$122.07**	66.90%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.050000	$60.40	33.10%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	33.10%
	Costo directo				**$182.47**	
	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**						
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.						
MANO DE OBRA							
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.124097	$143.30	65.96%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$143.30**	65.96%
BASICOS							
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93		0.026250	$73.94	34.04%
	Subtotal: BASICOS					**$73.94**	34.04%
	Costo directo					**$217.24**	
	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 12-0244 **Unidad: M2**						
	FIRME DE CONCRETO DE 10 cm F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELES, HERRAMENTA, DESPERDICIO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.						
MANO DE OBRA							
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.088288	$101.95	26.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$101.95**	26.71%
BASICOS							
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$190.90		0.100000	$19.09	5.00%
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,530.07		0.103000	$260.60	68.28%
	Subtotal: BASICOS					**$279.69**	73.29%
	Costo directo					**$381.64**	
	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 18-0308 Unidad: M2					
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN;ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.ESTACION.					
MATERIALES						
	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	PZA	$4.40	43.868000	$193.02	42.10%
	Subtotal: MATERIALES				**$193.02**	42.10%
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.147886	$170.77	37.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$170.77**	37.25%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.033620	$94.71	20.66%
	Subtotal: BASICOS				**$94.71**	20.66%
	Costo directo				**$458.50**	

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 3-0073 **Unidad: M2**						
	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.						
MATERIALES							
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77		0.083727	$2.66	19.88%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.048000	$2.40	17.94%
	CALHIDRA	TON	$3,520.00		0.000894	$3.15	23.54%
	Subtotal: MATERIALES					**$8.21**	61.36%
MANO DE OBRA							
02-0920	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 JOR CADENEROS)		$1,718.26		0.002000	$3.44	25.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$3.44**	25.71%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$86.53		0.020000	$1.73	12.93%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$1.73**	12.93%
	Costo directo					**$13.38**	
	(* TRECE PESOS 38/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0522 **Unidad: M3-KM**						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.						
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30		0.025000	$14.76	100.00%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$14.76**	100.00%
	Costo directo					**$14.76**	
	(* CATORCE PESOS 76/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: 4-0080 **Unidad: M3**

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS.
DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EN PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.
INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS	HOR	$472.92	0.786836	$372.11	100.00%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$372.11**	100.00%
	Costo directo				**$372.11**	

(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0104 Unidad: KG						
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRON #2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.030000	$1.50	3.27%
	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	$26.93		1.070000	$28.82	62.83%
	Subtotal: MATERIALES					**$30.32**	66.10%
MANO DE OBRA							
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.012868	$15.55	33.90%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$15.55**	33.90%
	Costo directo					**$45.87**	
	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0105 Unidad: KG					
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.3 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.06%
	VARILLA NO 3	KG	$35.20	1.070000	$37.66	76.83%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	79.89%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.008158	$9.86	20.11%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$9.86**	20.11%
	Costo directo				**$49.02**	
	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0106 **Unidad: KG**						
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.4 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION						
MATERIALES							
	VARILLA NO 4	KG	$35.20		1.070000	$37.66	78.00%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.030000	$1.50	3.11%
	Subtotal: MATERIALES					**$39.16**	81.11%
MANO DE OBRA							
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.007550	$9.12	18.89%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$9.12**	18.89%
	Costo directo					**$48.28**	
	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0107 Unidad: KG					
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.5 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION					
MATERIALES						
	VARILLA NO 5	KG	$35.20	1.070000	$37.66	78.44%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.12%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	81.57%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.007325	$8.85	18.43%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$8.85**	18.43%
	Costo directo				**$48.01**	
	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0110 Unidad: KG					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.58%
	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	$26.93	1.070000	$28.82	68.72%
	Subtotal: MATERIALES				**$30.32**	72.29%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.009621	$11.62	27.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$11.62**	27.71%
	Costo directo				**$41.94**	
	(* CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0111 Unidad: KG						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.030000	$1.50	3.09%
	VARILLA NO 3	KG	$35.20		1.070000	$37.66	77.59%
	Subtotal: MATERIALES					**$39.16**	80.68%
MANO DE OBRA							
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.007768	$9.38	19.32%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$9.38**	19.32%
	Costo directo					**$48.54**	
	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0112 Unidad: KG						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.030000	$1.50	3.17%
	VARILLA NO 4	KG	$35.20		1.070000	$37.66	79.64%
	Subtotal: MATERIALES					**$39.16**	82.81%
MANO DE OBRA							
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.006734	$8.13	17.19%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$8.13**	17.19%
	Costo directo					**$47.29**	
	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0116 Unidad: M3					
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.100000	$298.24	9.95%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$298.24**	9.95%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.38%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.38%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,530.07	1.050000	$2,656.57	88.67%
	Subtotal: BASICOS				**$2,656.57**	88.67%
	Costo directo				**$2,996.03**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0117 Unidad: M3						
	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.						
MANO DE OBRA							
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40		0.100000	$298.24	9.31%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$298.24**	9.31%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43		0.500000	$41.22	1.29%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$41.22**	1.29%
BASICOS							
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,727.81		1.050000	$2,864.20	89.40%
	Subtotal: BASICOS					**$2,864.20**	89.40%
	Costo directo					**$3,203.66**	
	(* TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0118 Unidad: M3						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.						
MANO DE OBRA							
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40		0.156300	$466.15	13.01%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$466.15**	13.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43		0.500000	$41.22	1.15%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$41.22**	1.15%
BASICOS							
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,929.01		1.050000	$3,075.46	85.84%
	Subtotal: BASICOS					**$3,075.46**	85.84%
	Costo directo					**$3,582.83**	
	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0119 **Unidad: M3**						
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.						
MANO DE OBRA							
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40		0.173781	$518.28	16.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$518.28**	16.12%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43		0.500000	$41.22	1.28%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$41.22**	1.28%
BASICOS							
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,530.07		1.050000	$2,656.57	82.60%
	Subtotal: BASICOS					**$2,656.57**	82.60%
	Costo directo					**$3,216.07**	
	(* TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0121 Unidad: M3					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.200000	$596.48	16.06%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$596.48**	16.06%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.11%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.11%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,929.01	1.050000	$3,075.46	82.83%
	Subtotal: BASICOS				**$3,075.46**	82.83%
	Costo directo				**$3,713.16**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: C.C.C. Unidad: M2						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS						
MATERIALES							
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.100000	$5.00	1.99%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.050000	$2.50	0.99%
X	DIESEL	LTO	$22.96		0.800000	$18.37	7.31%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.157500	$23.63	9.40%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.777500	$81.00	32.23%
	Subtotal: MATERIALES					**$130.50**	51.93%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA JOR NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.100000	$120.80	48.07%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$120.80**	48.07%
	Costo directo					**$251.30**	
	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: C.C.E. **Unidad: M2**						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS						
MATERIALES							
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.157500	$23.63	8.39%
X	DIESEL	LTO	$22.96		0.800000	$18.37	6.53%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.100000	$5.00	1.78%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.777500	$81.00	28.77%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.050000	$2.50	0.89%
	Subtotal: MATERIALES					**$130.50**	46.36%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA JOR NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.125000	$151.01	53.64%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$151.01**	53.64%
	Costo directo					**$281.51**	
	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CARGA **Unidad: M3**						
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION						
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	$778.09		0.023661	$18.41	11.09%
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30		0.050000	$29.52	17.78%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$47.93**	28.87%
BASICOS							
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76		8.000000	$118.08	71.13%
	Subtotal: BASICOS					**$118.08**	71.13%
	Costo directo					**$166.01**	
	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

	Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
		Análisis: CIM*COM*EST Unidad: M2					
		CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS					
	MATERIALES						
		ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.100000	$5.00	2.62%
		CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.050000	$2.50	1.31%
X		DIESEL	LTO	$22.96	0.800000	$18.37	9.62%
		BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.157500	$23.63	12.38%
		DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.777500	$81.00	42.43%
		Subtotal: MATERIALES				**$130.50**	68.36%
	MANO DE OBRA						
		CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.050000	$60.40	31.64%
		Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	31.64%
		Costo directo				**$190.90**	
		(* CIENTO NOVENTA PESOS 90/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CIM-A-G **Unidad: M2**						
	CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.						
MATERIALES							
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.150000	$15.63	8.40%
	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	$300.00		0.050000	$15.00	8.06%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.300000	$45.00	24.19%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94		0.040000	$33.32	17.91%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.150000	$7.50	4.03%
X	DIESEL	LTO	$22.96		0.400000	$9.18	4.93%
	Subtotal: MATERIALES					**$125.63**	67.53%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.050000	$60.40	32.47%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$60.40**	32.47%
	Costo directo					**$186.03**	
	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=100 **Unidad: M3**						
	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"						
MATERIALES							
	AGUA	M3	$165.00		0.233200	$38.48	1.65%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		0.580100	$290.05	12.41%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00		0.684400	$451.70	19.33%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00		0.277500	$1,318.13	56.40%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,098.36**	89.79%
MANO DE OBRA							
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63		0.050000	$185.43	7.93%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$185.43**	7.93%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46		0.500000	$53.23	2.28%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$53.23**	2.28%
	Costo directo					**$2,337.02**	
	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=150 **Unidad: M3**						
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"						
MATERIALES							
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00		0.319100	$1,515.73	59.91%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		0.571400	$285.70	11.29%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00		0.685000	$452.10	17.87%
	AGUA	M3	$165.00		0.229600	$37.88	1.50%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,291.41**	90.57%
MANO DE OBRA							
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	$3,708.63		0.050000	$185.43	7.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$185.43**	7.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$106.46		0.500000	$53.23	2.10%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$53.23**	2.10%
	Costo directo					**$2,530.07**	
	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=200 Unidad: M3					
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.670700	$442.66	16.23%
	AGUA	M3	$165.00	0.224200	$36.99	1.36%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.540100	$270.05	9.90%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.366200	$1,739.45	63.77%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,489.15**	91.25%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	$3,708.63	0.050000	$185.43	6.80%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	6.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$106.46	0.500000	$53.23	1.95%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	1.95%
	Costo directo				**$2,727.81**	
	(* DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=250 **Unidad: M3**						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)						
MATERIALES							
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00		0.411200	$1,953.20	66.68%
	AGUA	M3	$165.00		0.226700	$37.41	1.28%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00		0.647100	$427.09	14.58%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		0.545300	$272.65	9.31%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,690.35**	91.85%
MANO DE OBRA							
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	$3,708.63		0.050000	$185.43	6.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$185.43**	6.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$106.46		0.500000	$53.23	1.82%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$53.23**	1.82%
	Costo directo					**$2,929.01**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU001 02-0010 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	88.49%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$404.35	0.100000	$40.44	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$444.79**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$404.35	0.030000	$12.13	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$12.13**	2.65%
	Costo directo				**$456.92**	
	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU002 02-0410 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,021.89	0.100000	$102.19	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	53.48%
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	35.02%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,124.08**	97.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,021.89	0.030000	$30.66	2.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$30.66**	2.66%
	Costo directo				**$1,154.74**	

(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE CÓMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU003 02-0420 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	5.000000	$2,021.75	67.79%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$2,639.29	0.100000	$263.93	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	20.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2,903.22**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$2,639.29	0.030000	$79.18	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$79.18**	2.65%
	Costo directo				**$2,982.40**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CU004 02-0620 Unidad: JOR						
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUDANTE GENERAL)						
MANO DE OBRA							
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52		1.000000	$451.52	37.38%
	OF. FIERRERO	JOR	$617.54		1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06		0.100000	$106.91	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06		0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$32.07**	2.65%
	Costo directo					**$1,208.04**	

(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU005 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU006 02-0840 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. ELECTRICISTA	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CU007 02-0820 Unidad: JOR						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)						
MANO DE OBRA							
	OF. PLOMERO	JOR	$617.54		1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06		0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52		1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06		0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$32.07**	2.65%
	Costo directo					**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU010 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. HERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU014 02-0710 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. PINTOR	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CU015 02-0920 Unidad: JOR						
	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)						
MANO DE OBRA							
	TOPOGRAFO	JOR	$617.54		1.000000	$617.54	35.94%
	CADENERO	JOR	$451.52		2.000000	$903.04	52.56%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,520.58		0.100000	$152.06	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$1,672.64**	97.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,520.58		0.030000	$45.62	2.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$45.62**	2.66%
	Costo directo					**$1,718.26**	
	(* UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CU027 02-1030 Unidad: JOR						
	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)						
MANO DE OBRA							
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$3,281.97		0.100000	$328.20	8.85%
	PEON	JOR	$404.35		7.000000	$2,830.45	76.32%
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	$451.52		1.000000	$451.52	12.17%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$3,610.17**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$3,281.97		0.030000	$98.46	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$98.46**	2.65%
	Costo directo					**$3,708.63**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 63/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: MORTERO 1:3 **Unidad: M3**						
	MORTERO CEM-ARE 1:3						
MATERIALES							
	AGUA	M3	$165.00		0.330500	$54.53	1.94%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		1.088300	$544.15	19.32%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00		0.467000	$2,218.25	78.75%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,816.93**	100.00%
	Costo directo					**$2,816.93**	
	(* DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 93/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: MORTERO 1:5 **Unidad: M3**						
	MORTERO CEM-ARE 1:5						
MATERIALES							
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		1.201400	$600.70	27.52%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00		0.322500	$1,531.88	70.17%
	AGUA	M3	$165.00		0.305300	$50.37	2.31%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,182.95**	100.00%
	Costo directo					**$2,182.95**	
	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: TAPAR **Unidad: PZA**						
	TAPA PARA REGISTRO 60X40 CMS. INTRIOR						
MATERIALES							
	MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00X1.00 MTS	PZA	$404.25		1.000000	$404.25	67.70%
	Subtotal: MATERIALES					**$404.25**	67.70%
MANO DE OBRA							
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.050000	$57.74	9.67%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$57.74**	9.67%
BASICOS							
	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,203.66		0.033075	$105.96	17.74%
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47		0.160000	$29.20	4.89%
	Subtotal: BASICOS					**$135.16**	22.63%
	Costo directo					**$597.15**	
	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQBAILAR		
MAQUINA:	BAILARINA DE 4.5 HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$45,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	4,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,500.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,000.00 - 4,500.00 / 4,000.00 =		$10.13	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.10 / 2 * 1,000.00 =		$2.48	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.04 / 2 * 1,000.00 =		$0.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 10.13 =		$8.10	
SUMA CARGOS FIJOS		**$21.70**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$31.21**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$116.69**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCAMION		
MAQUINA:	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$870,292.50	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$45,738.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	2,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 160 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$824,554.50	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $82,455.45	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	128.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.09375
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 824,554.50 - 82,455.45 / 10,000.00 =		$74.21	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$22.68	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$9.07	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 74.21 =		$59.37	
SUMA CARGOS FIJOS		**$165.33**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.09375 * 128.00 * 22.96 =		$275.52	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 128.00) + 36 / 200] * $100/Lt =		$62.80	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $45,738.00 / 2,000.00 =		$22.87	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$361.19**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8	$63.78		
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$590.30**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCOMP		
MAQUINA:	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$508,200.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$9,680.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	4,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 77 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$498,520.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $49,852.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	77.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	16
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 498,520.00 - 49,852.00 / 10,000.00 =		$44.87	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (498,520.00 + 49,852.00) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$13.71	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (498,520.00 + 49,852.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$5.48	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 44.87 =		$35.90	
SUMA CARGOS FIJOS		**$99.96**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 77.00 * 22.96 =		$267.66	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 77.00) + 16 / 100] * $100/Lt. =		$39.10	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $9,680.00 / 4,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$309.18**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$472.92**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQEX320C		
MAQUINA:	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP,		
MODELO:	19700 KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$2,607,759.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 138 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$2,607,759.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $260,775.90	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	110.40
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$67.67	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.135
SALARIO POR OPERACION(So):	$541.37	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.002
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2.8
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 2,607,759.00 - 260,775.90 / 10,000.00 =		$234.70	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (2,607,759.00 + 260,775.90) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$71.71	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (2,607,759.00 + 260,775.90) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$28.69	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 234.70 =		$187.76	
SUMA CARGOS FIJOS		**$522.86**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.135 * 110.40 * 22.96 =		$342.20	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0020 * 110.40) + 2.8 / 200] * $100/Lt. =		$23.48	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$365.68**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $541.37/8 $67.67			
OPERACION		$67.67	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$67.67**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$956.21**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQRE446B		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG,		
MODELO:	CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$1,905,750.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 102 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$1,905,750.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $190,575.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	81.60
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.16807
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.002
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 1,905,750.00 - 190,575.00 / 10,000.00 =		$171.52	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,905,750.00 + 190,575.00) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$52.41	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,905,750.00 + 190,575.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$20.96	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 171.52 =		$137.22	
SUMA CARGOS FIJOS		**$382.11**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.16807 * 81.60 * 22.96 =		$314.88	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0020 * 81.60) + 2 / 200] * $100/Lt. =		$17.32	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$332.20**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$778.09**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQREV		
MAQUINA:	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$2,420.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	1,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,223.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,522.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,223.75 - 4,522.38 / 5,000.00 =		$8.14	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$1.24	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.50	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 8.14 =		$6.51	
SUMA CARGOS FIJOS		**$16.39**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $2,420.00 / 1,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$33.63**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$106.46**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQTRAN		
MAQUINA:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	350 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	3,500 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 0 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc):	$.00 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$47,643.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$00.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,764.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$51.55	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$1,718.26	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	33.3333	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	0
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 47,643.75 - 4,764.38 / 3,500.00 =		$12.25	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (47,643.75 + 4,764.38) * 0.10 / 2 * 350.00 =		$7.49	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (47,643.75 + 4,764.38) * 0.04 / 2 * 350.00 =		$2.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 12.25 =		$12.25	
SUMA CARGOS FIJOS		**$34.98**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE..... Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * .00 * 0 =		$0.00	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * .00) + 0 /] * $0/Lt. =		$0.00	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$0.00**	
OPERACION			
CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADE JOR Po = Sr / (Ht) = $1,718.26/33.3333 $51.55			
OPERACION		$51.55	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$51.55**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$86.53**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQVIB		
MAQUINA:	VIBRADOR PARA CONCRETO		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$16,198.88	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 4 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$16,198.88	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $1,619.89	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	4.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 16,198.88 - 1,619.89 / 5,000.00 =		$2.92	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$0.45	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.18	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 2.92 =		$2.34	
SUMA CARGOS FIJOS		**$5.89**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 4.00 * 22.96 =		$13.90	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 4.00) + 5 / 100] * $100/Lt. =		$6.20	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$20.10**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$82.43**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar : COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia

TOTALES DE INSUMOS

INDIRECTOS	295,772.21	15.00%
FINANCIAMIENTO		
UTILIDAD	226,758.88	10.00%
SUBTOTAL	**2,494,349.75**	
I.V.A.	**399,095.96**	
TOTAL	**2,893,445.71**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
	MANO DE OBRA				
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	746.67	0.000000	0.00
MO001	PEON	JOR	228.57	1.769024	404.35
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO008	CADENERO	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO010	OF. ALBANIL	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO011	OF. FIERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO014	OF. PLOMERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO017	OF. HERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO021	OF. PINTOR	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO022	TOPOGRAFO	JOR	357.14	1.729120	617.54

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DIAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DIAS POR PRIMA VACACIONAL	3.00
	Prima dominical	
	Horas extras gravables en el SBC	
	Horas extras no gravables en el SBC	
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**383.00**
DIDOM	DIAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DIAS DE VACACIONES	12.00
FEO	DIAS FESTIVOS POR LEY	7.00
PEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	1.00
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	1.00
DISIN	DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
	Dias no Trabajados por Guardia	
DINLA	**DIAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**78.00**
TI	**TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	287.00
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	1.334495
(Tp -Te) / TI	(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)/ DIAS LABORADOS	1.334495
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.049315

TABLA DE SALARIOS REALES

UMA 2023 103.74

SALARIO MINIMO 2023 207.44

Porcentaje de pagos (Otros cargos) 2.00%

CLAVE	CATEGORIAS	Salario Nominal veces DF	Tp / TI	Obligacion Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp-Te)/TI	Otros Cargos	Fsr=[Ps (Tp-Te) / TI] + (Tp/TI)
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 2 %	H = D + F + G
MO001	PEON	2.203297	1.334495	0.310626	0.414529	0.020000	1.769024
MO002	AYUDANTE GENERAL	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SA	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO008	CADENERO	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO010	OF. ALBANIL	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO011	OF. FIERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO013	OF. ELECTRICISTA	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO014	OF. PLOMERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO017	OF. HERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO021	OF. PINTOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO022	TOPOGRAFO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO032	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	3.001928	1.334495	0.287674	0.383900	0.020000	1.738395

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

U.M.A.	1.00	3 veces salario U.M.A.	3.00	25 veces U.M.A.	25.00	25 veces U.M.A.	25.00

Clave de Categoria	Salario Nominal veces DF	Factor Salario Base de Cotizacion	Salario Base de Cotización	Excedente de tres salarios mínimos	Aplicación IMSS al excedente	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados	Prestaciones en dinero	Invalidez y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	Riesgos de trabajo	Guarderías	SAR	INFONAVIT	Suma prestaciones	Ps= Obligacion Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			BxC	D-3SMDF	ExF	GxSMDF	HxD	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	SUMA(F:O)	P / D
	Sn	FSBC	SBC		1.1000%	20.4000%	1.0500%	0.7000%	1.7500%	3.1500%	7.58880%	1.00%	2.00%	5.00%	SP	SP/SBC
MO001	2.203297	1.0493	2.311953			0.204	0.024276	0.016184	0.040459	0.072827	0.175449	0.02312	0.046239	0.115598	0.718152	0.310626
MO002	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO003	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO008	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO010	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO011	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO012	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO013	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO014	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO017	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO021	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO022	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO032	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO067	3.001928	1.0493	3.149968	0.149968	0.00165	0.204	0.033075	0.02205	0.055124	0.099224	0.239045	0.0315	0.062999	0.157498	0.906165	0.287674

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO001**
CATEGORIA (S): **PEON**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.203297**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.311953**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.024276
0.7% Prestaciones en dinero	0.016184
2% Sar	0.046239
5% Infonavit	0.115598
1.75% Invalidez y vida	0.040459
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.072827
7.5888% Riesgos de trabajo	0.175449
1% Guarderias	0.02312
SP = Suma de Prestaciones	21.677112
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.310626

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.414529

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.769024**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO002**
CATEGORIA (S): **AYUDANTE GENERAL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO003**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO008**
CATEGORIA (S): **CADENERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO010**
CATEGORIA (S): **OF. ALBANIL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	3.442645
Salario Base deCotizacion (SBC)	3.612419
SALARIO MINIMO 2023	207.44

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	21.16296
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	0.006737
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.03793
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.025287
0.7% Prestaciones en dinero	0.072248
2% Sar	0.180621
5% Infonavit	0.063217
1.75% Invalidez y vida	0.113791
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.274139
7.5888% Riesgos de trabajo	0.036124
1% Guarderias	21.973054
SP = Suma de Prestaciones	
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	0.280724
Ps = Sp / SBC	

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO011**
CATEGORIA (S): **OF. FIERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO012**
CATEGORIA (S): **OF. CARPINTERO O. NEGRA.**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO013**
CATEGORIA (S): **OF. ELECTRICISTA**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO014**
CATEGORIA (S): **OF. PLOMERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO017**
CATEGORIA (S): **OF. HERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO021**
CATEGORIA (S): **OF. PINTOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO022**
CATEGORIA (S): **TOPOGRAFO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO032**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO067**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.001928**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.149968**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00165
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.033075
0.7% Prestaciones en dinero	0.02205
2% Sar	0.062999
5% Infonavit	0.157498
1.75% Invalidez y vida	0.055124
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.099224
7.5888% Riesgos de trabajo	0.239045
1% Guarderias	0.0315
SP = Suma de Prestaciones	21.865125
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.287674

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.383899

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.738394**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,971,816.58

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	15,548.44	0.7885%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	38,571.10	1.9561%	75,800.00	3.8442%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	14,136.07	0.7169%	71,420.00	3.6220%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**68,255.61**		**147,220.00**	
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	3,943.63	0.2000%	1,971.82	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	1,971.82	0.1000%	2,957.72	0.1500%
c. Bodegas	1,478.86	0.0750%	2,957.72	0.1500%
d. Instalaciones Generales	1,577.45	0.0800%	1,971.82	0.1000%
e. Muebles y enseres	887.32	0.0450%	985.91	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	1,183.09	0.0600%	2,957.72	0.1500%
g. Campamentos			1,971.82	0.1000%
SUBTOTALES	**11,042.17**		**15,774.53**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			3,943.63	0.2000%
b. Estudios e Investigación	3,943.63	0.2000%	2,957.72	0.1500%
SUBTOTALES	**3,943.63**		**6,901.36**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,478.86	0.0750%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			4,929.54	0.2500%
SUBTOTALES			**6,408.40**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	1,971.82	0.1000%		
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	394.36	0.0200%		
c. equipo de computación				
d. Situación de fondos				
e. Copias y duplicados	492.95	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	887.32	0.0450%	197.18	0.0100%
g. Gastos de la licitación	1,676.04	0.0850%		
SUBTOTALES	**5,422.50**		**197.18**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**1,676.04**	0.0850%	**197.18**	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**1,676.04**	0.0850%	**197.18**	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,915.45	0.3000%		
b. Primas por Fianzas	2,957.72	0.1500%	11,352.04	0.5757%
SUBTOTALES	**8,873.17**		**11,352.04**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,924.49	0.0976%
2. De equipo de construcción			1,701.68	0.0863%
3. De plantas y elementos para instalaciones			1,563.65	0.0793%
4. Letrero nominativo de obra			1,445.34	0.0733%
SUBTOTALES			**6,635.16**	
TOTALES	100,889.17	5.1166%	194,883.04	9.8834%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

TOTALES $ 295,772.21 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,971,816.58

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	68,255.61	3.4616%	147,220.00	7.4662%	215,475.61	10.9278%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	11,042.17	0.5600%	15,774.53	0.8000%	26,816.71	1.3600%
III. SERVICIOS	3,943.63	0.2000%	6,901.36	0.3500%	10,844.99	0.5500%
IV. FLETES Y ACARREOS			6,408.40	0.3250%	6,408.40	0.3250%
V. GASTOS OFICINA	5,422.50	0.2750%	197.18	0.0100%	5,619.68	0.2850%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,676.04	0.0850%	197.18	0.0100%	1,873.23	0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	1,676.04	0.0850%	197.18	0.0100%	1,873.23	0.0950%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	8,873.17	0.4500%	11,352.04	0.5757%	20,225.21	1.0257%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES			6,635.16	0.3365%	6,635.16	0.3365%
TOTALES	100,889.17	5.1166%	194,883.04	9.8834%	295,772.21	15.0000%

TOTALES $ 295,772.21 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

LUGAR: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	1,971,816.58	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	10.0000%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	15.0000%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	1.1233%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	2,267,589.07	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0274%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	2,494,349.75	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
1a. ASIGNACION	2a. ASIGNACION	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	TIIE A 28 DIAS
30.00%	0.00%	2,494,349.75	0.00	748,304.93	0.00	

%Am1= AMORTIZACION	Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio	%Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00	2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio	%Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000%	Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00	0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 1
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	INGRESOS				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
0	748,304.93	0.00		748,304.93	0.00	0.00	748,304.93	748,304.93	0.00
SEM 1	0.00	230,763.75	69,229.13	161,534.63	209,785.08	0.00	-48,250.45	700,054.47	0.00
SEM 2	0.00	230,763.77	69,229.13	161,534.64	209,785.10	0.00	-48,250.46	651,804.02	0.00
SEM 3	0.00	115,125.45	34,537.64	80,587.82	104,659.43	0.00	-24,071.61	627,732.40	0.00
SEM 4	0.00	115,125.45	34,537.64	80,587.82	104,659.43	0.00	-24,071.61	603,660.79	0.00
SEM 5	0.00	297,601.13	89,280.34	208,320.79	270,546.29	0.00	-62,225.50	541,435.30	0.00
SEM 6	0.00	297,601.13	89,280.34	208,320.79	270,546.29	0.00	-62,225.50	479,209.80	0.00
SEM 7	0.00	297,601.13	89,280.34	208,320.79	270,546.29	0.00	-62,225.50	416,984.30	0.00
SEM 8	0.00	297,601.13	89,280.34	208,320.79	270,546.29	0.00	-62,225.50	354,758.80	0.00
SEM 9	0.00	43,684.46	13,105.34	30,579.12	39,713.12	0.00	-9,134.00	345,624.81	0.00
SEM 10	0.00	43,684.46	13,105.34	30,579.12	39,713.12	0.00	-9,134.00	336,490.81	0.00
SEM 11	0.00	261,545.61	78,463.68	183,081.93	237,768.57	0.00	-54,686.64	281,804.17	0.00
SEM 12	0.00	261,545.61	78,463.68	183,081.93	237,768.57	0.00	-54,686.64	227,117.53	0.00
SEM 13	0.00	1,706.67	512.00	1,194.67	1,551.52	0.00	-356.85	226,760.68	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACI	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	AN PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		1,971,816.58	
CI	I.-INDIRECTO		295,772.21	15.0000%
CF	II.-FINANCIAMIENTO			
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			5.8000%
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		72,562.84	32.00%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		22,675.89	10.00%
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (ISR+PTU)]	%U =5.8 % / [1- (32%+ 10%)]		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	($ 1,971,816.58 + $ 295,772.21 + $ 0.00) * 10% =	226,758.88	
	TOTAL UTILIDAD		226,758.88	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 226,758.88 / ($ 1,971,816.58 + $ 295,772.21 + $ 0.00)] * 100%		10.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO





LATITUD: 16°51'30.9"N
LONGITUD: 99°54'09.2"W

LATITUD: 16°51'30.9"N
LONGITUD: 99°54'09.2"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR MUNICIPIO:



LATITUD: 16°51'30.9"N
LONGITUD: 99°54'09.2"W

LATITUD: 16°51'30.9"N
LONGITUD: 99°54'09.2"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3


OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR COLONIA:



LATITUD: 16°51'30.9"N

LONGITUD: 99°54'09.2"W

LATITUD: 16°51'30.9"N

LONGITUD: 99°54'09.2"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4

OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'30.9"N
LONGITUD: 99°54'09.2"W

LATITUD: 16°51'30.9"N
LONGITUD: 99°54'09.2"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5


OBRA-. CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'30.9"N


LONGITUD: 99°54'09.2"W

LATITUD: 16°51'30.9"N

LONGITUD: 99°54'09.2"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS


NAVE DE COMIDA
LAMINA 1
LAMINA 2
LAMINA 3
LAMINA 4
LAMINA 5
A
B
C
1
2
3
4
10
MODULO 2
102
Sra. Filomena Parra Perez
(Ropa)
24 m2
MODULO 1
1993 BIS
Sra. Filomena Parra Perez
(Ropa)
4.50 m2
1993
Sra. Filomena Parra Perez
(Bolsas y Mleq.)
8 m2
1993-A
Sra. Filomena Parra Perez
(Ropa)
13.78 m2
1993-A
Sra. Filomena Parra Perez
Semifijo 13.68 m2
1993-A
Sra. Filomena Parra Perez
(Ropa)
7.27 m2
Subestacion Eléctrica
CFE
28 M2
1993-B
Sara Lima Macario
(Chiles Secos)
13.50 m2
1993-B
Sara Lima Macario
Semifijo
13.98 m2
1-C
Margarita Ruiz Guadarrama
(18m2)
1-B
Julisa Ruiz
(Articulos de fiesta)
12 m2
99
Blanca Estela Cruz Mora
(Electrodomesticos)
10.48 m2
1-A
Anastacia Carbajal
4X3
101-A
Marisol Morelos Carbajal
2X2
EXPLANADA
NAVE PRINCIPAL MERCADO CENTRAL
ESTACIONAMIENTO
MAPA
ESCALA GRAFICA
H. Ayuntamiento Constitucional
S. D. U. O. P.
de Acapulco de Juarez
2021 - 2024
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO, DE JUÁREZ GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ
S. D. U. O. P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
Nombre del Proyecto
Estado:
GUERRERO
Localidad:
COL. CENTRO DE ACAPULCO
Municipio:
ACAPULCO DE JUAREZ
Plano:
Fecha
JULIO DEL 2023
Numero de Plano
P-1
Escala
INDICADA
Plano
Ubicación
Num. Catastro