H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021 2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACIÓN No.01 (UNO Y FINIQUITO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO).**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 4179**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) : **12001 0001 4179**

ORIGINAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL FINAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2022**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OF. AUTORIZACION:

OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

SUBPROGRAMA:

PROYECTO SOCIAL:

ESTADO: **12 GUERRERO**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

No. DE OBRA:

AVANCE FISICO:

AVANCE FINANCIERO:

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			5 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSP. Y VIG.	AHORRO PRESUP. O SANCION	SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA				
COL. COMERCIAL ACAPULCO	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,630,767.71	2,619,428.19	2,630,767.71	0.00	11,339.52	0.00	0.00

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**
No. DE OBRA:

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO:

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,630,767.71	1,830,197.88	2,619,428.19	11,339.52



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRA: **REHABILITACION DE L MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B,C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.**
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	29-nov.-23	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A DE C.V. FACT. 415 A	2,630,767.71	800,569.83	1,830,197.88
		SUBTOTAL $	**2,630,767.71**	**800,569.83**	**1,830,197.88**
		TOTAL $	**2,630,767.71**	**800,569.83**	**1,830,197.88**

lunes 11 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 757

Paguese vía transferencia a: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S. A. DE C. V La cantidad de: 1,830,197.88

(** UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S. A. DE C. V Banco pagador FIII FAISM 2023 STDER 9395 Cuenta 65509609395

Banco a transferir CLABE 19/12/2023 757 1,830,197.88

Concepto Cuenta

Pago de solicitudes : 1501-1033, PAGO FACTURA NO. A415 EST-1 (UNO) Y FINIQUITO REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDA S (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Facturas: 2D298E3E-63AD-45EB-A923-351DAD4AA281,

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00353		Generado por cuenta por pagar CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO	1,830,197.88	
11120-00000-02005-00005				1,830,197.88
Solicitud de pago 504 - 8574	Póliza 11 12 92		1,830,197.88	1,830,197.88

OPERADO
FISM 2023

Elaboró JCM

Revisó EMO

Autorizó CAMR

Santander

757

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040
Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ
Referencia: 3N918
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 5306684
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014260655096093956
Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023
Cuenta Abono: 072261002325034636 - CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA
Importe: $ 1,830,197.88 MXN
Concepto: R33FIII FA415 EST1 FIN REHAB MERCADO NAV
Fecha y hora de Alta: 19/12/2023 11:27:32
Fecha y hora de Liquidación: 19/12/2023 11:27:33
Clave de Rastreo: 20231219400140BET0000453066840
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: MAJ010101NA3
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BANORTE

OPERADO
FAISMUN - 2023

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 SuperLínea Empresarial ó **55 5169 4303** SuperLínea PyME

OPERADO
FAISMUN - 2023

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV

RFC EMISOR: **CIA140324276**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, INT. 301, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350**

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO:	**31 DE JULIO DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO:	**10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
PERIODO ESTIMADO:	**10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	**$ 2,630,767.71**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	**$ 789,230.31**
TIPO DE OBRA:	**DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS:	**258.23 M2**
METAS ALCANZADAS:	**197.35 M2**
No. DE OBRA:	**MAJ/373**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE 1,830,197.88 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD

DEDUCCIONES		
AMORTIZACION DE ANTICIPO	$	789,230.31
2 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	$	11,339.52
TOTAL DE DEDUCCIONES	$	800,569.83

CALCULO DE LA ESTIMACION		
ESTIMACION CON IVA:	$	2,630,767.71
MENOS DEDUCCIONES:	$	800,569.83
SALDO A PAGAR:	$	1,830,197.88

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SECRETARÍO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

Subtotal:	$	1,587,532.24
Descuento:	$	11,339.52
Impuestos Trasladados		
Más IVA 16.00%	$	254,005.16
TOTAL	$	1,830,197.88

(UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.)

OPERADO
FAISMUN - 2023

RFC emisor:	CIA140324276	**Folio fiscal:**	2D298E3E-63AD-45EB-A923-351DAD4AA281
Nombre emisor:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL	**No. de serie del CSD:**	00001000000515035890
		Serie:	A
Folio:	415	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-11-29 11:55:13
RFC receptor:	MAJ010101NA3		
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
		Exportación:	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,587,532.24	1,587,532.24	11,339.52	Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO BC Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO 3 RAMO XXXIII DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/373-2023/AD/CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 PERIDO DE CONTRATO: DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,587,532.24	Tasa	16.00%	254,005.16

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,587,532.24
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Descuento**		$ 11,339.52
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 254,005.16
		Total		**$ 1,830,197.88**

Sello digital del CFDI:

HyDgW7LJW7vEP7swxN8Z+kPUfDYEjfc3STmpe6QwAZu1eOHd1EdVAQo3/vRVXIyoN3QfTMQIN5k0DrvMs1Vi3kdz43lRlzksJnF85vhpsIPgnP8VqYi+fEFoD2hAHRe+xp9eOHAJNDO4E8WErxF7hqnZLTmY6vmVo2XQYCP4vcXBUw1O5dnVu5jBjjKGzq06gIH1TjsZsR0MAmQ3sJJDL7yr3NCu5DE2ZWTeKlnKFBDMjCCzFG3mR6ghVEsmoIMDdkS0b7pl/pNrU01vMMvLB8XquNdCNjbaheGqrPyOXcz8DH2h7UaXeQlrHO+Lp45pA7E1jPKYQ+CL/DXBppJgIQ==

Sello digital del SAT:

SX8Yl4C8LhHm0t0uwE4G07jgHvkZSBvI1A4ukwgX9Qr9vFguNbGTtVfNaWyHQaUgyw6iskUHSHRy068tdlNpyBDCKo6cN1isVnHLMIxine/r8EltubI6C1piU5hnZzlAiv9NrMN+YRQ3paopq2e/V54HONYeX1U7lXGXE9LCXt0F8DPuk/YNbDtV2fPkNGzw/AC713MtikdS3wu8+8fqFvr4xnNJsbIM3e/q/SdofMPNaHgCH3An/Lfvywadreu2iOqTmb1VrbdXPj/qy/eavFakDftykw9jhkqZLPncCkyOw2gKWrlBs6O77yantiy9E53e995cfH6YYV3IO6gw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D298E3E-63AD-45EB-A923-351DAD4AA281|2023-11-29T11:55:50|SAT970701NN3|HyDgW7LJW7vEP7swxN8Z+kPUfDYEjfc3STmpe6QwAZu1eOHd1EdVAQo3/vRVXIyoN3QfTMQIN5k0DrvMs1Vi3kdz43lRlzksJnF85vhpsIPgnP8VqYi+fEFoD2hAHRe+xp9eOHAJNDO4E8WErxF7hqnZLTmY6vmVo2XQYCP4vcXBUw1O5dnVu5jBjjKGzq06gIH1TjsZsR0MAmQ3sJJDL7yr3NCu5DE2ZWTeKlnKFBDMjCCzFG3mR6ghVEsmoIMDdkS0b7pl/pNrU01vMMvLB8XquNdCNjbaheGqrPyOXcz8DH2h7UaXeQlrHO+Lp45pA7E1jPKYQ+CL/DXBppJgIQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-29 11:55:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="415" Fecha="2023-11-29T11:55:13"
Sello="HyDgW7LJW7vEP7swxN8Z+kPUfDYEjfc3STmpe6QwAZu1eOHd1EdVAQo3/vRVXlyoN3QfTMQlN5k0DrvMs1Vi3kdz43lRlzksJnF85vhpsIPgnP8VqYi+fEFoD2hAHRe+xp9eOHAJNDO4E8WErx
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000515035890"
Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUwMzU4OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="1587532.24" Descuento="11339.52" Moneda="MXN" Total="1830197.88" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="CIA140324276" Nombre="CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE
    LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO BC Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL
    FONDO 3 RAMO XXXIII DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/373-2023/AD CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 PERIDO DE CONTRATO: DEL 10
    DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="1587532.24" Importe="1587532.24" Descuento="11339.52" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1587532.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="254005.16"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="254005.16">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1587532.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="254005.16"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2D298E3E-63AD-45EB-A923-351DAD4AA281"
    FechaTimbrado="2023-11-29T11:55:50" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="HyDgW7LJW7vEP7swxN8Z+kPUfDYEjfc3STmpe6QwAZu1eOHd1EdVAQo3/vRVXlyoN3QfTMQlN5k0DrvMs1Vi3kdz43lRlzksJnF85vhpsIPgnP8VqYi+fEFoD2hAHRe+xp9eOHAJNDO
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="SX8Yl4C8LhHm0t0uwE4G07jgHvkZSBvI1A4ukwgX9Qr9vFguNbGTtVfNaWyHQaUgyw6isKUHSHRy068tdINpyBDCKo6cNiisVnHLMIxine/r8E1tubI6C1piU5hnZzlAiv9NrMN+YRQ
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL Y ADMVA.

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIA140324276	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2D298E3E-63AD-45EB-A923-351DAD4AA281	2023-11-29T11:55:13	2023-11-29T11:55:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,830,197.88	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
FAISMUN - 2023

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

BIENESTAR

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
Este documento deberá ser llenado por el CPS físicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 24 del mes de OCTUBRE del año 2023, a las 13:00 horas en el domicilio COL. COMERCIAL ACAPULCO, localizado en el municipio ACAPULCO DE JUAREZ, de la entidad federativa GUERRERO, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS			
Fecha de llenado:	24 DE OCTUBRE DE 2023		
Nombre de la obra:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS:	183913	Monto total pagado:	$2'630,767.71
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/08/23	Fecha de conclusión:	24/10/23
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ	Localidad:	COL. COMERCIAL ACAPULCO
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de manera conjunta del recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para la

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

María de la Cruz Alvarez Escudero
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Daniel Hernandez Gomez
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

ESTELA BARRERA NAVA
ESTELA BARRERA NAVA
Vocal
Nombre completo y firma

Alejandro Salinas Gomez
Vocal
Nombre completo y firma

Rafaela Alejo Castro
Vocal
Nombre completo y firma

Aramis Castro Salas
Testigo
Nombre completo y firma

Rafael Gomez Sanchez
Testigo
Nombre completo y firma

BIENESTAR

2023 Francisco VILLA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace PAIS-CDN			
Fecha de llenado: 24 DE OCTUBRE DE 2023			
Nombre de la obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.			
Folio asignado en la MIDS:		Monto total planeado: $2'630,767.71	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/08/23	Fecha de conclusión: 24/10/23	
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO	Localidad: COL. CONSEJO ACAPULCO	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indique el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

[3]

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí. [✓]

b) No, concluyó antes de la fecha informada. [ ]

c) No, concluyó después de la fecha informada. [ ]

d) No ha concluido. [ ]

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) detectaron problemas en la entrega de la obra? Sí [✓] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿cuál o cuáles problemas presentó?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [✓] No [ ]

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CTS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción? Si ✓ No ☐

6. ¿La autoridad local conoce la planta de ejecución de la obra? Si ✓ No ☐

7. De los siguientes mecanismos, ¿cuáles que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN?

a) No las comunicaron. ☐
b) Juntas vecinales o comunitarias. ✓
c) Carteles informativos. ✓
d) Perifoneo (altavoces, etc.). ✓
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). ✓
f) Otros. ☐

7a. Si no, ¿cuáles otros mecanismos usaron?

8. Mencionen los resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

- UNO DE LOS SECTORES PRINCIPALES DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO
- EL MAS IMPORTANTE EN CUANTO A VALOR DE MERCADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

PAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Mona de la Cruz Alvarez Escobar
Presidente(a)
Nombre completo y firma

Daniel Hernández Gómez
Secretario(a)
Nombre completo y firma

ESTELA BARRANCA NAVA
Vocal
Nombre completo y firma

Alejandro Salinas Gómez
Vocal
Nombre completo y firma

Rafaela Alejo Castro
Vocal
Nombre completo y firma

ENLACE PAISMON

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 2,630,767.71	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023, AL: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$ 789,230.31	21 DE AGOSTO DEL 2023

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO) Y FINIQUITO	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	2,267,903.20	362,864.51	0.00	11,339.52	789,230.31	800,569.83	1,830,197.88
TOTAL		2,267,903.20	362,864.51		11,339.52	789,230.31	800,569.83	1,830,197.88
SALDO		$0.00	SALDO POR AMORTIZAR			$0.00		

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	ESTIMACION No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A01	DEMOLICIONES	260,323.61
A02	PRELIMINARES	84,062.31
A03	CONCRETO ARMADO	589,386.64
A04	ALBAÑILERIAS	484,820.78
A05	ACABADOS	169,259.56
A06	INSTALACIONES ELECTRICAS	80,978.70
A07	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5,041.11
A08	HERRERIA	537,519.51
A09	SEÑALETICAS	0.00
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	56,510.98
	TOTAL DE PARTIDAS $	**2,267,903.20**
	SUBTOTAL $	**2,267,903.20**
	16 % IVA $	**362,864.51**
	TOTAL $	**2,630,767.71**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 2,630,767.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.))

AVANCE FISICO 100.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 0.00%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL 100.00%
AVANCE FINANCIERO TOTAL 100.00%

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**	HOJA: 1 DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A01	**DEMOLICIONES**								
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	580.00	162.95	0.00	197.44	197.44	34.49	114,515.20
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	M2	96.67	308.28	0.00	221.85	221.85	0.00	21,446.24
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	M3	871.23	4.33	0.00	29.47	29.47	25.14	25,675.15
D-AZUL**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.	M2	42.00	205.97	0.00	132.99	132.99	0.00	5,585.58
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	34.63	64.00	0.00	59.95	59.95	0.00	2,076.07
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	M2	32.74	386.32	0.00	194.44	194.44	0.00	6,365.97
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3	420.00	331.16	0.00	201.57	201.57	0.00	84,659.40
	TOTAL:	**DEMOLICIONES**							**260,323.61**
A02	**PRELIMINARES**								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	15.99	693.17	0.00	591.02	591.02	0.00	9,450.41
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	631.75	82.97	0.00	42.15	42.15	0.00	26,628.26
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 296,402.28**

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
FERTIL PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 2	DE: 6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE, PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	28.85	752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	120.00	193.91	0.00	205.63	205.63	11.72	24,675.60
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	79.73	190.56	0.00	141.61	141.61	0.00	11,290.57
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA	SAL	99.37	70.00	0.00	34.00	34.00	0.00	3,378.58
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	262.98	22.50	0.00	32.85	32.85	10.35	8,638.89
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	152.50	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	PRELIMINARES							84,062.31
A03	CONCRETO ARMADO								
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	2,265.00	9.00	0.00	19.00	19.00	10.00	43,035.00
11-0151	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	277.61	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	362.40	43.20	0.00	36.55	36.55	0.00	13,245.72
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	603.86	27.00	0.00	51.80	51.80	24.80	31,279.95
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 135,544.31

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
LA VOZ DE PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**	HOJA: 3	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	490.41	119.81	0.00	33.58	33.58	0.00	16,467.97
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,300.00	45.50	0.00	168.06	168.06	122.56	218,478.00
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,500.00	28.00	0.00	177.92	177.92	149.92	266,880.00
	TOTAL:	**CONCRETO ARMADO**							**589,386.64**
A04	**ALBAÑILERIAS**								
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	502.65	119.03	0.00	106.39	106.39	0.00	53,476.93
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	274.81	480.77	0.00	780.76	780.76	299.99	214,560.66
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	ML	111.33	639.78	0.00	786.26	786.26	146.48	87,534.33
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	610.80	258.23	0.00	197.35	197.35	0.00	120,541.38
S-MALLA*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	M2	53.22	120.19	0.00	67.82	67.82	0.00	3,609.38
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	360.80	33.00	0.00	14.13	14.13	0.00	5,098.10
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 986,646.75**

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**	HOJA: 4	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A05	**ACABADOS**								
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	122.00	1,226.96	0.00	951.39	951.39	0.00	116,069.58
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	138.66	399.74	0.00	383.60	383.60	0.00	53,189.98
	TOTAL:	**ACABADOS**							**169,259.56**
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8 INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.	ML	150.47	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-0342	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	2,008.30	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	461.25	13.00	0.00	14.00	14.00	1.00	6,457.50
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	1,095.90	67.00	0.00	68.00	68.00	1.00	74,521.20
24-0362	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE O TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	2,600.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							**80,978.70**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 250,238.26**

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

ESTIMACIÒN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	HOJA: 5	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	114.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-0365*	RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	SAL	3,135.17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1,957.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	2,602.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	169.62	30.00	0.00	29.72	29.72	0.00	5,041.11
	TOTAL:	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							**5,041.11**
A08	**HERRERIA**								
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,961.72	189.87	0.00	179.48	179.48	0.00	531,569.51
29-0418	SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA	PZA	6,245.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	559.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 536,610.62**

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	HOJA: 6	DE: 6
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	PZA	850.00	6.00	0.00	7.00	7.00	1.00	5,950.00
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3,702.15	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**HERRERIA**							**537,519.51**
A09	**SEÑALETICAS**								
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	652.08	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2,431.72	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	352.68	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**SEÑALETICAS**							**0.00**
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	101.73	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	30.93	306.48	0.00	622.52	622.52	316.04	19,254.54
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	336.00	3.16	0.00	107.45	107.45	104.29	36,103.20
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	10.55	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-0536	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES	M2	8.80	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	8.80	649.81	0.00	131.05	131.05	0.00	1,153.24
	TOTAL:	**ACARREOS Y LIMPIEZA**							**56,510.98**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 62,460.98**
								TOTAL ESTIMADO	**$ 2,267,903.20**

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373**
HOJA: 1

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71**
DE: 8

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A01	**DEMOLICIONES**														
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	162.95	580.00	94,511.00	197.44	580.00	114,515.20	0.00	580.00	0.00	34.49	580.00	20,004.20	1 (UNO) Y FINIQUITO
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	M2	308.28	96.67	29,801.43	221.85	96.67	21,446.24	86.43	96.67	8,355.19	0.00	96.67	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	M3	4.33	871.23	3,772.43	29.47	871.23	25,675.15	0.00	871.23	0.00	25.14	871.23	21,902.72	1 (UNO) Y FINIQUITO
D-AZUL**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.	M2	205.97	42.00	8,650.74	132.99	42.00	5,585.58	72.98	42.00	3,065.16	0.00	42.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	64.00	34.63	2,216.32	59.95	34.63	2,076.07	4.05	34.63	140.25	0.00	34.63	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	M2	386.32	32.74	12,648.12	194.44	32.74	6,365.97	191.88	32.74	6,282.15	0.00	32.74	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3	331.16	420.00	139,087.20	201.57	420.00	84,659.40	129.59	420.00	54,427.80	0.00	420.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**DEMOLICIONES**				**290,687.24**			**260,323.61**			**72,270.55**			**41,906.92**	
A02	**PRELIMINARES**														
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	693.17	15.99	11,083.79	591.02	15.99	9,450.41	102.15	15.99	1,633.38	0.00	15.99	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SIRVE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373**
HOJA: 2

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71**
DE: 8

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	82.97	631.75	52,416.30	42.15	631.75	26,628.26	40.82	631.75	25,788.04	0.00	631.75	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE, PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	752.74	28.85	21,716.55	0.00	28.85	0.00	752.74	28.85	21,716.55	0.00	28.85	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	193.91	120.00	23,269.20	205.63	120.00	24,675.60	0.00	120.00	0.00	11.72	120.00	1,406.40	1 (UNO) Y FINIQUITO
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	190.56	79.73	15,193.35	141.61	79.73	11,290.57	48.95	79.73	3,902.78	0.00	79.73	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO INCLUYE: MANO DE OBRA	SAL	70.00	99.37	6,955.90	34.00	99.37	3,378.58	36.00	99.37	3,577.32	0.00	99.37	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	22.50	262.98	5,917.05	32.85	262.98	8,638.89	0.00	262.98	0.00	10.35	262.98	2,721.84	1 (UNO) Y FINIQUITO
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÀNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	19.34	152.50	2,949.35	0.00	152.50	0.00	19.34	152.50	2,949.35	0.00	152.50	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**PRELIMINARES**				**139,501.49**			**84,062.31**			**59,567.42**			**4,128.24**	
A03	**CONCRETO ARMADO**														
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	9.00	2,265.00	20,385.00	19.00	2,265.00	43,035.00	0.00	2,265.00	0.00	10.00	2,265.00	22,650.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.** FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373** 3

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71** HOJA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71** DE: 8

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
11-0151	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	277.61	1,110.44	0.00	277.61	0.00	4.00	277.61	1,110.44	0.00	277.61	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	43.20	362.40	15,655.68	36.55	362.40	13,245.72	6.65	362.40	2,409.96	0.00	362.40	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	ML	27.00	603.86	16,304.22	51.80	603.86	31,279.95	0.00	603.86	0.00	24.80	603.86	14,975.73	1 (UNO) Y FINIQUITO
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	119.81	490.41	58,756.02	33.58	490.41	16,467.97	86.23	490.41	42,288.05	0.00	490.41	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.50	1,300.00	59,150.00	168.06	1,300.00	218,478.00	0.00	1,300.00	0.00	122.56	1,300.00	159,328.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	28.00	1,500.00	42,000.00	177.92	1,500.00	266,880.00	0.00	1,500.00	0.00	149.92	1,500.00	224,880.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**CONCRETO ARMADO**				**213,361.36**			**589,386.64**			**45,808.45**			**421,833.73**	
A04	**ALBAÑILERIAS**														
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	119.03	502.65	59,830.43	106.39	502.65	53,476.93	12.64	502.65	6,353.50	0.00	502.65	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRWING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.** FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373** 4

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71** HOJA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71** DE: 8

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	480.77	274.81	132,120.40	780.76	274.81	214,560.66	0.00	274.81	0.00	299.99	274.81	82,440.25	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	ML	639.78	111.33	71,226.71	786.26	111.33	87,534.33	0.00	111.33	0.00	146.48	111.33	16,307.62	1 (UNO) Y FINIQUITO
12-0239	PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	258.23	610.80	157,726.88	197.35	610.80	120,541.38	60.88	610.80	37,185.50	0.00	610.80	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
S-MALLA*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	M2	120.19	53.22	6,396.51	67.82	53.22	3,609.38	52.37	53.22	2,787.13	0.00	53.22	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	33.00	360.80	11,906.40	14.13	360.80	5,098.10	18.87	360.80	6,808.30	0.00	360.80	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ALBAÑILERIAS**				**439,207.33**			**484,820.78**			**53,134.43**			**98,747.87**	
A05	**ACABADOS**														
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	1226.96	122.00	149,689.12	951.39	122.00	116,069.58	275.57	122.00	33,619.54	0.00	122.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	399.74	138.66	55,427.95	383.60	138.66	53,189.98	16.14	138.66	2,237.97	0.00	138.66	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ACABADOS**				**205,117.07**			**169,259.56**			**35,857.51**			**0.00**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373**
5

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71**
HOJA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71**
DE: 8

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8 INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.	ML	467.00	150.47	70,269.49	0.00	150.47	0.00	467.00	150.47	70,269.49	0.00	150.47	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
23-0342	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	13.00	2,008.30	26,107.90	0.00	2,008.30	0.00	13.00	2,008.30	26,107.90	0.00	2,008.30	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	461.25	5,996.25	14.00	461.25	6,457.50	0.00	461.25	0.00	1.00	461.25	461.25	1 (UNO) Y FINIQUITO
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	1,095.90	73,425.30	68.00	1,095.90	74,521.20	0.00	1,095.90	0.00	1.00	1,095.90	1,095.90	1 (UNO) Y FINIQUITO
24-0362	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE O TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	3.00	2,600.00	7,800.00	0.00	2,600.00	0.00	3.00	2,600.00	7,800.00	0.00	2,600.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**183,598.94**			**80,978.70**			**104,177.39**			**1,557.15**	
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**														
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.00	114.88	1,148.80	0.00	114.88	0.00	10.00	114.88	1,148.80	0.00	114.88	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
24-0365*	RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	SAL	2.00	3,135.17	6,270.34	0.00	3,135.17	0.00	2.00	3,135.17	6,270.34	0.00	3,135.17	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373**
6

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71**
HOJA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71**
DE: 8

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1.00	1,957.90	1,957.90	0.00	1,957.90	0.00	1.00	1,957.90	1,957.90	0.00	1,957.90	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	3.00	2,602.94	7,808.82	0.00	2,602.94	0.00	3.00	2,602.94	7,808.82	0.00	2,602.94	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	169.62	5,088.60	29.72	169.62	5,041.11	0.28	169.62	47.49	0.00	169.62	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**22,274.46**			**5,041.11**			**17,233.35**			**0.00**	
A08	**HERRERIA**														
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	189.87	2,961.72	562,341.78	179.48	2,961.72	531,569.51	10.39	2,961.72	30,772.27	0.00	2,961.72	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
29-0418	SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA.	PZA	3.00	6,245.66	18,736.98	0.00	6,245.66	0.00	3.00	6,245.66	18,736.98	0.00	6,245.66	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
37-0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	24.80	559.80	13,883.04	0.00	559.80	0.00	24.80	559.80	13,883.04	0.00	559.80	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373**

HOJA: 7

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71**

DE: 8

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	PZA	6.00	850.00	5,100.00	7.00	850.00	5,950.00	0.00	850.00	0.00	1.00	850.00	850.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	19.50	3,702.15	72,191.93	0.00	3,702.15	0.00	19.50	3,702.15	72,191.93	0.00	3,702.15	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**HERRERIA**				**672,253.73**			**537,519.51**			**135,584.22**			**850.00**	
A09	**SEÑALETICAS**														
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	75.28	652.08	49,088.58	0.00	652.08	0.00	75.28	652.08	49,088.58	0.00	652.08	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	2,431.72	4,863.44	0.00	2,431.72	0.00	2.00	2,431.72	4,863.44	0.00	2,431.72	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	11.00	352.68	3,879.48	0.00	352.68	0.00	11.00	352.68	3,879.48	0.00	352.68	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**SEÑALETICAS**				**57,831.50**			**0.00**			**57,831.50**			**0.00**	
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**														
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	176.94	101.73	18,000.11	0.00	101.73	0.00	176.94	101.73	18,000.11	0.00	101.73	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	306.48	30.93	9,479.43	622.52	30.93	19,254.54	0.00	30.93	0.00	316.04	30.93	9,775.12	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	3.16	336.00	1,061.76	107.45	336.00	36,103.20	0.00	336.00	0.00	104.29	336.00	35,041.44	1 (UNO) Y FINIQUITO
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	507.00	10.55	5,348.85	0.00	10.55	0.00	507.00	10.55	5,348.85	0.00	10.55	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONSTRUCTORA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**

No. DE OBRA: **MAJ373**

8

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: **$ 2,630,767.71**

HOJA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,630,767.71**

DE: 8

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
33-0536	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES	M2	507.00	8.80	4,461.60	0.00	8.80	0.00	507.00	8.80	4,461.60	0.00	8.80	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	649.81	8.80	5,718.33	131.05	8.80	1,153.24	518.76	8.80	4,565.09	0.00	8.80	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ACARREOS Y LIMPIEZA**				**$44,070.08**			**$56,510.98**			**$32,375.65**			**$44,816.56**	
				SUBTOTAL	**$2,267,903.20**			**$2,267,903.20**			**$613,840.47**			**$613,840.47**	
				IVA	**$362,864.51**			**$362,864.51**			**$98,214.48**			**$98,214.48**	
				TOTAL	**$2,630,767.71**			**$2,630,767.71**			**$712,054.95**			**$712,054.95**	

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Acapulco, Gro. a 15 de Septiembre del 2023

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
P R E S E N T E .

Por medio de la presente, le solicito a usted de la manera más atenta la revisión y la autorización de los conceptos excedentes de la obra denominada REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO , Ubicada en la COL. COMERCIAL ACAPULCO, con el número de contrato: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.

VOLUMENES ADICIONALES

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	162.95	197.44	34.49
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	M3	4.33	29.47	25.14
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	193.91	205.63	11.72
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	22.50	32.85	10.35
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	9.00	19.00	10.00
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	ML	27.00	51.80	24.80
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.50	168.06	122.56
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	28.00	177.92	149.92
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	480.77	780.76	299.99
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	ML	639.78	786.26	146.48
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	14.00	1.00

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gr

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	68.00	1.00
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	PZA	6.00	7.00	1.00
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	306.48	622.52	316.04
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	3.16	107.45	104.29

Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier aclaracion

ATENTAMENTE

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gr

OFICIO: DOP/2152/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 18 de Septiembre 2023

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
C. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

En relación a su similar de fecha **15 de septiembre del 2023**, mediante el cual solicita la autorización para los volúmenes adicionales a **15 (quince) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**, formalizado a favor de su representado con fecha **31 de julio del 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, en mi carácter de **Residente de Obra**, una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera **procedente autorizar** la ejecución de cantidades adicionales a los **15 (quince) conceptos de obra**, asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. Archivo.

FOLIO Nº 297839

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO 12. <CONTINUACIÓN>

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	27.00	51.80	24.80
EST.-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM² DE 15 X 30 CMS DE SECCIÓN ARMADO CON 4 VAR #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.50	168.06	122.56
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	28.00	177.92	149.92
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS. ACABADO FINO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1RA ESTACIÓN	M2	480.77	780.76	299.99
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCIÓN 1:5, PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS, ACABADO PULIDO A CLANA DE 2.00 CMS DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1RA ESTACIÓN.	ML	639.78	786.26	146.48
CEN-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	14.00	1.00
23-0345	SALIDA DE CENTRO 1/0 CONTACTO CON TUBO PVC Y CAMPANA O CAJA DE P.V.C 1/2, INCLUYE: APAGADOR, CABLE NO. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	68.00	1.00
S/CLAVE	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16 CON RESPALDO, INCLUYE: FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN.	PZA	2.00	7.00	(5.00) 1.00

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ARQ. IRMA F. HONORATO MORENO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297840

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS EN ESTACIONES SUBSECUENTES INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II	M3	306.98	622.52	316.04
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	M3	316	107.45	109.29

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SOLMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. HOWARD Y NORIEGA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 13

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA S.D.U.O.P SE DA POR ENTERADA DE LA SOLICITUD DE EXCEDENTES DE OBRA, RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO TANTO, SE DA EL VISTO BUENO PARA PRESENTAR LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO.

ARQ. IRVING E. HOWARD Y NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA | **SUPERVISOR** | **SUPERINTENDENTE**

ARQ. ORIEL M. SOLMERON JIMENEZ

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33. Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ,** por un importe de Contrato de **$2,630,767.71 (Dos millones seiscientos treinta mil setecientos sesenta y siete pesos 71/100 m. n.).**

Con fecha 31 de julio del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**, entre la **Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras** y la empresa contratista **"CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución del 10 de agosto al 07 de noviembre de 2023.

Con fecha 15 de septiembre del 2023, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **"CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V."**, para los volúmenes adicionales en **15 (quince)** conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas de proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1. En referencia a los trabajos que la contratista en conjunto con el residente de obras públicas, se llegó al acuerdo de demoler las losas del módulo D, ya que protección civil dictamino que dichas losas se encontraban en mal estado, posterior se hicieron nuevas losas y se reforzó la estructura para dar mayor seguridad a los locales, porque tenía una estructura muy sencilla.

2 Por tal motivo unos conceptos del catálogo autorizado por esta dependencia, se incrementan volúmenes de obra ejecutada algunos conceptos descritos en la Bitácora de obra en la nota 12.

- Con fecha 15 de septiembre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 12, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes, de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de estos volúmenes ya que fueron necesarios para la correcta terminación de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora No. 13 con fecha 18 de septiembre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto



autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los **15 (quince)** conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) **15 (quince)** conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISM/373-2023/AD.**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los **15 (quince)** conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los **15 (quince)** conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ.

C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	162.95	197.44	34.49
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	M3	4.33	29.47	25.14
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	193.91	205.63	11.72
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	22.50	32.85	10.35
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	9.00	19.00	10.00
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	ML	27.00	51.80	24.80
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.50	168.06	122.56
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	28.00	177.92	149.92
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	480.77	780.76	299.99
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	ML	639.78	786.26	146.48
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	14.00	1.00
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	68.00	1.00
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	PZA	6.00	7.00	1.00
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	306.48	622.52	316.04
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3.) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM).	M3	3.16	107.45	104.29

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023


BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
CONTRATO No.:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO

PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,630,767.71


PERIODO DE EJECUCION: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023



REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	**34.49 M3**



1-0004 DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	**25.14 M3**



DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**11.72 M2**



EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	**10.35 M3**



8-0126 ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	**10 PZA**



11-0197-V4 CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	**24.8 ML**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
CONTRATO No.:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO


PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,630,767.71

PERIODO DE EJECUCION: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023




EST-04* CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**122.56 ML**



11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**149.92 M2**



11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	**299.99 M2**



11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	**146.48 ML**



CEN-QO2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**1 PZA**



23-0345 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**1 SAL**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023**	
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,630,767.71**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO DE EJECUCION: 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023	

	AS-BANCO ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	**1 PZA**
	33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	**316.04 M3**
	33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	**104.29 M3**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD** CONSISTENTES EN LA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN LA **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL: **ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA.**

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL: **ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 2,630,767.71 (DOS MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA MIL, SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M. N.)** I.V.A. INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **10 DE AGOSTO DEL 2023** FECHA DE TERMINACIÓN: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **10 DE AGOSTO DEL 2023** FECHA DE TERMINACIÓN: **24 DE OCTUBRE DEL 2023.**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA ENTREGA Y RECEPCIÓN SON LAS SIGUIENTES:

ESTIMACIÓN NUM: **1 (UNO) Y FINIQUITO** PERIODO DEL **10 DE AGOSTO DEL 2023** AL **24 DE OCTUBRE DEL 2023**
IMPORTE: **$ 2,630,767.71** IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE, CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, **LA FIANZA NUM. (2227126)** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
SE REALIZO LA REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA LA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS DE HERRERIA, DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, POSTERIOR A ESTO SE HIZO EL TRAZO Y LAS EXCAVACIONES EN CEPAS, SE COLARON ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 M, CADENAS DE CONCRETO DE 15X30 CMS, CASTILLOS DE CONCRETO DE 15 X 20 CM Y CASTILLOS DE 15 X 15, SE REALIZARON ACARREOS DE MATERIAL A MANO, SE ELABORARON MURO DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28 CM, SE APLANARON LOS MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR, EMBOQUILLADOS DE 14 CMS, SE COLARON PISOS DE CONCRETO DE 10CMS F´C=200 KG/CM2, SE COLOCARON CORTINAS DE HERRERIA, ASIENTOS PARA BANCOS, SE PINTARON MUROS Y CORTINAS, SE COLOCO CENTROS DE CARGA, Y POR UNTIMO SE HIZO LIMPIEZA GENERAL.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD** Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, UBICADA EN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** en el: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE JULIO DEL 2023

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 10 DE AGOSTO DEL 2023

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION, **M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES** JEFE DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA Y/O **ARQ. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ VERDIZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL. **Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. REPRESSENTADA POR EL C. ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA,** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA: ZAPATA AISLADA DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS, MURO DE TABICON DE CEMENTO, DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA.

SUB-ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

TERRACERIAS:

PAVIMENTOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: ACARREO EN CARRETILLA, CARGA Y LIMPIEZA EN OBRA.

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____.; REFERENTE.:. _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO: 31 DE JULIO DEL 2023
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO: 21 DE AGOSTO DEL 2023

FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: **2227126** DE FECHA **31 DE JULIO DEL 2023**
- DE ANTICIPO: **2227125** DE FECHA **31 DE JULIO DEL 2023**
- DE VICIOS OCULTOS: **2227126** DE FECHA **31 DE JULIO DEL 2023**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

TERMINACION DE TRABAJOS: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

FINIQUITO: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

ENTREGA - RECEPCION: 22 DE OCTUBRE DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 2,630,767.71 I.V.A INCLUIDO

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 2,630,767.71 I.V.A INCLUIDO

SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **2227126** DE FECHA **31 DE JULIO DEL 2023** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA,** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD** Y CONVENIO No. _____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTICION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

POR LA EMPRESA

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
789,230.31	PESOS	2227125	0	31-07-2023
				ENDOSO
				0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 789,230.31 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ITE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. CIA140324276, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $789,230.31 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,630,767.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;
B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;
C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS;

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: Eqa6/UYL4JAmhPhfSlwi8VCaUbA1tL4WoRDBDdc9/V+aya37CREUGU6o+YocWDgKuecPDqBVVK8rnynEUuNZhdlwvghA1csHFRdJGCvC3/DdGONAyBMZT5erzdEpqTFRCbGPMNAJPq2YDowO6EcdppoKoNcXSHzb2c2zMBI vzARuLh/pXkvg64Ayc7WXkRO/Mge8hYmvy/2peBi696fh11/A0Scue2608QpbaAEME+vE7Mk75QNh9TtiljkeK1JuVhUy6nDB1hEaNVZHAd6auuWa09BcsMedAnw8z0NyN7oFRDzwwlC7aPjL2fCAEoRGfCBkU9dssNmeNyDA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LINEA DE VALIDACION
0927 1160 BD

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE ANTICIPO SUBRAMO OBRA

Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
31-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
263,076.77	PESOS	2227126	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 263,076.77 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

TE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. CIA140324276, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,630,767.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA TOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y TORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;

E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ;

F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

Firma Digital:
Cg7knF68Ufch2D6zJiKYBdoRCaqfHYHGM0Pu+KUZmkVTcpoyjZxve8UpYtOOMBwiYUWMTCQkOrJPVfvl4gaLZ96BYGG4vJmMNQzoyeWFdBOSqp202cHS8XJWZPax/Y5YqXwhOmXHsK36igoF6o+RISNmu3vPgS0lhvXmTLefqqE
aRc2e4Zu+UJGqapHfkejSl25pIA4tgOJFPUa7fjMOYXFhvf1LpymWBgfIO2RGp6Ia7Y5yKFyHCfyB/UDCm1mHqp5N/G9+VdaqV7x4WGp0DDEcSIFPz+W0bwGOLQZONAUP1VLfX/pAqxuMRJPFNH8r6IOBM23I9kKMTA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 1164 41

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
263,076.77	PESOS	2227126	0	31-07-2023
				ENDOSO
				0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 263,076.77 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK9

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: CgTknF68Uxh2D6zJjtKYbb0iCaxfHYHGM60Pu+KUZjmVTcpoyZswe8UpYtOOMBwLY1MWTCQkOiJPVTv/4qaLZ96BY0G4wJmMNQzoyaWFd9OSqg302oHS6XNZPaxY5YqKwhDmXHskG36kgoF8o+RlSNmu3VPgG9jhxXmTLerbqEaRc2e4Zu+UJGpqpHkeiSI2Fp/A4tgO/FPUa7fjlOYXFtw1LpynWBgl1O2RGp8/a7v5ykFv+CrjBJdCm1mlHqdENG9+VdaqVXeWGpDDDEcSfPz+WbBwGOLDZOiAUPVL6XpApxuMRJPFNHh6t06M29IKMTA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 1164 41

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S. A. DEC. V.

Acapulco, Gro. a 10 de Agosto del 2023

CARTA DE RECEPCION DEL SITIO DE LA OBRA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V., hago constar que la obra denominada: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO , ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, se iniciará con fecha 10 de Agosto del 2023, por lo que hacemos la recepcion de la misma, de conformidad con el contrato No. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 3
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Acapulco, Gro. a 24 de Octubre del 2023

CARTA DE TERMINACION DE OBRA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente notifico a ud. la terminacion de la obra denominada: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO , ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD. La cual ha sido concluida al 100% con todos los requerimientos establecidos por el H. Ayuntamiento de Acapulco en lo referente a todos los conceptos de trabajo de esta obra.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Acapulco, Gro. a 24 de Octubre del 2023

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 1 (UNO) Y FINIQUITO correspondiente a la obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO , ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.A24

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DEC.V.

IDENTIFICACION OFICIAL





6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gr

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DEC.V.

Acapulco, Gro. a 24 de Octubre del 2023

CARTA DEL REPRESENTANTE TECNICO

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 01 (Unica y Finiquito) correspondiente a la obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD. La cual ha sido revisada por el suscrito como Representante Tecnico de Obra de la Empresa ante el Municipio y con la cual estoy de acuerdo.

Asi mismo, certifico que he revisado fisicamente los trabajos terminados, comprendidos en esta estimacion y estoy de acuerdo en que cumplen con las especificaciones y calidad requeridos por el Municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
CEDULA PROFESIONAL 6214514


6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gr

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DEC.V.

CEDULA PROFESIONAL





CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, G

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO, GRO. A 23 DE OCTUBRE DEL 2023.

CARTA DE RECEPCION DE FINQUITO DE LA OBRA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E .

POR ESTE MEDIO LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A LAS 10:00 HRS. EN EL SITIO DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN LA **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, PARA CONCILIAR VOLUMENES DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA


C.c.p.- M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN - Director de Obras Públicas. - Mismo fin.
c.c.p.- Archivo / minutario.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



BITACORA SOCIAL




BITACORA SOCIAL


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



PLACA DE INAUGURACION




PLACA DE INAUGURACION

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



INICIO




INICIO


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



INICIO




INICIO

SUPERINTENDENTE: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



INICIO



INICIO

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



PROCESO



PROCESO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



PROCESO



PROCESO


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



PROCESO



PROCESO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



TERMINACION



TERMINACION

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



TERMINACION



TERMINACION


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



TERMINACION



TERMINACION

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	10 DE AGOSTO DEL 2023 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	$ 2,630,767.71
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	DEL 10-ago-23 AL 25-ago-23

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CONCRETO ARMADO	
4	ALBAÑILERIAS	
5	ACABADOS	

6	INSTALACIONES ELECTRICAS	
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
8	HERRERIA	
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	


AVANCE TOTAL
22%




DESMANTELAMIENTO DE LAMINA



DESMANTELAMIENTO DE CORTINA



DEMOLICION DE APLANADO



DEMOLICION DE MURO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	10 DE AGOSTO DEL 2023 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	$ 2,630,767.71
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:** DEL 26-ago-23	AL 10-sep-23


AVANCES POR PARTIDAS:

1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CONCRETO ARMADO	85%
4	ALBAÑILERIAS	50%
5	ACABADOS	
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
8	HERRERIA	
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	30%

AVANCE TOTAL
41%




MURO



CADENA INTERMEDIA



CASTILLO



CADENA DE CERRAMIENTO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	10 DE AGOSTO DEL 2023 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	$ 2,630,767.71
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:** DEL 11-sep-23	AL 27-sep-23


AVANCES POR PARTIDAS:

1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CONCRETO ARMADO	100%
4	ALBAÑILERIAS	100%
5	ACABADOS	50%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	50%
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	50%
8	HERRERIA	
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	30%


AVANCE TOTAL
64%



LOSA



APLANADOS



EMBOQUILLADOS



ACARREO DE MATERIAL

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	10 DE AGOSTO DEL 2023 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	$ 2,630,767.71
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	DEL 28-sep-23 AL 14-oct-23


AVANCES POR PARTIDAS:

1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CONCRETO ARMADO	100%
4	ALBAÑILERIAS	100%
5	ACABADOS	100%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	80%
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	80%
8	HERRERIA	100%
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	30%


AVANCE TOTAL
88%




ESCALON



PINTURA EN MUROS



CORTINA



PINTURA EN CORTINA

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	**10 DE AGOSTO DEL 2023 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,630,767.71**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	**DEL 15-oct-23 AL 24-oct-23**

AVANCES POR PARTIDAS:

1	DEMOLICIONES	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	CONCRETO ARMADO	100%
4	ALBAÑILERIAS	100%
5	ACABADOS	100%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	100%
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	100%
8	HERRERIA	100%
9	SEÑALETICAS	
10	ACARREOS Y LIMPIEZA	100%

AVANCE TOTAL
100%




CENTRO DE CARGA



SALIDA ELECTRICA



LIMPIEZA FINAL



LIMPIEZA FINAL

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DEC.V.

IDENTIFICACION OFICIAL





6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com

COCRE CONSTRUCTOR, SA. DE C.V.

DIVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18, COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C. CC0200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS Y CONTROL DEL CONCRETO HIDRAULICO

AUTORIZO: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B,C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

EMPRESA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NVEL S.A. DE C.V.

UBICACION: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD

SUPERFICIE: 149.92 M2

PROCEDIMIENTO DE CURADO: IMERSION TOTAL EN AGUA (PILA)

CILINDRO No.	REMISION No.	REVOLVEDORA (OLLA) No.	FECHA DE COLADO	FECHA DE RUPTURA	EDAD DIAS	REVENIMIENTO CMS	RESISTENCIA kg/vm2	PORCENTAJE DE f'c
COLADO DE LOSA TAPA DEL MODULO D								
*01	7320529	RE-4250	23/09/2023	30/09/2023	7 DIAS	18	200.00	80.0
*02	7320529	RE-4250	23/09/2023	07/10/2023	14 DIAS	18	238.00	95.2
*03	7320529	RE-4250	23/09/2023	30/09/2023	28 DIAS	18	257.50	103.0

DATOS DE PROYECTO: f'C=250 KG/CM2, REV. 18 +- 2.00 CM.

OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE RESISTENCIAS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CEMENTO: MARCA: APASCO

CUMPE CON NORMA N-CMT-2-02-005/4

TIPO: NORMAL

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

SUMINISTRO: CONCRETOS: PARMA

FECHA DEL RESULTADO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. RFC CC0200525C1A CALLE PUEBLA No. 18 ACAPULCO, GRO.

ELABORO
ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



PRUEBAS DE LABORATORIO



PRUEBAS DE LABORATORIO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES	TIPO	LOCAL	C/BODEGA						
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	MODULO B								
			1243	2	2.42	3.78	0.40		7.32	
			1244	2	24.48	1.00	0.40		19.58	
			1245	2	24.40	1.00	0.50		24.40	
			1246	1	2.05	5.07	0.30		3.12	
			JAULA	1	3.60	1.75	0.30		1.89	
		MODULO C								
			1-A	2	15.86	1.00	0.50		15.86	
			2-A	2	2.25	3.20	0.40		5.76	
			DIF	1	23.35	1.00	0.30		7.01	
		MODULO D								
			1989	1	29.60	1.00	0.50		14.80	
			1990	2	28.45	1.00	0.50		28.45	
			1991	2	28.46	1.00	0.60		34.15	
			1992	2	29.25	1.00	0.60		35.10	
							TOTAL	M3	197.44	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

CROQUIS GENERAL DE MODULO B




CROQUIS DETALLADO DE AREAS DE MODULO B



PISO1244

AREA 1= 3.53 X 4.74= 16.73
AREA 2= 1.98 X 2.97= 5.88
AREA 3= (1.98 X 1.89) /2 = 1.87

AREA TOTAL PISO 1244 24.48 M2



PISO LOCAL 1245

AREA 1= 3.62 X 4.68= 16.94
AREA 2= 1.97 X 2.84= 5.59
AREA 3= (1.97 X 1.90) /2 = 1.87

AREA TOTAL PISO 1245 24.40 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES


REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

CROQUIS DETALLADO DE AREAS MODULO C

PISO LOCAL DIF

AREA 1= 6.80 X 3.10= 21.08
AREA 2= (2.21+2.15) X 0.52= 2.27


AREA TOTAL DIF 23.35 M2




PISO LOCAL 1-A

AREA 1= 2.53 X 3.21= 8.12
AREA 2= 2.08 X 3.72= 7.74

AREA TOTAL PISO 1-A 15.86 M2



PLANTA MODULO C



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

MODULO D

CROQUIS DETALLADO DE AREAS MODULO D






PISO LOCAL 1989

AREA 1: 3.87 X 5.47 = 21.17
AREA 2: 1.78 X 3.79 = 6.75
AREA 3: (1.78 X 1.88) /2 = 1.68


AREA TOTAL PISO 1989 29.60 M2



PISO LOCAL 1991

AREA 1= 5.57 X 3.23 = 17.99
AREA 2= 2.33 X 3.46 = 8.06
AREA 3= (2.33 X 2.07) /2 = 2.41

AREA TOTAL PISO 1991 28.46 M2



PISO LOCAL 1990

AREA 1= 3.68 X 5.52= 20.31
AREA 2= 1.75 X 3.83= 6.70
AREA 3= (1.75 X 1.64) /2 = 1.44

AREA TOTAL PISO 1990 28.45 M2



PISO LOCAL 1992

AREA 1= 5.56 X 3.85= 21.41
AREA 2= 1.66 X 3.86= 6.41
AREA 3= (1.66 X 1.72) /2 = 1.43

AREA TOTAL PISO 1992 29.25 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	
REMESC-01		REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.



A01	**DEMOLICIONES**	
REMESC-01		REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.
	REMESC-01	



A01	**DEMOLICIONES**	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.
	REMESC-01	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES									
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	MODULO B				LARGO	ALTO			
		1244				1.85	2.70		5.00	PLANTA BAJA
		1245	L=3.39+1.91+4.62= 9.92			9.92	3.10		30.75	PLANTA BAJA
		1246	L=1.88+0.89= 2.77			2.77	2.70		7.48	PLANTA BAJA
		1246				2.45	1.00		2.45	PLANTA BAJA
		1245	L= 5.96+4.76= 10.72			10.72	1.05		11.26	PLANTA ALTA
		1245	L= 3.91+2.64+2.9= 9.45			9.45	1.70		16.07	PLANTA ALTA
		MODULO C			PZAS	LARGO	ALTO			
		A y C	L=2.76+3.04= 5.80			5.80	2.80		16.24	PLANTA BAJA
		DIVISIONES BAÑO			5.00	1.25	1.60		10.00	PLANTA BAJA
		DIVISIONES BAÑO			4.00	0.19	1.60		1.22	PLANTA BAJA
		DIVISON.	L= 1.54+0.78+0.71+0.95+0.63= 4.61			4.61	2.80		12.91	PLANTA BAJA
		BARRA	L= 1.35+0.5= 1.85			1.85	0.90		1.67	PLANTA BAJA
		EJE1				5.77	2.75		15.87	PLANTA BAJA
		A, B, D	L= 2.09+1.41+3.66+3.66= 10.82			10.82	1.10		11.90	PLANTA ALTA
		2	L= 5.16+2.36= 7.52			7.52	1.10		8.27	PLANTA ALTA
		3	L= 2.47+2.46+2.45= 7.38			7.38	1.10		8.12	PLANTA ALTA
							SUBTOTAL 01:	M2	159.21	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES	MODULO D				LARGO	ALTO			
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	A				0.40	1.30		0.52	PLANTA BAJA
		B	L=2.48+2.14= 4.62			4.62	2.80		12.94	PLANTA BAJA
		C				0.40	1.30		0.52	PLANTA BAJA
		2	L=2.57+2.16= 4.73			4.73	2.80		13.24	PLANTA BAJA
		A	L=2.12+3.6= 4.72			5.72	1.90		10.87	PLANTA ALTA
		C	L=2.92+3.37= 6.29			6.29	1.90		11.95	PLANTA ALTA
		2	L=5.19+5.05= 10.24			10.24	1.23		12.60	PLANTA ALTA
							SUBTOTAL 02:		62.64	
							TOTAL	M2	221.85	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

DEM-MT DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.

MODULO B



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

DEM-MT DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.

MODULO C



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

DEM-MT DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.

MODULO D



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.
	DEM-MT	



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.
	DEM-MT	


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.
	DEM-MT	



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.
	DEM-MT	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES	MODULO B						PZAS		
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	1244	CADENA		8.69	0.15	0.20	1.00	0.26	PLANTA BAJA
		1244	CASTILLOS		0.15	0.20	2.70	6.00	0.48	PLANTA BAJA
		1245	CASTILLOS		0.15	0.15	1.70	4.00	0.16	PLANTA ALTA
MOD B	CAD. 1244 L=2.81+2.73+3.15 = 8.69	1244	LOSA		28.39	1.00	0.10	1.00	2.84	PLANTA ALTA
		MODULO C								
		DIF	CASTILLOS		0.15	0.15	2.70	3.00	0.18	PLANTA BAJA
		BARRA	LOSA		0.70	1.45	0.08	1.00	0.08	PLANTA BAJA
		DIF	LOSA		2.34	1.53	0.10	1.00	0.36	PLANTA ALTA
		1-A	CASTILLOS		0.15	0.15	1.10	4.00	0.08	PLANTA ALTA
		2-A	CASTILLOS		0.15	0.15	1.10	4.00	0.08	PLANTA ALTA
		MODULO D								
MOD D	1990 L=3.39+2.40+3.43= 9.22	1990	CADENA		9.22	0.15	0.20		0.28	PLANTA BAJA
MOD D	1991 L=3.14+2.85+3.06= 9.05	1991	CADENA		9.05	0.15	0.20		0.27	PLANTA BAJA
MOD D	1991 L= 2.57+2.16= 4.73	1991	CAD. INTERMEDIA		4.73	0.15	0.20		0.14	PLANTA BAJA
		1991	CAD. CERRAMIENTO		4.73	0.15	0.20		0.14	PLANTA BAJA
MOD D	1992 L=4.97+3.50+2.06+3.51= 14.04	1992	CAD. CERRAMIENTO		14.04	0.15	0.20		0.42	PLANTA BAJA
MOD D	1992 L=2.14+2.48= 4.62	1992	CAD. CERRAMIENTO		4.62	0.15	0.20		0.14	PLANTA BAJA
							SUBTOTAL 01:	M3	5.91	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES	MODULO D								
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	1992	CAST.		0.30	0.20	2.80	1.00	0.17	PLANTA BAJA
		1991	CAST.		0.15	0.15	1.90	3.00	0.12	PLANTA ALTA
		1992	CAST.		0.15	0.15	1.90	3.00	0.12	PLANTA ALTA
		1990	LOSA		6.08	5.88	0.10		3.58	PLANTA ALTA
		1991	LOSA		40.00	3.91	0.10		15.64	PLANTA ALTA
		1992	LOSA		39.34	1.00	0.10		3.93	PLANTA ALTA
							SUBTOTAL 02:		23.56	
							TOTAL	M3	29.47	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

1-0004 DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

1-0004 DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.

MODULO C



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

1-0004 DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.

MODULO D



PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.
1-0004		



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.
1-0004		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.



A01	**DEMOLICIONES**
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
LISTO PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S

	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES	MODULO B								
D-AZUL**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.	1243			2.42	3.78			9.15	PISO
		1245			24.40	1.00			24.40	PISO
		MODULO C								
		1-A			15.86	1.00			15.86	PISO
		2-A			2.25	3.20			7.20	PISO
		MODULO D								
		1989			7.58	1.00			7.58	PISO
		1990			11.09	1.00			11.09	PISO
		1991			28.46	1.00			28.46	PISO
		1992			29.25	1.00			29.25	PISO
							TOTAL:	M2	132.99	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

D-AZUL** DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.

MODULO B



PLANTA

PISO LOCAL 1245

AREA 1= 3.62 X 4.68=	16.94
AREA 2= 1.97 X 2.84=	5.59
AREA 3= (1.97 X 1.90) /2 =	1.87
AREA TOTAL PISO 1245	24.40 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES


D-AZUL** DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.

MODULO C

PISO LOCAL 1-A

AREA 1= 2.53 X 3.21= 8.12
AREA 2= 2.08 X 3.72= 7.74

AREA TOTAL PISO 1-A 15.86 M2



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

D-AZUL** DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.

MODULO D






PISO LOCAL 1989

AREA 1: 3.88 X 0.72 = 2.79
AREA 2: 2.28 X 0.78 = 1.77
AREA 3: 3.78 X 0.80 = 3.02


AREA TOTAL PISO 1989 7.58 M2



PISO LOCAL 1991

AREA 1= 5.57 X 3.23 = 17.99
AREA 2= 2.33 X 3.46 = 8.06
AREA 3= (2.33 X 2.07) /2 = 2.41


AREA TOTAL PISO 1991 28.46 M2



PISO LOCAL 1990

AREA 1= 3.80 X 2.40= 9.12
AREA 3= (1.64 X 2.40) /2 = 1.97

AREA TOTAL PISO 1990 11.09 M2



PISO LOCAL 1992

AREA 1= 5.56 X 3.85= 21.41
AREA 2= 1.66 X 3.86= 6.41
AREA 3= (1.66 X 1.72) /2 = 1.43

AREA TOTAL PISO 1992 29.25 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.
	D-AZUL**	



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.
	D-AZUL**	


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.
D-AZUL**		



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.
D-AZUL**		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
LISTO PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES	MODULO B								
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	1244			19.28	1.00			19.28	
		MODULO C								
		DIF 01			12.05	1.00			12.05	
		DIF 02			11.92	1.00			11.92	
		MODULO D								
		1990			5.53	3.02			16.70	
							TOTAL	M2	59.95	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .











PISO LOCAL 1244

AREA 1: 2.08 X 4.53 =	9.42
AREA 2: 3.43 X 1.16 =	3.98
AREA 3: (3.43 X 3.43) /2 =	5.88
AREA TOTAL PISO 1244	19.28 M2



PISO LOCAL DIF 01

AREA 1= 2.20 X 3.79=	8.34
AREA 2= 1.14 X 3.25=	3.71
AREA TOTAL PISO DIF 01	12.05 M2



PISO LOCAL DIF 02

AREA 1= 2.19 X 3.75=	8.21
AREA 2= 1.14 X 3.25=	3.71
AREA TOTAL PISO DIF 02	11.92 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



1-0016*	A01	DEMOLICIONES
		DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .



1-0016*	A01	DEMOLICIONES
		DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	**DEMOLICIONES**	**MODULO B**			LARGO	PZAS	H			
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	1243	TRABE		6.72	3.00	0.20		4.03	
		1245	TRABE		12.83	3.00	0.20		7.70	
		1246	TRABE		2.45	3.00	0.20		1.47	
TRABE	1243 L=3.11+3.61=6.72		COLUMNA		1.00	3.00	3.10		9.30	
TRABE	1245 L=4.46+3.49+2.33+2.55= 12.83	1245	LOSA		28.25	1.00	1.00		28.25	
MUROS	MOD. B L=2.42+3.7+2.29= 8.41	1243	MUROS P.A.		8.41	2.25	1.00		18.92	
TRABE	1-A L=2.96+0.59+2.96+0.63+2.05+2.16=11.35	**MODULO C**			LARGO	PZAS	H			
TRABE	2-A L=2.85+0.66+2.05= 5.56	1-A	TRABE		11.35	3.00	0.20		6.81	
TRABE	1989 L=3.15+2.63+3.31= 9.09	2-A	TRABE		5.56	3.00	0.20		3.34	
		CASTILLOS			1.00	3.00	2.75		8.25	
		COLUMNA SOMBRILLA			2.38	1.00	4.50		10.71	
		LOSA			31.26	1.00	1.00		31.26	
		MODULO D			LARGO	PZAS	H			
		1989	TRABE		9.09	3.00	0.20		5.45	
		COLUMNAS			1.40	11.00	2.80		43.12	
		COLUMNA PRINCIPAL			2.94	1.00	3.50		10.29	
		LOSA			5.54	1.00	1.00		5.54	
							TOTAL	**M2**	**194.44**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES

1-0002 DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.




DEMOLION DE APLANADOS EN TRABES Y CASTILLOS

MODULO B



DEMOLION DE APLANADOS EN MUROS P.A.



DEMOLION DE APLANADOS EN LOSAS

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

1-0002 DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.




DEMOLICION DE APLANADOS EN TRABES Y CASTILLOS



LOSA LOCAL 1-A Y 2-A

AREA 1= 3.08 X 3.82= 11.77
AREA 2= 2.14 X 4.34= 9.29
AREA 3= 2.65 X 3.85= 10.20

AREA TOTAL LOSA 1245 31.26 M2



MODULO C

DEMOLICION DE APLANADOS EN LOSA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES

1-0002 DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.



DEMOLION DE APLANADOS EN TRABES



LOSA LOCAL 1989

AREA 1= 4.08 X 0.50= 2.04
AREA 2= 2.80 X 0.50= 1.40
AREA 3= 4.20 X 0.50= 2.10

AREA TOTAL LOSA 1989 5.54 M2

MODULO D

DEMOLION DE APLANADOS EN LOSAS

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.
1-0002		




A01	**DEMOLICIONES**	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.
1-0002		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.



A01	**DEMOLICIONES**
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES					GENERADOR	ABUND.			
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	REMOCION DE ESCOMBROS				197.44	1.40		276.42	
							SUBTOTAL	M3	276.42	
							POR AUSTE DE ESTIMACION SOLO SE COBRARA:	M3	201.57	
							TOTAL		201.57	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 **DEMOLICIONES**

CAR-01 CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	DEMOLICIONES	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.
	CAR-01	



A01	DEMOLICIONES	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.
	CAR-01	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONARROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES**	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.
	CAR-01	



A01	**DEMOLICIONES**	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.
	CAR-01	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **24 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	**PRELIMINARES**									
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.				42.55	13.89			591.02	
							TOTAL	**M2**	**591.02**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

3-0073 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.
	3-0073	




A02	**PRELIMINARES**	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.
	3-0073	


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.



A02	**PRELIMINARES**
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES									
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MOD. D			12.32	2.50			30.80	
		MOD. D			4.54	2.50			11.35	
							TOTAL	M2	42.15	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

SUM-TAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	
SUM-TAP		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



A02	**PRELIMINARES**	
SUM-TAP		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	
SUM-TAP		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



A02	**PRELIMINARES**	
SUM-TAP		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES									
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. B	CORT. 1	1.00	3.11		2.00		6.22	
		MOD. B	CORT. 2	1.00	2.81		2.50		7.03	
		MOD. B	CORT. 3	1.00	2.73		2.50		6.83	
		MOD. B	CORT. 4	1.00	3.15		2.50		7.88	
		MOD. B	CORT. 5	1.00	3.50		2.50		8.75	
		MOD. B	CORT. 6	1.00	2.33		2.50		5.83	
		MOD. B	CORT. 7	1.00	2.55		2.50		6.38	
		MOD. B	CORT. 8	1.00	2.45		1.50		3.68	
		MOD. B	CORT. 9	1.00	3.87		2.50		9.68	
		MOD. B	CORT. 10	1.00	1.62		1.23		1.99	
		MOD. B	CORT. 11	1.00	3.39		2.50		8.48	
		MOD. B	CORT. 12	1.00	1.67		1.23		2.05	
		MOD. C	CORT. 1	1.00	2.96		2.65		7.84	
		MOD. C	CORT. 2	1.00	2.05		2.65		5.43	
		MOD. C	CORT. 3	1.00	2.16		2.65		5.72	
		MOD. C	CORT. 4	1.00	2.05		2.65		5.43	
		MOD. C	CORT. 5	1.00	2.85		2.65		7.55	
							SUBTOTAL 01:	M2	106.77	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	**PRELIMINARES**									
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. D	CORT. 1	1.00	3.50		1.70		5.95	
		MOD. D	CORT. 2	1.00	3.25		2.20		7.15	
		MOD. D	CORT. 3	1.00	2.63		2.20		5.79	
		MOD. D	CORT. 4	1.00	3.31		2.20		7.28	
		MOD. D	CORT. 5	1.00	3.39		2.50		8.48	
		MOD. D	CORT. 6	1.00	2.40		2.50		6.00	
		MOD. D	CORT. 7	1.00	3.43		2.50		8.58	
		MOD. D	CORT. 8	1.00	3.06		1.70		5.20	
		MOD. D	CORT. 9	1.00	2.85		2.70		7.70	
		MOD. D	CORT. 10	1.00	3.14		2.70		8.48	
		MOD. D	CORT. 11	1.00	3.51		2.70		9.48	
		MOD. D	CORT. 12	1.00	2.06		2.70		5.56	
		MOD. D	1992-1991	1.00	6.95		1.90		13.21	PLANTA ALTA
							SUBTOTAL 02:	**M2**	**98.86**	
							TOTAL	**M2**	**205.63**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 **PRELIMINARES**

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A02 PRELIMINARES

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MODULO D



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
DESM-COR		




A02	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
DESM-COR		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	DESM-COR	PRELIMINARES: DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



A02	DESM-COR	PRELIMINARES: DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	MAJ/373				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO			TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO			FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023				AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.			No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD					

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES									
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	**MODULO C**				LARGO	ALTO	PZA		
		SOMBRILLA				12.58	1.20	4.00	60.38	
		BODEGA DIF				3.77	1.77	2.00	13.35	
		BODEGA DIF				4.50	1.77	2.00	15.93	
		PISO DE BODEGA DIF				3.77	4.50		16.97	
		MODULO D								
		1989	L= 3.94+2.59+4.09= 10.62			10.62	2.03		21.56	
		1989	L= 5.35+5.05= 10.40			10.40	1.29		13.42	
							TOTAL	**M2**	**141.61**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	DES-LAM	



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	DES-LAM	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.



A02	**PRELIMINARES**
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES				LOCAL	LUMIN.	CONT.			
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA	MOD. B			1243	1.00	1.00		2.00	
		MOD. B			1245	5.00	3.00		8.00	
		MOD. B			1246	1.00	2.00		3.00	
		MOD. C			1-A	2.00	2.00		4.00	
		MOD. C			2-A	1.00	1.00		2.00	
		MOD. C			DIF	3.00	0.00		3.00	
		MOD. D			1989	5.00	4.00		9.00	
		MOD. D			1990		1.00		1.00	
		MOD. D			1991		1.00		1.00	
		MOD. D			1992		1.00		1.00	
							TOTAL	SAL	34.00	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NÓMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 **PRELIMINARES**

2-0063 DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA
2-0063		




A02	**PRELIMINARES**	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA
2-0063		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA



A02	**PRELIMINARES**
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES									
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	ZAPATAS								
		MOD. B		6.00	1.20	1.20	1.05		9.07	
		MOD. C		6.00	1.20	1.20	1.05		9.07	
		MOD. D		7.00	1.20	1.20	1.05		10.58	
		INSTALACION PLUVIAL								
		1244			5.65	0.50	0.50		1.41	
		1-A			4.47	0.50	0.50		1.12	
		1990			6.40	0.50	0.50		1.60	
							TOTAL	M3	32.85	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD







CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
	EXC-11-A	



A02	**PRELIMINARES**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
	EXC-11-A	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
	EXC-11-A	



A02	**PRELIMINARES**	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
	EXC-11-A	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CONCRETO ARMADO									
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	MOD. B		6.00					6.00	
		MOD. C		6.00					6.00	
		MOD. D		7.00					7.00	
							TOTAL	PZA	19.00	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CONCRETO ARMADO

8-0126 ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.
8-0126		



A03	**CONCRETO ARMADO**	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.
8-0126		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.
	8-0126	



A03	**CONCRETO ARMADO**	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.
	8-0126	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CONCRETO ARMADO									
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	MOD. B	1244	4.00	2.70				10.80	
		MOD. B	1245	4.00	3.10				12.40	
		MOD. B	1246	2.00	2.70				5.40	
		MOD. C	DIF	3.00	2.65				7.95	
							TOTAL	ML	36.55	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 **CONCRETO ARMADO**

11-0190 CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	CONCRETO ARMADO	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0190	



A03	CONCRETO ARMADO	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0190	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
11-0190		



A03	**CONCRETO ARMADO**	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
11-0190		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CONCRETO ARMADO									
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	MOD. B		5.00	2.70				13.50	
		MOD. C		6.00	2.65				15.90	
		MOD. D		8.00	2.80				22.40	
								TOTAL	ML	51.80

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CONCRETO ARMADO

11-0197-V4 CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	11-0197-V4	



A03	**CONCRETO ARMADO**	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	11-0197-V4	


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	11-0197-V4	**CONCRETO ARMADO** CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .



A03	11-0197-V4	**CONCRETO ARMADO** CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CONCRETO ARMADO	CADENA INTERMEDIA				LARGO				
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	MOD. B	2			9.95			9.95	
		MOD. B	B			5.03			5.03	
		MOD. C	1			1.22			1.22	
		MOD. C	A			3.31			3.31	
		MOD. C	B			2.90			2.90	
MOD. B	2 L= 1.77+1.36+1.78+3.4+1.64= 9.95	MOD. C	C			2.91			2.91	
MOD. B	B L= 0.72+2.15+2.16= 5.03	MOD. D	2			4.52			4.52	
		MOD. D	A			0.97			0.97	
MOD. C	1 L=0.61+0.61=1.22	MOD. D	B			2.17			2.17	
MOD. C	A L=2.90+0.41=3.31	MOD. D	C			0.60			0.60	
MOD. D	2 L=2.36+2.16=4.52									
						TOTAL		ML	33.58	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CONCRETO ARMADO

DC-15X15* CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.
	DC-15X15*	



A03	**CONCRETO ARMADO**	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.
	DC-15X15*	

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.



A03	**CONCRETO ARMADO**
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CONCRETO ARMADO	CONTRATRABE				LARGO	PZA			
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	MOD. B	2			9.95	1.00		9.95	
		MOD. B	A			7.19	1.00		7.19	
		MOD. B	B			8.73	1.00		8.73	
	CONTRATRABE	MOD. B	C			4.80	1.00		4.80	
MOD. B	2 L= 1.77+1.36+1.78+3.4+1.64= 9.95	MOD. C	1			6.21	1.00		6.21	
MOD. B	A L= 1.19+1.04+0.72+2.58+1.66= 7.19	MOD. C	A			3.31	1.00		3.31	
MOD. B	B L=4.42+2.15+2.16 = 8.73	MOD. C	B			2.90	1.00		2.90	
MOD. B	C L= 0.86+3.94= 4.80	MOD. C	C			2.91	1.00		2.91	
MOD. C	1 L=0.61+2.5+2.49+0.61 =6.21	MOD. D	2			4.52	1.00		4.52	
MOD. C	A L=2.90+0.41=3.31	MOD. D	1990			2.36	1.00		2.36	
MOD. D	2 L= 2.36+2.16= 4.52	MOD. D	1990			2.09	1.00		2.09	
		CERRAMIENTO				LARGO	PZA			
	CERRAMIENTO	MOD. B	2			9.95	1.00		9.95	
MOD. B	2 L= 1.77+1.36+1.78+3.4+1.64= 9.95	MOD. B	A			7.19	1.00		7.19	
MOD. B	A L= 1.19+1.04+0.72+2.58+1.66= 7.19	MOD. B	B			8.73	1.00		8.73	
MOD. B	B L=4.42+2.15+2.16 = 8.73	MOD. B	C			4.80	1.00		4.80	
MOD. B	C L= 0.86+3.94= 4.80									
							SUBTOTAL 01:	ML	85.64	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	**CONCRETO ARMADO**	**CERRAMIENTO**				**LARGO**	**PZA**			
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	MOD. C	1			6.21	1.00		6.21	
		MOD. C	2			6.62	1.00		6.62	
		MOD. C	A			3.31	1.00		3.31	
	CERRAMIENTO	MOD. C	B			2.90	1.00		2.90	
MOD. C	1 L= 0.61+2.5+2.49+0.61= 6.21	MOD. C	C			2.91	1.00		2.91	
MOD. C	2 L=3.31+3.31= 6.62	MOD. D	1			11.54	1.00		11.54	
MOD. C	A L=2.90+0.41=3.31	MOD. D	1-2			10.43	1.00		10.43	
MOD. D	1 L=2.05+3.51+3.13+2.85= 11.54	MOD. D	2			9.24	1.00		9.24	
MOD. D	1-2 L=5.26+5.17= 10.43	MOD. D	2-3			4.88	1.00		4.88	
MOD. D	2 L= 2.18+2.54+2.36+2.16= 9.24	MOD. D	3			5.78	1.00		5.78	
MOD. D	2-3 L= 2.36+2.52 = 4.88	MOD. D	A			3.20	1.00		3.20	
MOD. D	3 L= 3.38+2.4= 5.78	MOD. D	B			9.20	1.00		9.20	
MOD. D	A L= 0.97+2.23= 3.20	MOD. D	C			6.20	1.00		6.20	
MOD. D	B L= 2.14+2.17+2.09+2.80= 9.20						**SUBTOTAL 02:**		**82.42**	
MOD. D	C L= 0.6+2.17+3.43= 6.20									
							TOTAL	**ML**	**168.06**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
CRECE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CONCRETO ARMADO

EST-04* CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



CONTRATRABE

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 CONCRETO ARMADO

EST-04* CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
EST-04*		



A03	**CONCRETO ARMADO**	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
EST-04*		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
EST-04*		



A03	**CONCRETO ARMADO**	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
EST-04*		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	CONCRETO ARMADO									
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	MOD. B	1244		22.32	1.00			22.32	
		MOD. C	DIF		7.87	4.34			34.16	
		MOD. D	1990		39.68	1.00			39.68	
		MOD. D	1991		41.11	1.00			41.11	
		MOD. D	1992		40.65	1.00			40.65	
							TOTAL	M2	177.92	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A03 CONCRETO ARMADO


11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



LOSA LOCAL 1244

AREA 1: 2.20 X 4.97 =	10.93
AREA 2: 3.58 X 1.34 =	4.80
AREA 3: (3.58 X 3.68) /2 =	6.59
AREA TOTAL LOSA 1244	22.32 M2





CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 **CONCRETO ARMADO**

11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





LOSA LOCAL 1990

AREA 1: 4.26 X 6.48 = 27.60
AREA 2: 2.28 X 4.16 = 9.48
AREA 3: (2.28 X 2.28) /2 = 2.60

AREA TOTAL LOSA 1990 39.68 M2



LOSA LOCAL 1991

AREA 1: 3.93 X 6.73 = 26.45
AREA 2: 2.72 X 4.03 = 10.96
AREA 3: (2.72 X 2.72) /2 = 3.70

AREA TOTAL LOSA 1991 41.11 M2



LOSA LOCAL 1992

AREA 1: 4.38 X 6.58 = 28.82
AREA 2: 2.21 X 4.25 = 9.39
AREA 3: (2.21 X 2.21) /2 = 2.44

AREA TOTAL LOSA 1992 40.65 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
11-0224		



A03	**CONCRETO ARMADO**	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
11-0224		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A03	**CONCRETO ARMADO**	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	11-0224	



A03	**CONCRETO ARMADO**	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	11-0224	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS					LARGO	ALTO			
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	MOD. B	1244			6.35	2.35		14.92	
		MOD. B	1245			9.35	2.75		25.71	
		MOD. B	1246			2.36	2.35		5.55	
		MOD. B	1246			2.45	0.75		1.84	
		MOD. C	1	L=0.61+0.61=1.22		1.22	2.30		2.81	
MOD. B	1244 L= 0.72+1.77+1.36+1.78+0.72= 6.35	MOD. C	A	L=2.90+0.41=3.31		3.31	2.30		7.61	
	1245 L= 3.4+1.64+2.15+2.16= 9.35	MOD. C	B			2.90	2.30		6.67	
	1246 L= 0.86+0.76+0.74= 2.36	MOD. C	C			2.91	2.30		6.69	
		MOD. D	2	L=2.36+2.16=4.52		4.52	2.45		11.07	
		MOD. D	1-3	L=0.97+2.17+0.6= 3.74		3.74	1.23		4.60	H=2.45/2= 1.23
		MOD. D	1989	L= 3.25+2.64+3.31= 9.20		9.20	0.60		5.52	
	ALTO CERRA INTER ALTURA MURO	PLANTA ALTA								
1244	2.70 0.20 0.15 **2.35**	MOD. D	1989			5.34	1.29		6.89	H=2.03+0.54/2= 1.29
1245	3.10 0.20 0.15 **2.75**	MOD. D	1989			5.05	1.29		6.51	H=2.03+0.54/2= 1.29
1246	2.70 0.20 0.15 **2.35**									
1246	0.90 0.00 0.15 **0.75**									
Modulo C	2.65 0.20 0.15 **2.30**									
Modulo D	2.80 0.20 0.15 **2.45**									
						TOTAL		M2	106.39	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	ALBAÑILERIAS	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
MURO14		



A04	ALBAÑILERIAS	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
MURO14		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
	MURO14	



A04	**ALBAÑILERIAS**	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.
	MURO14	

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES										ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ					No. DE OBRA:	MAJ/373				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO				TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO				FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023				AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.				No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD					

CLAVE	CONCEPTO		EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS		MOD. B	1243	2.00	10.86		2.25		48.87	
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.		MOD. B	1244	2.00	6.68		2.70		36.07	
			MOD. B	1245	2.00	10.07		3.10		62.43	
			MOD. B	1246	2.00	2.48		2.70		13.39	
			MOD. B	1246	2.00	2.45		1.00		4.90	
MOD. B	1243	L=1.11+0.33+0.33+4.09+2.57+2.43= 10.86	MOD. B	1246-A	2.00	3.68		2.50		18.40	
MOD. B	1244	L= 5.96+0.72= 6.68	MOD. B	1243	1.00	12.17		1.53		18.62	BODEGA
MOD. B	1245	L= 5.6+4.47= 10.07									
MOD. B	1246	L= 0.98+0.76+0.74= 2.48	MOD. C	1	2.00	1.62		2.70		8.75	H=2.65+2.75/2= 2.70
MOD. B	1246-A	L= 0.29+0.29+1.2+1.9= 3.68	MOD. C	2	2.00	6.92		2.70		37.37	H=2.65+2.75/2= 2.70
BODEGA	1243	L=2.23+2.13+3.80+4.01= 12.17	MOD. C	A	2.00	3.80		2.70		20.52	H=2.65+2.75/2= 2.70
MOD. C	1	L=0.81+0.81= 1.62	MOD. C	B	2.00	7.34		2.70		39.64	H=2.65+2.75/2= 2.70
MOD. C	2	L=2.35+1.11+1.16+2.3= 6.92	MOD. C	C	2.00	3.74		2.70		20.20	H=2.65+2.75/2= 2.70
MOD. C	B	L=3.1+0.51+3.73= 7.34									
MOD. D	2	L=4.99+2.56+2.16= 9.71	MOD. D	A	2.00	0.97		2.80		5.43	
			MOD. D	B	2.00	4.80		2.80		26.88	
			MOD. D	C	2.00	0.60		2.80		3.36	
			MOD. D	2.00	2.00	9.71		2.80		54.38	
								SUBTOTAL 01:	M2	419.21	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS									
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	MOD. D	A-C	2.00	6.57		1.40		18.40	
		MOD. D	1989	2.00	9.20		1.00		18.40	
		MOD. D	1989	2.00	5.34		1.29		13.78	BODEGA
		MOD. D	1989	2.00	5.05		1.29		13.03	BODEGA

MOD. D	A-C	L=2.23+2.17+2.17= 6.57	MOD. B	LOSA 1243	2.83	3.97		11.24	
MOD. D	1989	L=3.25+2.64+3.31= 9.20	MOD. B	LOSA 1244	22.32	1.00		22.32	
BODEGA	1989	H=2.03+0.54/2= 1.29	MOD. B	LOSA 1245	28.25	1.00		28.25	
			MOD. B	LOSA 1246-A	2.20	1.15		2.53	
			MOD. C	LOSA MODULO C	7.87	8.36		65.79	
			MOD. D	LOSA 1989	5.54	1.00		5.54	
			MOD. D	LOSA 1990	39.68	1.00		39.68	
			MOD. D	LOSA 1991	41.11	1.00		41.11	
			MOD. D	LOSA 1992	40.65	1.00		40.65	
			MOD. D	SOMBRILLA 1989	6.44	6.34		40.83	
						SUBTOTAL HOJA 02:		361.55	
						TOTAL	M2	780.76	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



PLANTA BAJA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.




LOSA



LOSA LOCAL 1989

AREA 1= 4.08 X 0.50= 2.04
AREA 2= 2.80 X 0.50= 1.40
AREA 3= 4.20 X 0.50= 2.10


AREA TOTAL LOSA 1989 5.54 M2



LOSA LOCAL 1991

AREA 1: 3.93 X 6.73 = 26.45
AREA 2: 2.72 X 4.03 = 10.96
AREA 3: (2.72 X 2.72) /2 = 3.70


AREA TOTAL LOSA 1991 41.11 M2



LOSA LOCAL 1990

AREA 1: 4.26 X 6.48 = 27.60
AREA 2: 2.28 X 4.16 = 9.48
AREA 3: (2.28 X 2.28) /2 = 2.60

AREA TOTAL LOSA 1990 39.68 M2



LOSA LOCAL 1992

AREA 1: 4.38 X 6.58 = 28.82
AREA 2: 2.21 X 4.25 = 9.39
AREA 3: (2.21 X 2.21) /2 = 2.44

AREA TOTAL LOSA 1992 40.65 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL/ COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	ALBAÑILERIAS	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		




A04	ALBAÑILERIAS	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		



A04	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION		DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023		AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS	LOSAS	EJE		LARGO	PZA				
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	MOD. B			23.98	1.00			23.98	
		MOD. C			32.45	1.00			32.45	
		MOD. D			47.37	1.00			47.37	
MOD. B	A L=3.11+3.53+1+1.07+2.58+4.42= 15.71	TRABES								
MOD. B	C L=2.45+2.55+2.1+3.87= 10.97	MOD. B	A		15.71	3.00			47.13	
MOD. B	1 L=1.67+1.62= 3.29	MOD. B	C		10.97	3.00			32.91	
MOD. B	3 L=1.66+3.2= 4.86	MOD. B	1		3.29	3.00			9.87	
MOD. C	A L=2.96+0.59= 3.55	MOD. B	3		4.86	3.00			14.58	
MOD. C	C L=2.96+0.59= 3.55									
MOD. C	B L=2.85+0.59= 3.44	MOD. C	A		3.55	3.00			10.65	
MOD. C	1 L=2.47+2.48= 4.95	MOD. C	B		3.55	3.00			10.65	
MOD. C	2 L= 3.31+3.31= 6.62	MOD. C	C		3.44	3.00			10.32	
MOD. C	3 L=2.05+2.16+2.05= 6.26	MOD. C	1		4.95	3.00			14.85	
		MOD. C	2		6.62	3.00			19.86	
		MOD. C	3		6.26	3.00			18.78	
							SUBTOTAL 01:	ML	293.40	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS	TRABES	EJE		LARGO	PZA				
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	MOD. D	A		10.17	3.00			30.51	
		MOD. D	B		9.20	3.00			27.60	
		MOD. D	C		10.85	3.00			32.55	
		MOD. D	1		17.07	3.00			51.21	
MOD. D	A L= 2.05+2.23+3.25+2.64= 10.17	MOD. D	2		9.60	3.00			28.80	
MOD. D	B L= 2.14+2.17+2.09+2.8= 9.20	MOD. D	3		6.69	3.00			20.07	
MOD. D	C L= 2.85+2.17+3.43+2.4= 10.85	CASTILLOS Y COLUMNAS								
MOD. D	1 L= 3.51+3.13+5.26+5.17= 17.07	MOD. B	1243-BIS		1.23	2.00			2.46	
MOD. D	2 L= 2.18+2.54+2.36+2.52= 9.60	MOD. B	1243		2.03	2.00			4.06	
MOD. D	3 L= 3.31+3.38= 6.69	MOD. B	1244		2.45	14.00			34.30	
		MOD. B	1245		2.33	13.00			30.29	
		MOD. B	1246		1.50	2.00			3.00	
		MOD. B	1246-A		1.23	2.00			2.46	
		MOD. C	DIF 01		2.40	2.00			4.80	
		MOD. C	DIF 02		2.40	2.00			4.80	
		MOD. C	1-A		2.60	11.00			28.60	
		MOD. C	2-A		2.60	6.00			15.60	
							SUBTOTAL 02:	ML	321.11	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
DECIDIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS	CASTILLOS Y COLUMNAS			LARGO	PZA				
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.	MOD. D	1992		1.66	2.00			3.32	
		MOD. D	1992		2.60	18.00			46.80	
		MOD. D	1991		1.71	2.00			3.42	
		MOD. D	1991		2.60	15.00			39.00	
		MOD. D	1991/1992		1.50	2.00			3.00	
		MOD. D	1990		2.40	20.00			48.00	
		MOD. D	1989		2.17	13.00			28.21	
							SUBTOTAL 03:	ML	171.75	
							TOTAL :	ML	786.26	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.
11-0218		




A04	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION.
11-0218		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .
11-0218		



A04	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .
11-0218		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS									
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	MOD. B	1243		12.05	1.00			12.05	
		MOD. B	1244		19.28	1.00			19.28	
		MOD. B	1245		24.40	1.00			24.4	
		MOD. C	1-A		16.32	1.00			16.32	
		MOD. C	2-A		7.59	1.00			7.59	
		MOD. C	DIF 01		12.05	1.00			12.05	
		MOD. C	DIF 02		11.92	1.00			11.92	
		MOD. D	1989		7.58	1.00			7.58	
		MOD. D	1990		28.45	1.00			28.45	
		MOD. D	1991		28.46	1.00			28.46	
		MOD. D	1992		29.25	1.00			29.25	
							TOTAL	M2	197.35	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 **ALBAÑILERIAS**

12-0239 PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.






PISO LOCAL 1243

AREA 1= 3.89 X 3.10= 12.05


AREA TOTAL PISO 1243 12.05 M2



PISO LOCAL 1244

AREA 1: 2.08 X 4.53 = 9.42
AREA 2: 3.43 X 1.16 = 3.98
AREA 3: (3.43 X 3.43) /2 = 5.88

AREA TOTAL PISO 1244 19.28 M2



PISO LOCAL 1245

AREA 1= 3.62 X 4.68= 16.94
AREA 2= 1.97 X 2.84= 5.59
AREA 3= (1.97 X 1.90) /2 = 1.87

AREA TOTAL PISO 1245 24.40 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

12-0239 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.

MODULO C






PISO LOCAL DIF 01

AREA 1= 2.20 X 3.79= 8.34
AREA 2= 1.14 X 3.25= 3.71


AREA TOTAL PISO DIF 01 12.05 M2



PISO LOCAL DIF 02

AREA 1= 2.19 X 3.75= 8.21
AREA 2= 1.14 X 3.25= 3.71


AREA TOTAL PISO DIF 02 11.92 M2



PISO LOCAL 1-A

AREA 1= 2.53 X 3.31= 8.37
AREA 2= 2.08 X 3.82= 7.95

AREA TOTAL PISO 1-A 16.32 M2



PISO LOCAL 2-A

AREA 1= 3.30 X 2.30= 7.59

AREA TOTAL PISO 2-A 7.59 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 **ALBAÑILERIAS**

12-0239 PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.






PISO LOCAL 1992

AREA 1= 5.56 X 3.85= 21.41
AREA 2= 1.66 X 3.86= 6.41
AREA 3= (1.66 X 1.72) /2 = 1.43


AREA TOTAL PISO 1992 29.25 M2



PISO LOCAL 1991

AREA 1= 5.57 X 3.23 = 17.99
AREA 2= 2.33 X 3.46 = 8.06
AREA 3= (2.33 X 2.07) /2 = 2.41


AREA TOTAL PISO 1991 28.46 M2



PISO LOCAL 1989

AREA 1: 3.88 X 0.72 = 2.79
AREA 2: 2.28 X 0.78 = 1.77
AREA 3: 3.78 X 0.80 = 3.02

AREA TOTAL PISO 1989 7.58 M2



PISO LOCAL 1990

AREA 1= 3.68 X 5.52= 20.31
AREA 2= 1.75 X 3.83= 6.70
AREA 3= (1.75 X 1.64) /2 = 1.44

AREA TOTAL PISO 1990 28.45 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.
	12-0239	



A04	**ALBAÑILERIAS**	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.
	12-0239	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.



A04	**ALBAÑILERIAS**
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	**ALBAÑILERIAS**									
S-MALLA*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	MOD. B	1246-A		1.15	2.50			2.88	
		MOD. B	1246-A		2.05	2.50			5.13	
		MOD. C	DIF 01		3.83	2.65			10.15	
		MOD. C	DIF 02		3.82	2.65			10.12	
		MOD. C	1-A		8.19	2.75			22.52	
	DIF 01 L= 3.31+0.52= 3.83	MOD. C	2-A		6.19	2.75			17.02	
	DIF 02 L= 3.3+0.52= 3.82									
	1-A L= 3.21+0.51+0.75+3.72= 8.19									
	2-A L= 3.05+2.3+0.84= 6.19									
							TOTAL	M2	67.82	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

S-MALLA* SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	
S-MALLA*		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.



A04	**ALBAÑILERIAS**	
S-MALLA*		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.
	S-MALLA*	



A04	**ALBAÑILERIAS**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.
	S-MALLA*	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/373**	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	**24 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	**ALBAÑILERIAS**									
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	MOD. C	1		7.12				7.12	
		MOD. C	3		7.01				7.01	
								TOTAL	**ML**	**14.13**

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

14-0264 FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
14-0264		




A04	**ALBAÑILERIAS**	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
14-0264		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ACABADOS**	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.
22-0327		



A05	**ACABADOS**	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.
22-0327		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SIEMBRA PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS									
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	MUROS								
MOD. B	1243 L=1.11+0.33+0.33+4.09+2.57+2.43= 10.86	MOD. B	1243	2.00	10.86		2.25		48.87	
MOD. B	1244 L= 5.96+0.72= 6.68	MOD. B	1244	2.00	6.68		2.70		36.07	
MOD. B	1245 L= 5.6+4.47= 10.07	MOD. B	1245	2.00	10.07		3.10		62.43	
MOD. B	1246 L= 0.98+0.76+0.74= 2.48	MOD. B	1246	2.00	2.48		2.70		13.39	
MOD. B	1246-A L= 0.29+0.29+1.2+1.9= 3.68	MOD. B	1246	2.00	2.45		1.00		4.90	
BODEGA	1243 L=2.23+2.13+3.79+4.01= 12.16	MOD. B	1246-A	2.00	3.68		2.50		18.40	
MOD. C	1 L=0.81+0.81= 1.62	MOD. B	1243	1.00	12.16		1.53		18.60	BODEGA
MOD. C	2 L=2.35+1.11+1.16+2.3= 6.92	MOD. C	1	2.00	1.62		2.70		8.75	H=2.65+2.75/2= 2.70
MOD. C	B L=3.1+0.51+3.73= 7.34	MOD. C	2	2.00	6.92		2.70		37.37	H=2.65+2.75/2= 2.70
MOD. D	2 L=4.99+2.56+2.16= 9.71	MOD. C	A	2.00	3.80		2.70		20.52	H=2.65+2.75/2= 2.70
		MOD. C	B	2.00	7.34		2.70		39.64	H=2.65+2.75/2= 2.70
		MOD. C	C	2.00	3.74		2.70		20.20	H=2.65+2.75/2= 2.70
		MOD. D	A	2.00	0.97		2.80		5.43	
		MOD. D	B	2.00	4.80		2.80		26.88	
		MOD. D	C	2.00	0.60		2.80		3.36	
		MOD. D	2	2.00	9.71		2.80		54.38	
						SUBTOTAL HOJA 01:		M2	419.19	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
¡LEVÁNTATE Y TRANSFORMA!

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS									
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	MOD. D	A-C	2.00	6.57		1.40		18.40	
		MOD. D	1989	2.00	9.20		1.00		18.40	
		MOD. D	1989	2.00	5.34		1.29		13.78	BODEGA
		MOD. D	1989	2.00	5.05		1.29		13.03	BODEGA
MOD. D	A-C L=2.23+2.17+2.17= 6.57	MOD. B	LOSA 1243		2.83	3.97			11.24	
MOD. D	1989 L=3.25+2.64+3.31= 9.20	MOD. B	LOSA 1244		22.32	1.00			22.32	
BODEGA	1989 H=2.03+0.54/2= 1.29	MOD. B	LOSA 1245		28.25	1.00			28.25	
		MOD. B	LOSA 1246-A		2.20	1.15			2.53	
		MOD. C	LOSA MODULO C		7.87	8.36			65.79	
		MOD. D	LOSA 1989		5.54	1.00			5.54	
		MOD. D	LOSA 1990		39.68	1.00			39.68	
		MOD. D	LOSA 1991		41.11	1.00			41.11	
		MOD. D	LOSA 1992		40.65	1.00			40.65	
		MOD. D	SOMBRILLA 1989		6.44	6.34			40.83	
							SUBTOTAL HOJA 02:	M2	361.55	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
LISTO PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS	TRABES			LARGO	ALTO	PZA			
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	MOD. B	A		15.71	0.25	3.00		11.78	
		MOD. B	C		10.97	0.25	3.00		8.23	
		MOD. B	1		3.29	0.25	3.00		2.47	
		MOD. B	3		4.86	0.25	3.00		3.65	
MOD. B	A L=3.11+3.53+1+1.07+2.58+4.42= 15.71									
MOD. B	C L=2.45+2.55+2.1+3.87= 10.97	MOD. C	A		3.55	0.25	3.00		2.66	
MOD. B	1 L=1.67+1.62= 3.29	MOD. C	B		3.55	0.25	3.00		2.66	
MOD. B	3 L=1.66+3.2= 4.86	MOD. C	C		3.44	0.25	3.00		2.58	
MOD. C	A L=2.96+0.59= 3.55	MOD. C	1		4.95	0.25	3.00		3.71	
MOD. C	C L=2.96+0.59= 3.55	MOD. C	2		6.62	0.25	3.00		4.97	
MOD. C	B L=2.85+0.59= 3.44	MOD. C	3		6.26	0.25	3.00		4.70	
MOD. C	1 L=2.47+2.48= 4.95									
MOD. C	2 L= 3.31+3.31= 6.62	MOD. D	A		10.17	0.25	3.00		7.63	
MOD. C	3 L=2.05+2.16+2.05= 6.26	MOD. D	B		9.20	0.25	3.00		6.90	
MOD. D	A L= 2.05+2.23+3.25+2.64= 10.17	MOD. D	C		10.85	0.25	3.00		8.14	
MOD. D	B L= 2.14+2.17+2.09+2.8= 9.20	MOD. D	1		17.07	0.25	3.00		12.80	
MOD. D	C L= 2.85+2.17+3.43+2.4= 10.85	MOD. D	2		9.60	0.25	3.00		7.20	
MOD. D	1 L= 3.51+3.13+5.26+5.17= 17.07	MOD. D	3		6.69	0.25	3.00		5.02	
MOD. D	2 L= 2.18+2.54+2.36+2.52= 9.60									
MOD. D	3 L= 3.31+3.38= 6.69					SUBTOTAL HOJA 03:		M2	95.10	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS	CASTILLOS Y COLUMNAS			ALTO	ANCHO	PZA			
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	MOD. B	1243-BIS		1.23	0.25	2.00		0.62	
		MOD. B	1243		2.03	0.25	2.00		1.02	
		MOD. B	1244		2.45	0.25	14.00		8.58	
		MOD. B	1245		2.33	0.25	13.00		7.57	
		MOD. B	1246		1.50	0.25	2.00		0.75	
		MOD. B	1246-A		1.23	0.25	2.00		0.62	
		MOD. C	DIF 01		2.40	0.25	2.00		1.20	
		MOD. C	DIF 02		2.40	0.25	2.00		1.20	
		MOD. C	1-A		2.60	0.25	11.00		7.15	
		MOD. C	2-A		2.60	0.25	6.00		3.90	
		MOD. D	1992		1.66	0.25	2.00		0.83	
		MOD. D	1992		2.60	0.25	18.00		11.70	
		MOD. D	1991		1.71	0.25	2.00		0.86	
		MOD. D	1991		2.60	0.25	15.00		9.75	
		MOD. D	1991/1992		1.50	0.25	2.00		0.75	
		MOD. D	1990		2.40	0.25	20.00		12.00	
		MOD. D	1989		2.17	0.25	13.00		7.05	
							SUBTOTAL 04:		75.55	
							TOTAL	M2	951.39	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



PLANTA BAJA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



PLANTA ALTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

MODULO D



LOSA



LOSA LOCAL 1989

AREA 1= 4.08 X 0.50= 2.04
AREA 2= 2.80 X 0.50= 1.40
AREA 3= 4.20 X 0.50= 2.10


AREA TOTAL LOSA 1989 5.54 M2



LOSA LOCAL 1991

AREA 1: 3.93 X 6.73 = 26.45
AREA 2: 2.72 X 4.03 = 10.96
AREA 3: (2.72 X 2.72) /2 = 3.70

AREA TOTAL LOSA 1991 41.11 M2



LOSA LOCAL 1990

AREA 1: 4.26 X 6.48 = 27.60
AREA 2: 2.28 X 4.16 = 9.48
AREA 3: (2.28 X 2.28) /2 = 2.60

AREA TOTAL LOSA 1990 39.68 M2



LOSA LOCAL 1992

AREA 1: 4.38 X 6.58 = 28.82
AREA 2: 2.21 X 4.25 = 9.39
AREA 3: (2.21 X 2.21) /2 = 2.44

AREA TOTAL LOSA 1992 40.65 M2

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ACABADOS**	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.
22-0327		



A05	**ACABADOS**	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.
22-0327		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONREROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION		DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023		AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS				LARGO	ALTO	PZAS			
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	MOD. B	1243-BIS	CORT-1	1.67	1.23	2.00		4.11	
		MOD. B	1243	CORT-2	3.11	2.03	2.00		12.63	
		MOD. B	1244	CORT-3	1.00	2.45	2.00		4.90	
		MOD. B	1244	CORT-4	1.07	2.45	2.00		5.24	
		MOD. B	1244	CORT-5	2.58	2.45	2.00		12.64	
		MOD. B	1244	CORT-6	1.66	2.45	2.00		8.13	
		MOD. B	1245	CORT-7	3.20	2.14	2.00		13.70	
		MOD. B	1245	CORT-8	2.10	2.33	2.00		9.79	
		MOD. B	1245	CORT-9	2.55	2.33	2.00		11.88	
		MOD. B	1246	CORT-10	2.45	1.50	2.00		7.35	
		MOD. B	1246	CORT-11	3.87	2.14	2.00		16.56	
		MOD. B	1246-A	CORT-12	1.62	1.23	2.00		3.99	
		MOD. B	1246-A	P. 01	0.50	0.90	2.00		0.90	
		MOD. B	1246	BARRA 01	3.30	0.47	1.00		1.55	
		MOD. B	1246	BARRA 01	2.50	0.58	1.00		1.45	
		MOD. B	JAULA		3.60	1.43	2.00		10.30	
		MOD. B	JAULA		1.75	1.43	2.00		5.01	
		MOD. B	JAULA		3.60	1.75	1.00		6.30	
							SUBTOTAL 01:	M2	136.43	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SIRVO PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS				LARGO	ALTO	PZAS			
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	MOD. C	DIF 01	CORT-1	2.47	2.40	2.00		11.86	
		MOD. C	1-A	CORT-2	2.96	2.60	2.00		15.39	
		MOD. C	1-A	CORT-3	2.05	2.60	2.00		10.66	
		MOD. C	1-A	CORT-4	2.16	2.60	2.00		11.23	
		MOD. C	2-A	CORT-5	2.05	2.60	2.00		10.66	
		MOD. C	2-A	CORT-6	2.85	2.60	2.00		14.82	
		MOD. C	DIF 02	CORT-7	2.48	2.40	2.00		11.90	
		MOD. D	1989	CORT-1	3.25	2.17	2.00		14.11	
		MOD. D	1989	CORT-2	2.38	2.17	2.00		10.33	
		MOD. D	1989	CORT-3	3.31	2.17	2.00		14.37	
		MOD. D	1990	CORT-4	3.38	2.40	2.00		16.22	
		MOD. D	1990	CORT-5	2.12	2.40	2.00		10.18	
		MOD. D	1990	CORT-6	3.43	2.40	2.00		16.46	
		MOD. D	1991	CORT-7	2.17	1.71	2.00		7.42	
		MOD. D	1991	CORT-8	2.85	2.60	2.00		14.82	
		MOD. D	1991	CORT-9	3.13	2.60	2.00		16.28	
		MOD. D	1991	CORT-10	3.51	2.60	2.00		18.25	
		MOD. D	1992	CORT-11	2.04	2.60	2.00		10.61	
		MOD. D	1992	CORT-12	2.23	2.60	2.00		11.60	
							SUBTOTAL 02:	M2	247.17	
							TOTAL	M2	383.60	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A05 ACABADOS

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

MODULO C



MODULO D



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ACABADOS**	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.
	22-0335	



A05	**ACABADOS**	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.
	22-0335	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A05	**ACABADOS**	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.
	22-0335	



A05	**ACABADOS**	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.
	22-0335	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		LOCAL							
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. B	1243		1.00				1.00	
		MOD. B	1244		1.00				1.00	
		MOD. B	1245		1.00				1.00	
		MOD. B	1246		1.00				1.00	
		MOD. B	1246-A		1.00				1.00	
		MOD. B	JAULA		1.00				1.00	
		MOD. C	1-A		1.00				1.00	
		MOD. C	2-A		1.00				1.00	
		MOD. C	DIF-01		1.00				1.00	
		MOD. C	DIF-02		1.00				1.00	
		MOD. D	1989		1.00				1.00	
		MOD. D	1990		1.00				1.00	
		MOD. D	1991		1.00				1.00	
		MOD. D	1992		1.00				1.00	
							TOTAL	**PZA**	**14.00**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 INSTALACIONES ELECTRICAS

CEN-QO2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		



A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRWING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		LOCAL		LAMPARA	CONTACTO				
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	MOD. B	1243		1.00	2.00			3.00	
		MOD. B	1244		2.00	2.00			4.00	
		MOD. B	1245		2.00	2.00			4.00	
		MOD. B	1246		1.00	1.00			2.00	
		MOD. B	1246-A		1.00	1.00			2.00	
		MOD. B	JAULA		1.00	1.00			2.00	
		MOD. C	1-A		2.00	2.00			4.00	
		MOD. C	2-A		1.00	2.00			3.00	
		MOD. C	DIF-1		2.00	2.00			4.00	
		MOD. C	DIF-2		2.00	2.00			4.00	
		MOD. D	1989		5.00	2.00			7.00	
		MOD. D	1990		7.00	3.00			10.00	
		MOD. D	1991		7.00	2.00			9.00	
		MOD. D	1992		7.00	3.00			10.00	
							TOTAL	**SAL**	**68.00**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A06 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0345 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		



A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
23-0345		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **24 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	MOD. B	1244		9.35				9.35	
		MOD. C	1-A		10.40				10.40	
		MOD. D	1990		9.97				9.97	
							TOTAL	**ML**	**29.72**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S		
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TUBO 4" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.
	TUBO 4"	



A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.
	TUBO 4"	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.
	TUBO 4"	



A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.
	TUBO 4"	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A08	HERRERIA				LARGO	ALTO				
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. B	1243-BIS	CT-1	1.67	1.23			2.05	
		MOD. B	1243	CT-2	3.11	2.03			6.31	
		MOD. B	1244	CT-3	1.00	2.45			2.45	
		MOD. B	1244	CT-4	1.07	2.45			2.62	
		MOD. B	1244	CT-5	2.58	2.45			6.32	
		MOD. B	1244	CT-6	1.66	2.45			4.07	
		MOD. B	1245	CT-7	3.20	2.14			6.85	
		MOD. B	1245	CT-8	2.10	2.33			4.89	
		MOD. B	1245	CT-9	2.55	2.33			5.94	
		MOD. B	1246	CT-10	2.45	1.50			3.68	
		MOD. B	1246	CT-11	3.87	2.14			8.28	
		MOD. B	1246-A	CT-12	1.62	1.23			1.99	
		MOD. B	1246-A	P. 01	0.50	0.90			0.45	
		MOD. C	DIF 01	CT-1	2.47	2.40			5.93	
		MOD. C	1-A	CT-2	2.96	2.60			7.70	
		MOD. C	1-A	CT-3	2.05	2.60			5.33	
		MOD. C	1-A	CT-4	2.16	2.60			5.62	
		MOD. C	2-A	CT-5	2.05	2.60			5.33	
							SUBTOTAL 01:	M2	85.81	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **24 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A08	**HERRERIA**									
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. C	2-A	CT-6	2.85	2.60			7.41	
		MOD. C	DIF 02	CT-7	2.48	2.40			5.95	
		MOD. D	1989	CT-1	3.25	2.17			7.05	
		MOD. D	1989	CT-2	2.38	2.17			5.16	
		MOD. D	1989	CT-3	3.31	2.17			7.18	
		MOD. D	1990	CT-4	3.38	2.40			8.11	
		MOD. D	1990	CT-5	2.12	2.40			5.09	
		MOD. D	1990	CT-6	3.43	2.40			8.23	
		MOD. D	1991	CT-7	2.17	1.71			3.71	
		MOD. D	1991	CT-8	2.85	2.60			7.41	
		MOD. D	1991	CT-9	3.13	2.60			8.14	
		MOD. D	1991	CT-10	3.51	2.60			9.13	
		MOD. D	1992	CT-11	2.04	2.60			5.30	
		MOD. D	1992	CT-12	2.23	2.60			5.80	
							SUBTOTAL 02:		**93.67**	
							TOTAL	**M2**	**179.48**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023


C R O Q U I S

A08 HERRERIA

CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.







CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A08 HERRERIA

CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A08	**HERRERIA**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	CORT-01	




A08	**HERRERIA**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	CORT-01	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A08	HERRERIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	CORT-01	



A08	HERRERIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	CORT-01	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A08	HERRERIA									
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	MOD. B	1246-A	7.00					7.00	
							TOTAL	PZA	7.00	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A08 HERRERIA

AS-BANCO ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A08	**HERRERIA**	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.
	AS-BANCO	



A08	**HERRERIA**	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.
	AS-BANCO	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ					No. DE OBRA:	MAJ/373			ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO				TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			DEL:	10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO				FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023			AL:	24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.				No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD				

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA									
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.		PZAS	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DESPER.			
		ZAPATAS	19.00	1.00	1.00	0.15	1.05		2.99	
					M2	ESPESOR	DESPER.			
		MUROS			106.39	0.15	1.05		16.76	
		LOSA			177.92	0.10	1.05		18.68	
		APLANADO			780.76	0.10	1.05		81.98	
		PISO DE CONCRETO			197.35	0.10	1.05		20.72	
				ML	ANCHO	ALTO	DESPERD.			
		CASTILLO 15x15		36.55	0.15	0.15	1.05		0.86	
		CASTILLO 15x20		51.80	0.15	0.20	1.05		1.63	
		CADENA 15x15		33.58	0.15	0.15	1.05		0.79	
		CADENA 15X30		168.06	0.15	0.30	1.05		7.94	
		EMBOQUILLADO		786.26	0.15	0.02	1.05		2.48	
		ESCALON		14.13	0.30	0.18	1.05		0.80	
						Σ VOLUMEN DE ACARREOS			155.63	
		Σ VOLUMEN DE ACARREOS			155.63	EST. SUBSEC.	4.00		622.52	
							TOTAL	M3	622.52	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
	33-0497	




A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
	33-0497	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/373**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **24 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**				GENERADOR	ESPESOR	ABUND.			
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	DEM. DE TABIQUE			221.85	0.15	1.40		46.59	
		DEM. ELEM. CONCRETO			29.47	1.00	1.40		41.26	
		DEM. DE AZULEJO			132.99	0.04	1.40		7.45	
		DEM. DE FIRME CONCR.			59.95	0.08	1.40		6.71	
		DEM. DE APLANADO			194.44	0.02	1.40		5.44	
							TOTAL	**M3**	**107.45**	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)
33-0521		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)
33-0521		


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	MAJ/373	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA									
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.				42.55	13.89			591.02	
							SUBTOTAL	M2	591.02	
							POR AJUSTE DE ESTIMACION SOLO SE COBRARA:	M2	131.05	
							TOTAL	M2	131.05	

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/373	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 10 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD	AL: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A10 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.



CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
33-0528		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
33-0528		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	24 DE OCTUBRE DEL 2023



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
33-0528		



A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
33-0528		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA:
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.		
ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ARQ. IRVING E. MONRROY NORIEGA

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

FOLIO Nº 297831

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023 B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA 1:

Con esta fecha y número de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL

La cual se encuentra ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO DE ACAPULCO

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
- Nombre y Teléfono del o la Contratista
  CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV
  TELEFONO: 74-49-10-68-12
- Nombre del Representante legal ARQ. IRVING E. MONRROY NORIEGA
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra
  ARQ. IRVING E. MONRROY NORIEGA
  TELEFONO: 74-49-10-68-12

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 10 DE AGOSTO AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
- Fecha de inicio. 10 DE AGOSTO DEL 2023
- Monto del contrato. $2,630,767.71 IVA INCLUIDO
- Fecha del anticipo. 21 DE AGOSTO DEL 2023
- Monto del anticipo. $ 789,230.31 IVA INCLUIDO.

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. IRVING E. MONRROY NORIEGA
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297832

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B:(40) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA 2:

En cumplimiento a los artiulos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266 Y los artpiculos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ.

El Supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ARQ. IRVING E. MONROY NORIEGA

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberám formular con una anticipacion no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las entimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los corquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de cpnjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ARQ. ORIEL M SALMERON JIMENEZ		ARQ. IRVING E. MONROY NORIEGA.
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297833

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MAR DE OLAS (LOCALES MODULO B, C Y D)

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023 DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligacion en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, **sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.** En caso necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceotos asi como sus esoecificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse asi se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el dereco de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y numero de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra asi como el avance fisico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son respondabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. ERNESTO MOLINA LOZOYA
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297834

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023.

NOTA NO. 4

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SUPERVISIÓN) QUE LA CONTRATISTA INICIA CON RECURSOS PROPIOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO, MÓDULO B, C Y D DEL MERCADO CENTRAL, ATENDIENDO LA SITUACIÓN EMERGENTE DE LOS LOCALES DE LA NAVE DE COMIDAS EN EL ÁREA DE LAS SOMBRILLAS, AFECTADOS DURANTE EL SINIESTRO OCURRIDO EN EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EL PASADO 06 DE JUNIO DEL 2023, EN ESPECÍFICO EN EL MÓDULO B, C Y D, LOS CUALES SUFRIERON SEVEROS DAÑOS, POR LO CUAL, SE DEBERÁN HACER UNA REHABILITACIÓN DE ESTOS ESPACIOS, PARA QUE PUEDAN ABRIR-TURAL AL PÚBLICO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SOLMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. MONTAÑO NORIEGA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2023.

NOTA NO. 5

LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B.C Y D.) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO Y AUTORIZA INICIAR CON LA REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA LA ELIMINACIÓN DE FOCO DE INFECCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS DERIVADO DEL SINIESTRO.

RESIDENTE DE OBRA | **SUPERVISOR** | **SUPERINTENDENTE**

ARQ. URIEL M. SOLMERON JIMENEZ

ARQ. IRVING E. MONTAÑO NORIEGA

FOLIO Nº 297835

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 6

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN) QUE HEMOS RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023, ASÍ MISMO SE INFORMAN LOS AVANCES EN LA OBRA, SE REALIZÓ LA DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCOMBRO, ACARREANDOLA HASTA EL SITIO DESTINADO PARA LA CARGA, ADEMÁS DE LOS MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS SE ENCONTRARON PLÁSTICO DERRETIDO EN GRANDES CANTIDADES, LO QUE PROVOCÓ COMPLICACIONES PARA REMOVER LOS ESCOMBROS, TAMBIEN SE TIENEN AVANCES EN LAS DEMOLICIONES DE MUROS DE TABIQUE EN MAL ESTADO, PISOS DE CONCRETO, APLANADOS BOTADOS, Y ESTRUCTURA DE CONCRETO QUE SE VIÓ AFECTADA EN SU SEGURIDAD.

RESIDENTE DE OBRA.
ARQ. ORIEL M. SACHERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. MONTERO MORENO

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 7

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN) QUE SE HA COLOCADO UN TAPIAL DE TRIPLAY PARA LA PROTECCIÓN DE LA OBRA Y QUE NO TENGAN ACCESO PERSONAS AJENAS A ELLA POR SU SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS LOCALES, Y SE REALIZAN LOS DESMANTELAMIENTOS DE CORTINAS DE HERRERIA QUE QUEDARON INSERVIBLES, CÁMARAS GALVANIZADAS AFECTADAS POR EL INCENDIO Y SE DESMANTELÓ TODA LA INSTALACIÓN ELECTRICA PARA SER SUSTITUIDA.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SACHERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. MONTERO MORENO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297836

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COLMENAS (LOCALES MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO. 8

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN), QUE SE DICTAMINÓ POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL QUE LAS LOSAS DE LOS LOCALES DEL MÓDULO D, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SE DEBEN DEMOLER, POR LO CUAL POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DICHAS LOSAS FUERON DEMOLIDAS A LA BREVEDAD, DERIVADO DEL RIESGO QUE PRESENTABAN. ASÍ MISMO SE DEMOLIERON ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE PRESENTABAN FALLAS, POR LO CUAL SE REALIZA EL DESPLANTE PARA VOLVER A COLAR ESA LOSA QUE CONTEMPLA ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 MT, CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X20 CMS ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS, CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15X30 CMS ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA NO 4 15 CMS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. MONTAÑO NORIEGA.

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COLMENAS (LOCALES MÓDULOS B, C, D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO. 9.

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA, Y VERIFICA QUE LOS ARMADOS SEAN ADECUADOS Y CORRESPONDAN AL PRESUPUESTO DE OBRA ASÍ MISMO SE VERIFICAN SECCIONES Y VOLÚMENES DE OBRA Y SE DAN POR ACEPTADOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. IRVING E. MONTAÑO NORIEGA

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297837

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO. 10

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN), QUE ANTE LA DIFICULTAD DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LOCALES PROVISIONALES UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO POR UN LADO Y LA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE PRINCIPAL POR EL OTRO LADO Y NO SE PERMITE PASAR POR ESTA AREA DEBIDO AL PELIGRO PARA EL PERSONAL OBTENIDO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLO PUEDEN SER SUMINISTRADOS POR LA CALLE 2 DE AGOSTO, POR LO CUAL SE TIENEN QUE REALIZAR ACARREOS A MANO Y CARRETILLA DE MATERIALES COMO VARILLAS, CEMENTO, ARENA, GRAVA Y TABICÓN.

LA DISTANCIA APROXIMADA ES DE 100 METROS, EQUIVALENTE A 1RA ESTACIÓN Y 4 ESTACIONES SUBSECUENTES.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING F. MONTEJO NORIEGA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.
FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 11

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE MUROS DE TABICON DE 14 CMS, CONFINADOS CON CASTILLOS DE 15X15 CMS DE 4 VARS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS A 15 CMS, Y CADENAS DE 15 X 15 CMS ARMADAS CON 4 VAR NO. 3 Y ESTRIBOS A CADA 10 CMS, ASÍ MISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS Y VALOS.

RESIDENTE DE OBRA ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE ARQ. IRVING F. MONTEJO NORIEGA

FOLIO Nº 297838

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULOS B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. CENTRO ACAPULCO

NOTA NO. 12

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE DERIVADO DEL AJUSTE DE MEDIDAS PRO-YECTADAS POR LA CONTRATISTA, SE OBTUVIERON VOLÚMENES EX-CEDENTES EN ALGUNOS CONCEPTOS QUE NO ESTABAN PREVISTOS Y QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN PARA SU REVISIÓN Y APROVACION.

VOLUMENES EXCEDENTES

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTES
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE TODO DE INFECCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE SINIESTRO A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS	M3	162.95	197.44	34.49
1-DOOA	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 30 CMS DE ESPESOR MÁXIMO Y 2.0 MT DE ALTURA	M3	4.35	29.47	25.14
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	193.91	205.63	11.72
EXC-II-A	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PRO-FUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	22.50	32.85	10.35
B-6126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C 250 KG/CM2, DE 1.00 X 1.00 MTS DE SECCIÓN Y 15 CM DE PERALTE, AR-MADA CON CAMILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y ACA-RREO DE MATERIAL EN 1RA ESTACIÓN.	PZA	9.00	19.00	10.00

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. IRVING E. MONDRAGON MONDRAGON

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297839

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO CENTRAL, NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO 12. <CONTINUACIÓN>

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. #4 Y ESTRIBOS #2 @15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	27.00	51.80	24.80
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM² DE 15 X 30 CMS DE SECCIÓN ARMADO CON 4 VAR #4 Y ESTRIBOS DE #2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.50	168.06	122.56
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	28.00	177.92	149.92
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 300 MTS. ACABADO FINO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ERA ESTACIÓN	M2	480.77	780.76	299.99
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCIÓN 1:5, PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 300 MTS, ACABADO FOLIADO A CLANA DE 200 GMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1ERA ESTACIÓN.	ML	639.78	786.26	146.48
CEN-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 00-2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	14.00	1.00
23-0345	SALIDA DE CENTRO 1/0 CONTACTO CON TUBO PVC Y CHALUPA O CAJA DE P.V.C 1/2, INCLUYE: APAGADOR, CABLE NO. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	68.00	1.00
5/004	ASIENTO PARA BAÑO A BASE DE PINTURA DE ACEITE DE 3/16 CON PALOMA, INCLUYE: FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN.	PZA	2.00	7.00	(5).00 1.00

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ARQ. IRVING F. HERNANDEZ NOGUEDA

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297840

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE
33-04197	ACARREO EN CARRETILLA DE 30 LTS EN ESTACIONES SUBSECUENTES INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II	M3	306.98	622.52	316.04
33-05121	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	M3	3.16	107.45	104.29

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. MONTERO Y NORIEGA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 13

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA S.D.U.O.P SE DA POR ENTERADA DE LA SOLICITUD DE EXCEDENTES DE OBRA, RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. POR LO TANTO, SE DA EL VISTO BUENO PARA PRESENTAR LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

ARQ. IRVING E. MONTERO Y NORIEGA
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297841

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO 14

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN), QUE YA ESTÁN LISTAS LAS LOSAS DE CONCRETO F'C= KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS (DOBLE EMPARRILLADO), PARA INICIAR EL COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA ESTACIONARIA, DESDE UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 MTS. LA LOGISTICA PARA EL COLADO ES QUE SE REALIZARÁ EL COLADO EL DIA DE MAÑANA SÁBADO 23 DE OCTUBRE A LAS 9:00 A.M, YA SE TIENEN PROGRAMADAS LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR EL REVENIMIENTO CORRECTO, ASÍ COMO TOMAR MUESTRAS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SOLICITADO F'C=250 KG/CM².

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRVING E. HOUNOU NORIEGA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO 15

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REFUERZO CON METAL DESPLEGADO CAL. 26 EN MUROS, SE REALIZAN APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES, ASÍ TAMBIÉN SE REALIZAN LA RANURAS PARA LAS CANALIZACIONES DE LAS SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. IRVING E. HOUNOU NORIEGA

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297842

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO 16

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, ADEMÁS YA ESTÁN EN FABRICACIÓN EN TALLERES LAS CORTINAS DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, Y LOS ASIENTOS PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16 CON FALDÓN. ASÍ MISMO SE LE INFORMA QUE CONTINUAMENTE EN TODO EL PROCESO DE OBRA, SE HA ESTADO REALIZANDO LOS ACARREOS Y CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, ESTO, CON LA FINALIDAD DE TENER LIMPIA LA OBRA Y CON ESPACIO EN DONDE PODER ALMACENAR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. IRENE E. MOURNOU NORIEGA.

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.
FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO. 17.

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE COLADOS DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00, JUNTAS FRIAS. EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES DE LOS MÓDULOS B, C Y D DEL MERCADO CENTRAL, ASÍ COMO LOS ESCALONES A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 20 CM. DE HUELLA Y 18 CMS DE PERALTE.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. IRENE E. MOURNOU NORIEGA

FOLIO Nº 297843

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO. 18

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, CON UNA MANO DE SELLADOR VINILICO CONEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA CONEX, TAMBIEN SE REALIZA EL CABLEADO ELECTRICO Y LA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, CONTACTOS, APAGADORES, PORTALAMPARAS, PASTILLAS Y CENTROS DE CARGA.
TAMBIEN SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS COMO CORTINAS Y BANCOS DE ASIENTO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE.
ARQ. IRVING E. HOORNOY NORIEGA.

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MÓDULO B, C, D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOTA NO. 19.

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA HACE UN RECORRIDO DE SUPERVISIÓN EN LA OBRA Y DA CUENTA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS DE OBRA Y VERIFICA QUE SE REALICEN DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE OBRA AUTORIZADO, REVISA Y AUTORIZA LOS MATERIALES EMPLEADOS EN CUANTO A CALIDAD, ASÍ MISMO REVISA LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN DE CORTINAS PROCESOS DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. ORIEL M. SALMERON JIMENEZ		ARQ. IRVING E. HOORNOY NORIEGA

FOLIO Nº 297845

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA NO. 22

— CIERRE DE BITÁCORA —

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN) EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA REALIZAMOS EL RECORRIDO DE LA OBRA ARRIBA CITADA, CON CROQUIS Y GENERADORES DE OBRA A LA MANO PARA VERIFICAR LOS VOLÚMENES TERMINADOS DE OBRA HASTA EL DIA DE HOY, ASÍ COMO EVALUAR LA CALIDAD DE LA MISMA. PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DEL 168 AL 172 DE R.L.O.P.S.R.M. SE REALIZÓ LA CONCILIACIÓN DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS, REVISANDO A SU VEZ QUE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ESTÉN TERMINADOS AL 100%, CON LA CALIDAD Y LOS MATERIALES ESTIPULADOS EN LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECTO AUTORIZADO.

YA VISTO ESTO Y TENIENDO LOS VOLÚMENES FINALES CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SE OTORGA EL VISTO BUENO A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA PROPORCIONADA ES CORRESPONDIENTE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA REFERENTE A LA CALIDAD MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA SOLVENTANDO EN PAPEL LAS CORRECCIONES OBSERVADAS POR LA RESIDENCIA, ANEXANDO AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS.

ASÍ MISMO SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO, QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO CON EL CONTRATO. CON ESTA FECHA SE REALIZA TAMBIÉN EL CIERRE DE LA BITÁCORA, YA QUE SE DAN POR TERMINADAS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, NO SIN ANTES INFORMAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUEDA DERIVARSE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y/O FIANZA.


RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL M. SALMERON JIMENEZ.		ARQ. IRVING E. MONTAÑO NORIEGA

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297846

OBRA:

FECHA:



RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297847

OBRA:

FECHA:



RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297848

OBRA:

FECHA:



RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297849

OBRA:

FECHA:



RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297850

OBRA:

FECHA:



RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 4179**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 4179**

ORIGINAL

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,630,767.71	789,230.31	789,230.31	1,841,537.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023(FONDO III) RAMO XXXIII.
OBRA:REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	4-ago.-23	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL,S.A. DE C.V. 407	789,230.31		789,230.31
		SUBTOTAL $	789,230.31	-	789,230.31
		TOTAL $	789,230.31	-	789,230.31

viernes 4 de agosto de 2023

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV

RFC EMISOR: **CIA140324276**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, INT. 301, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350**

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **31 DE JULIO DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO: **DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$ 2,630,767.71**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$ 789,230.31**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS: **258.23 M2**
No. DE OBRA: **MAJ/373**
GEOREFERENCIAS: **LATITUD: 16°51'29.901" N - LONGITUD: 99°54'10.492" O**

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

POBLACIÓN BENEFICIADA: **2,917 HABITANTES**

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023 QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD **DE $ 789,230.31 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA; 10% PARA EL INICIO DE LA OBRA Y EL 20% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD.

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.

ARQ. IRVING E. MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE DES. URB. Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARÍO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

OPERADO
FAISMUN - 2023

Subtotal:	$	680,370.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	108,859.35
TOTAL	$	789,230.31

(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.)

RFC emisor:	CIA140324276	**Folio fiscal:**	2B77B6CD-6F81-41A1-AAC1-5B70B73F22C8
Nombre emisor:	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL	**No. de serie del CSD:**	00001000000515035890
		Serie:	A
Folio:	407	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-08-04 11:03:25
RFC receptor:	MAJ010101NA3		
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
		Exportación:	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	680,370.96	680,370.96		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
ANTICIPO DE OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B´C´Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD FECHA DE CONTRATO: 31 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	IVA	Traslado	680,370.96	Tasa	16.00%	108,859.35

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	**$ 680,370.96**
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	**$ 108,859.35**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 789,230.31**

Sello digital del CFDI:

HIH/6BQx0g1D9gPHWCtNMcpLTwz0WdtT5qQtpe/dRTSzjf5QegM01toBy9Xva9frYxhu9Gs0/TYjGQFsE/KeHK7+jSEcNb7ilTWlhOocujJJr/bQF/AbSk6xFjkXi2KbG11GXY3U/5hKE0wgCMkFRw8jKYu52yXBpabCFG4GLfbTy7hGaeKXH/EpjNVP4pYektWaDxPUH1DwJcD2eZ8mETrUSrfl5KTCn+O7AP8b9hiibEG1dxQAvONAQ39ccKAg/l1AY8BblzUSO8Pc+V0qRHSeaKGilTnTAz/pikSf0vZJYGJ3dOp8ejCcThbGpqnvA0XKESMZ4XnpNfAAOnc5bw==

Sello digital del SAT:

f7wYbahQueFCNS0wDHm85U8Y+DWEPu1SLxJxbxgTGnKXXtodvRiUXZAyRYyhTYrg3OyDu2jdk7SODtxjUtQLtyy9DgYMllq7guwqiQdOz5Y/cfEIHlWnpluBTMCldoq/MN1BrJNyaUNhh9jmdu1ic83ujFeABVzKoxAkQbJTqg9GF0PDZkqQTVhPUkma0V3RTlGuncTNKrFo0bEUmm5aR2NsXtfWoSBs7t47WKrdj47IrlKyEsE39lTWEVHm1k1/ebkEKa48w16XTeKTC4gqwjsQ7aXNa2ftq4HLtS8dhi3Ap/TTTLizdKp4Xu3q28pgew1xh9kahpS3eS67Dc6DHg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B77B6CD-6F81-41A1-AAC1-5B70B73F22C8|2023-08-04T11:03:53|SAT970701NN3|HIH/6BQx0g1D9gPHWCtNMcpLTwz0WdtT5qQtpe/dRTSzjf5QegM01toBy9Xva9frYxhu9Gs0/TYjGQFsE/KeHK7+jSEcNb7ilTWlhOocujJJr/bQF/AbSk6xFjkXi2KbG11GXY3U/5hKE0wgCMkFRw8jKYu52yXBpabCFG4GLfbTy7hGaeKXH/EpjNVP4pYektWaDxPUH1DwJcD2eZ8mETrUSrfl5KTCn+O7AP8b9hiibEG1dxQAvONAQ39ccKAg/l1AY8BblzUSO8Pc+V0qRHSeaKGilTnTAz/pikSf0vZJYGJ3dOp8ejCcThbGpqnvA0XKESMZ4XnpNfAAOnc5bw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-04 11:03:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO FAISMUN - 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="407" Fecha="2023-
08-04T11:03:25"
Sello="HIH/6BQx0g1D9gPHWCtNMcpLTwz0WdtT5qQtpe/dRTSzjf5QegM01toBy9Xva9frYxhu9Gs0/TYjGQFsE/KeHK7+jSEcNb7iITWIhOocujJJr/bQF/AbSk6xFjkXi2KbG11GXY3U/ShKE0wgCM
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000515035890"
Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUwMzU4OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="680370.96" Moneda="MXN" Total="789230.31" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="CIA140324276" Nombre="CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ANTICIPO DE OBRA: REHABILITACION
    DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII
    EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD FECHA DE CONTRATO: 31 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE AGOSTO
    DEL 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="680370.96" Importe="680370.96" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="680370.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="108859.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108859.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="680370.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="108859.35"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2B77B6CD-6F81-41A1-AAC1-5B70B73F22C8"
    FechaTimbrado="2023-08-04T11:03:53" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="HIH/6BQx0g1D9gPHWCtNMcpLTwz0WdtT5qQtpe/dRTSzjf5QegM01toBy9Xva9frYxhu9Gs0/TYjGQFsE/KeHK7+jSEcNb7iITWIhOocujJJr/bQF/AbSk6xFjkXi2KbG11GXY3U/Sh
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="f7wYbahQueFCNS0wDHm85U8Y+DWEPu1SLxJxbxgTGnKXXtodvRiUXZAyRYyhTYrg3OyDu2jdk7SODtxjUtQLtyy9DgYMlIq7guwqiQdOz5Y/cfEIH1WnpluBTMCldoq/MN1BrJNyaUN
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIA140324276	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2B77B6CD-6F81-41A1-AAC1-5B70B73F22C8	2023-08-04T11:03:25	2023-08-04T11:03:53	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$789,230.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
FAISMUN - 2023

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
(POR EXCEPCIÓN A LA LICITACION)

DICTAMEN QUE EMITE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **"REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

FUNDAMENTO JURÍDICO

VISTO PARA EL DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCION III, 52 Y 53 FRACCIONES III y V, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVCIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, QUE EL PRIMERO A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE CONSIDERAN OBRAS PÚBLICAS LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, MANTENER, MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES...ETC

ARTÍCULO 29.- LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN REALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. POR CONTRATO; O

II. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

SALVO ALGUNAS EXCEPCIONES SE EJECUTARÁ OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CUANDO SE DERIVEN DE FENÓMENOS NATURALES O SINIESTROS NO PREVISTOS, COMO ES EL CASO DE SISMOS, HURACANES, INUNDACIONES, ENTRE OTROS.

LAS OBRAS QUE NO SE ENCUENTREN ENMARCADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE EJECUTARÁN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN EL MONTO **DE DIEZ MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE**

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS ESTARÁN OBLIGADAS A REALIZAR LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO CONTRATAR A UN PERITO RESPONSABLE COMO SUPERVISOR EXTERNO COLEGIADO, YA QUE NO DEBEN SER JUEZ Y PARTE.

UNA VEZ QUE SE REBASE EL MONTO **DE DIEZ MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**, EL MÉTODO A SEGUIR SERÁ POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR INVITACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO.

ARTÍCULO 39.- LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. LICITACIÓN PÚBLICA;

II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; O

III. ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ARTICULO 52.- EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL SIGUIENTE ARTÍCULO, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

LA SELECCIÓN QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS DEBERÁ FUNDARSE Y MOTIVARSE, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, **EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS**. EL ACREDITAMIENTO DE LOS CRITERIOS MENCIONADOS Y LA JUSTIFICACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIER SUPUESTO SE INVITARÁ A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

EN ESTOS CASOS, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, ENVIARÁ AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO DE QUE SE TRATE, UN INFORME RELATIVO A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, ACOMPAÑANDO COPIA DEL ESCRITO ALUDIDO EN ESTE ARTÍCULO Y DE UN DICTAMEN EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LA O LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

ARTÍCULO 53.- LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUANDO:

III. EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN PROVOCAR PÉRDIDAS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS;

V. DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO SEA POSIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL TIEMPO REQUERIDO PARA ATENDER LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TRATE, EN ESTE SUPUESTO DEBERÁN LIMITARSE A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA AFRONTARLA;

RESULTANDOS

PRIMERO. - QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Y ES COMPETENTE PARA COORDINAR LA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y DEMÁS, DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, EN EL CUAL CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DE DIRIGIR PROYECTAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO. - QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DICTAMEN TIENE LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115, FRACCIÓN III, INCISO i) y V, INCISO A), D), E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO EL ARTÍCULO 27 FRACCIONES XIV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

A). - DE ECONOMIA: POR TRATARSE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTOS DE ACTUACIÓN, ESTA SE REALIZA CON LOS PRECIOS DE TABULADOR DETERMINADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, LO QUE REPRESENTA EL INDICADOR MÁS ADECUADO DE LA PROPORCIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS DE INVERSIÓN, COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL, Y EN ESTE MISMO SENTIDO LOS MEJORES PRECIOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

B). - DE EFICACIA: SE INVITO A LA EMPRESA QUE CUENTA CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE RESPUESTA INMEDIATA NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TIEMPO PREESTABLECIDO. CON EL HECHO DE RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE ATIENDE CON MAYOR RAPIDEZ LA DEMANDA DE LA REHABILITACIÓN DE LA NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO ADEMAS, AL ASEGURARNOS QUE LA EMPRESA SELECCIONADA PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANTES DESCRITOS Y NOS FACILITA EL PROCESO DE CONTRATACION, EFICIENTANDO CON ELLO LA EJECUCION DE LA OBRA. CON ESTO SE CUMPLE CON EL PROPOSITO PERSEGUIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE ES EN ESTE CASO, EL ADJUDICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EL OBJETO DE UN CONTRATO.

EN ADICION A LO ANTERIOR, ES APLICABLE EL CRITERIO DE EFICACIA EN CUANTO A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA DISMINUCION DEL TIEMPO QUE REQUIERE REALIZAR OTRA LICITACION SIMPLIFICADA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA VEZ QUE EL HECHO DE REALIZAR EL CONCURSO POR LICITACION SIMPLIFICADA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IMPLICA UN TIEMPO MINIMO PROMEDIO ENTRE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE 15 DIAS NATURALES (ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS) CONSIDERANDO ADEMAS 5 DIAS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS Y EMISION DEL FALLO; AL REALIZARLO POR ADJUDICACION DIRECTA ESTE TIEMPO SE REDUCE A UN PROMEDIO DE 3 DIAS NATURALES. EN TAL SENTIDO EL COSTO EN FUNCION DEL TIEMPO PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A MI CARGO SERIA UN PROMEDIO DE 3 DIAS, MIENTRAS QUE EL BENEFICIO ES DE 17 DIAS (AHORRO TOTAL DE TIEMPO ENTRE LICITACION PUBLICA CONTRA LA ADJUDICACION DIRECTA.

C).- DE EFICIENCIA: CON LA MODALIDAD ELEGIDA SE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL COSTO ACEPTABLE ASIGNANDO EL CONTRATO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE,

OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS EN LAS MEJORES CONDICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, EL CUAL SE TIENE COMO OBJETIVO RESTABLECER LA VIDA ECONOMICA Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS, MATERIA PRIMA Y DEMÁS PRODUCTOS QUE LA SOCIEDAD ACAPULQUEÑA DEMANDA.

D). - DE IMPARCIALIDAD: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZO CON EL ÚNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE EXISTA EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIDA ECONOMICA Y SE TENGA ACCESO A LOS PRODUCTOS QUE CUBRAN LA NECESIDAD ALIMENTARIA DE LOS ACAPULQUEÑOS QUE AYUDE A FAVORECER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD, HABIÉNDOSE SELECCIONADO CON IMPARCIALIDAD A UNA EMPRESA CUYA CAPACIDAD NOS GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL COMPROMISO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON SU CURRICULUM COMO EMPRESA Y LA CURRICULA DE SU PERSONAL Y SIN MEDIAR OTRO TIPO DE RAZONES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LICITACION PUBLICA, SE REALIZO CON EL UNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, POR LO QUE SE REALIZO CON IMPARCIALIDAD QUE JUSTIFICA Y PERMITE LLEVAR A CABO LA CONTRATACION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LICITACION, DICHA IMPARCIALIDAD SE REFIERE A ECONOMIA, EFICACIA Y EFICIENCIA, QUE GARANTIZAN Y SATISFACEN EN FORMA FEHACIENTE LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA IDONEA CONTRATACION QUE SE PRETENDE.

E). - DE HONRADEZ: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZA CON HONRADEZ, TODA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE PLANTEO SE LLEVO A CABO CON TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE JUSTIFICAN, REALIZÁNDOSE EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE CUMPLE LAS CONDICIONES QUE SE REQUIEREN OBTENIÉNDO ASÍ LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO. HABIÉNDOSE EVALUADO ADMINISTRATIVAMENTE A LA EMPRESA SELECCIONADA POR LO QUE NO SE ENCONTRÓ IMPEDIMENTO DE ESTE CARÁCTER PARA SU CONTRATACIÓN. POR OTRO LADO, EL DIVERSO PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE PUDIERAN CONTRATAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS, TOMARÍA MÁS TIEMPO RETRASÁNDOSE ASÍ LAS ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REFERIDOS QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN, DEL PROGRAMA PROVENIENTES **DEL RAMO 33 (FONDO 3).**

EXPUESTO LO ANTERIOR, Y

CONSIDERANDO

1.- QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN Y CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CUYO. OBJETO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SU REALIZACIÓN.

2.- QUE LA SECRETARIA EN COMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LEY, DETERMINO PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LA LICITACION, POR QUE LA CONSTRUCCION DE **"REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL Y JUSTIFICACION** PRINCIPALMENTE EN LA NECESIDAD DE RESTABLECER LA VIDA ECONOMICA Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS, MATERIA PRIMA Y DEMÁS PRODUCTOS QUE LA SOCIEDAD ACAPULQUEÑA DEMANDA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO SE ENCUENTRA EDIFICADO EN UN PREDIO DE APROXIMADAMENTE 11,000 M^2, CON UNA ANTIGÜEDAD DE 9 AÑOS APROXIMADAMENTE YA QUE EL MERCADO FUE EDIFICADO A PRINCIPIOS DE 1970, TENIENDO REMODELACIONES POSTERIORES Y AMPLIACIONES; ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN SON TLAPALERÍA, ZAPATERIA, ABORRETES, RAPA Y SOBRE TODO ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA, CARNES, FRUTAS, VERDURAS ENTRE OTROS, CABE MENCIONAR QUE EN EL AÑO 2012 SE REGISTRÓ UN INCENDIO QUE AFECTÓ PRINCIPALMENTE LA NAVE DE ROPA, PROVOCANDO LA REMODELACIÓN AL MERCADO EN MÁS DE 30 AÑOS.

ES EL QUE CASO QUE EL PASADO CINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, APROXIMADAMENTE A LAS 01:30 HORAS SE SUSCITÓ UN SINIESTRO DE INCENDIO EN EL ÁREA CONOCIDA COMO "SOMBRILLAS" DESDE LA AVENIDA DIEGO HURTADO DE MENDOZA HASTA LA COLINDANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR LA CALLE 2 DE AGOSTO, PROPAGÁNDOSE Y OCASIONANDO DAÑOS SEVEROS Y PÉRDIDA TOTAL EN LOS LOCALES COMERCIALES DE LA NAVE CENTRAL, ASÍ MISMO COMO LOS LOCALES UBICADOS EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO CON PÉRDIDA TOTAL; SE ESTIMA UNA AFECTACIÓN DE APROXIMADAMENTE 518 LOCALES COMERCIALES, CON DAÑOS ESTRUCTURALES EN COLUMNAS, TRABES, LOSA TAPA, MUROS Y HERRERÍA; LAS CUALES FUERON EXPUESTAS A TEMPERATURAS MAYORES A LOS 400°C DURANTE VARIAS HORAS; CABE MENCIONAR QUE LA PÉRDIDA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN NUESTRAS DE UN CONCRETO COMÚN POR DEBAJO DE LOS 200°C ES MINIMA, PERO UNA VEZ SUPERADA ESTA TEMPERATURA LA RESISTENCIA DESMINUYE DE FORMA LINEAL DESDE UNOS 40% A 60% CON



TEMPERATURAS SUPERIORES A 400°C Y MENOS A 600°C, POR LO QUE LOS LOCALES FUERON AFECTADOS EN SU TOTALIDAD.

3.- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN III, 52 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, 53 FRACCIÓN III y V, 56 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.**

SE RESUELVE

PRIMERO. – RESULTA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE QUE HAN QUEDADO FUNDADOS Y MOTIVADOS LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, TRANSPARENCIA, Y JUSTIFICADAS Y MOTIVADAS LAS RAZONES PARA EL EJERCICIO DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SEGUNDO. - QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, Y EN CONJUNCIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3, 29 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN III, 52 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, 53 FRACCIÓN III y V, 56 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIÉNDOSE SATISFECHO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE ADJUDICA A LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.** TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL **C. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA,** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: **"REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO,** EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE: **$ 2,26[illegible]903.20 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. POR LO QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO SERÁ **DEL PROGRAMA PROVENIENTES DEL RAMO 33 (FONDO 3).**

TERCERO. - NOTIFÍQUESE LO ANTERIOR A LA CONTRALORÍA GENERAL TRANSPARENCIA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO.



CUARTO. - SE APERCIBE A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.** TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL **C. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA,** A QUE COMPAREZCA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DE OBRAS, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO.

ASI LO PROVEE Y DICTAMINA LA C. ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO, A LOS **31** DÍAS DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**. - **CÚMPLASE. -**

A T E N T A M E N T E

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 2362
FOLIO ANUAL: 054

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA**
DOMICILIO:	AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 910 6812, 744 688 4960
CORREO ELECTRÓNICO:	arq_irving@hotmail.com
RFC:	CIA140324276
IMSS:	B61-64095-10-5
INFONAVIT:	B61-64095-10-5
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA**
CÉDULA PROFESIONAL:	6214514
FECHA DE CÉDULA:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2009
RFC:	MONI790311TT0
TELÉFONO:	744 910 6812
CORREO ELECTRONICO:	arq.irving@hotmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**15 DE JULIO DEL 2014**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	JUAN JESUS DELFINO AGUIRRE UTRILLA	
NOTARÍA:	NOTARIO PUBLICO NO. 14 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.	
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	
No. DE ACTA:	26015	FECHA: 24 DE MARZO DEL 2014
No. REG. PUB.:	12221*17	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2014

VIGENCIA: 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA REPRESENTANTE LEGAL	**ING. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

[IDENTIFICACION OFICIAL]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
2362 Registro	**CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.** Nombre o razón social
IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA Representante legal	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** Nombre de la Obra
AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.. Dirección social	**COL. COMERCIAL ACAPULCO** Ubicación
R.F.C. **CIA140324276**	
IMSS **B61-64095-10-5**	
TEL. **744 910 6812, 744 688 4960**	**ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/373**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)**
Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Fecha: **08 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/373

REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Nombre de la Obra

COL. COMERCIAL ACAPULCO
.
Ubicación

$ 2,267,903.20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

DESCRIPCION DE LA OBRA:
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.

SUBTOTAL	$ 2,267,903.20
16% IVA	$ 362,864.51
TOTAL	**$ 2,630,767.71**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 10 de Agosto del 2023	Fecha de terminación: 07 de Noviembre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Publicas

Acapulco, Gro., 31 de Julio del 2023

PCOR-01
REV. 02

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro , Acapulco , Gro., C.P. 39300
Tel (744)440 70 00 Ext. 4223 y 4227

CONTRATO N°. MAJ-FAISMUN/373-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE**, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2362,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A

NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,**

GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **26015 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2014,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JUAN JESUS DELFINO AGUIRRE UTRILLA NOTARIO PUBLICO NO. 14 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **12221*17 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014.**

2.2.- EL C. **IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **26015 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2014** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JUAN JESUS DELFINO AGUIRRE UTRILLA NOTARIO PUBLICO NO. 14 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **12221*17** DE FECHA **30 DE ABRIL DEL 2014.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **CIA140324276.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2362.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61-64095-10-5.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE

LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, PRELIMINARES, DESMANTELAMIENTOS, CONCRETO ARMADO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION F'c= 250 KG/CM2, CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CADENA DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, ALBAÑILERIAS, MURO DE TABICON DE CEMENTO, APLANADO EN MUROS, PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ACABADOS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTROS SANITARIOS, HERRERIA, SEÑALETICAS, ACARREOS Y LIMPIEZA.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA",** COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$2,267,903.20 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$362,864.51 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$2,630,767.71**

(DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **90 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **10 DE AGOSTO DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **07 DE NOVIEMBRE DEL 2023,** DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE ELLA, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"LA SECRETARIA",** DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30 % (TREINTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$680,370.96 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR **"EL CONTRATISTA"** QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA".**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES

DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "**LA SECRETARÍA**" A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"**LA SECRETARÍA**" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE "**LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **6214514** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **03 DE NOVIEMBRE DEL 2009,** REGISTRADO COMO **"SUPERINTENDENTE",** EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA";** ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "**LA SECRETARÍA**".

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "**LA SECRETARÍA**" **(CATALOGO DE CONCEPTOS)** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "**LA SECRETARÍA**" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "**LA SECRETARÍA**" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "**LA SECRETARÍA**", SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA",** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

(CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO "**LA SECRETARÍA**" LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR "**LA SECRETARÍA**" ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "**LA SECRETARÍA**" EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER

EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA".**

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "**LA SECRETARÍA**" COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE "**LA SECRETARÍA**" LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, "**LA SECRETARÍA**" LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE

COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "**LA SECRETARÍA**" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI "**LA SECRETARÍA**" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A "**LA SECRETARÍA**" SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "**LA SECRETARÍA**" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A** "**LA SECRETARÍA**" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A** "**LA SECRETARÍA**" HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR

EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS POR **" LA SECRETARIA"** EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS

CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA",** EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN

EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **31 DE JULIO DEL 2023.**

POR "LA SECRETARÍA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
31-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
789,230.31	PESOS	2227125	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 789,230.31 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUARÉZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. CIA140324276, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $789,230.31 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,630,767.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;
B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;
C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS;

Expedido en: OFICINA: 00402: PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
Epp6UYL4AmhPMSiwi8VCaUbA1tL4WuRDBDdc9V+aya37CREUGU6o+YocWDgkuecPDqBVWk6nynEUuNZhdfwvgh A1sHFbUGCvC3DfdGONMyBWZTsezdEjgp/TFRCbGPMmAJPq2YDcwOBEcdppcKn/xcX5HJp/p2dMBI vzARuLhpXXvg84Vy57WXBfROMgeRhYmry2peBv6U06h11/A05zue26O8CptxAEMZ+vE7Nk75QNm9Tkjkk KL3uVhUy6nDB1hEzNVZH4A6auWa9Bzs MedAvs8z0NyMTofRDzwwiCYaPjL2tCAEeRGfiCEkkU96ssSNmeNyOA==

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

LINEA DE VALIDACION

0927 1160 BD

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
31-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
789,230.31	PESOS	2227125	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 789,230.31 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO;
G) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZON DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: Egu6UYL4JAmPhf5Swi8V/CaUbA1tL4WoRDBDdc9lV+aya37CREUGJ6o+YocWDgkuecPDqBVVK6rymEUuNZfhdfwghA1csHFkUGCvC3DtGOMv9tW2T5xrzdEIppITFRCk9PNmAJPq2YDowOBEcdpycKnXcX5Hz/p2jzMBI
VzARuLh/pXKwg84Vy57WX8/ROMge9hTmry2peBvB0Mf1/1/A0Szue26O8OzpzaAEMZ+vE7NN75QNn9TkjkeKL3uVhUy6nDB1hEzNVZHAd6auWa0B2sMedAns6z0fNN7GFRDzwvlCYaPLZlCAEoRGI/CEkKU9dssNmeNyDA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 1160 BD

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

09271160BD Validar fianza/certificado Limpiar

Si su fianza/certificado no tiene línea de validación, oprima aquí | Si cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso: 2227125/0
Producto: 3312 - OBRA - ANTICIPO DE OBRA
Fecha de Expedición: 31/07/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Beneficiario/ Asegurado: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$789,230.31

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$789,230.31

Moneda:
PESOS

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097664219296

Ver carta validación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

Endosos

Fecha Expedición	Endoso		Monto/Suma Asegurada	
31/07/2023	0000	EXPEDICION	$789,230.31	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se esta validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
31-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
263,076.77	PESOS	2227126	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 263,076.77 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3

PARA GARANTIZAR CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. CIA140324276, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,630,767.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;

E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ;

F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
CgTkxF6BUxh2D6zJjlKYlbb0ICaxfHYHGM40Pu+KUZjmkVTcpoyZsve8UpYtOOMBwLYMWTCQKOrJPV1v4gaLZ96BYOGvJmMNOzoysWFd9QSqo2/2oHS6XNrZPaxY6YqXwhOmXHsK38kgoF8o+RtSNmu5VPgS0jhxXmTLerbqE
aRc2eaZu+UJSqopsHfke5i2FpiA4tqOFPUa7fiQYXFkn1LpymWBg1O2RGp8la7Y5jkF+CfyBJdCm1mHqd5NG9+VdaqYXeWGpDDEcSfPz+WblwGOLQZONAUP1VLfXpApxuMiRJPFNH9r6lO6M23i9KMTA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 1164 41

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
31-07-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
263,076.77	PESOS	2227126	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 263,076.77 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, INT. 301, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
Cg7fmF68UbI2O6cJIrKYbbk0KaxhYYHGMd0Pu+kUZjmkVTcpoyZsva8UpY0OOMBwLYAWTCOkOcJPV1v4iqaLZ96BY0G4vJmMNOzoysWFd9QSqg202oHS6XNZPaxY5YqXwhQmVHsK38kqoR8o+RISNmu5VPgS0jhxXmTLerbqE
aRc2e4Zu+UJGpqsPIkej5f2FpAAtgOJFPUa7ljlQYXFfvI1LpymWBg1O2RGp8ar7V5yK+yvCfyBIJdOm1mIHqd5NG9+VdaqVXeWGpDDDEcSfFPz+WbBwGOLQZONAUP1WLDXpApuuMRJPFNkH9h6hO6M23i9KMTA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 1164 41

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

0927116441 Validar fianza/certificado Limpiar

Si su fianza/certificado no tiene línea de validación, oprima aquí | Si cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso: 2227126/0
Producto: 3313 - OBRA - CUMPLIMIENTO DE OBRA
Fecha de Expedición: 31/07/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Beneficiario/ Asegurado: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$263,076.77

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$263,076.77

Moneda:
PESOS

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097664219297

Ver carta validación

Endosos

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
31/07/2023	0000	EXPEDICION	$263,076.77	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/373-2023/AD
ASUNTO: ADJUDICACION DE OBRA
ACAPULCO, GRO. A 31 DE JULIO DEL 2023

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
Nombre O Razón Social
IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
Representante legal

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BASE A LOS ARTÍCULOS 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIENDO VERIFICADO LOS DATOS QUE CONSTAN EN NUESTRO ARCHIVO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, TIENE A BIEN SELECCIONAR A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.** PARA ADJUDICARLE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO, ACAPULCO GRO.**, SE AUTORIZO LA INVERSION MEDIANTE EL FONDO **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.**

EN CASO DE ACEPTAR LA ADJUDICACIÓN REMITIDA, DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN **CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL CENTRO, CODIGO POSTAL 39300 DE ACAPULCO, GRO.** (ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL) EN IDIOMA ESPAÑOL, EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA SER OBJETO DE SU REVISIÓN Y CONTRATACIÓN.

HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EXPRESARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

Cian Arquitectos
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Acapulco, Gro. A 31 de Julio del 2023.

CARTA DE PROTESTA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto y bajo protesta de decir la verdad manifiesto a usted que no me encuentro en los supuestos del Art. 62 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266, para la obra: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD** en el Municipio de Acapulco, Gro.

Firmo haciéndome responsable de cualquier aclaración que pudiera faltar a la verdad y afirmo que soy el Representante Legal de la Empresa denominada: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.**

A t e n t a m e n t e

Arq. Irving Ernesto Monroy Noriega
Representante Legal

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco,

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DEC.V.

Acapulco, Gro. A 31 de Julio del 2023.

CARTA DE VISITA DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal de la empresa: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.**, hago constar que se visitó la obra: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, del Municipio de Acapulco de Juárez ya su vez se realizó el levantamiento del cual se deriva el presupuesto de obra que contiene todos los conceptos para la correcta ejecución de dicha obra.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Arq. Irving Ernesto Monrroy Noriega
Representante Legal

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco,

Cian Arquitectos

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DEC.V.

Acapulco, Gro. A 31 de Julio del 2023.

CARTA DE INICIO DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa: **CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.** informo que con fecha: 10 de agosto de 2023 la empresa que represento, dará inicio a los trabajos relacionados con la obra denominada: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. con No. de contrato: **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD**, respetando los reglamentos internos de esta Dirección de Obras Públicas y la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Arq. Irving Ernesto Monroy Noriega
Representante Legal

6 88 49 60
74 49 10 68 12
arq_irving@hotmail.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A, Int. 301
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco,

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**					
A01	**DEMOLICIONES**					
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	162.95	$580.00	$94,511.00	4.17%
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	M2	308.28	96.67	$29,801.43	1.31%
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	M3	4.33	871.23	$3,772.43	0.17%
D-AZUL**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.	M2	205.97	42.00	$8,650.74	0.38%
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	64.00	34.63	$2,216.32	0.10%
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	M2	386.32	32.74	$12,648.12	0.56%
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3	331.16	420.00	$139,087.20	6.13%
				Subtotal DEMOLICIONES	**$290,687.24**	**12.82%**
A02	**PRELIMINARES**					
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	693.17	$15.99	$11,083.79	0.49%
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	82.97	$631.75	$52,416.30	2.31%
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	752.74	$28.85	$21,716.55	0.96%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	193.91	$120.00	$23,269.20	1.03%
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	190.56	$79.73	$15,193.35	0.67%
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA	SAL	70.00	$99.37	$6,955.90	0.31%
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	22.50	$262.98	$5,917.05	0.26%
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	19.34	$152.50	$2,949.35	0.13%
			Subtotal PRELIMINARES		**$139,501.49**	**6.02%**
A03	**CONCRETO ARMADO**					
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	9.0000	$2,265.00	$20,385.00	0.90%
11-0151	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	4.0000	$277.61	$1,110.44	0.05%
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	43.2000	$362.40	$15,655.68	0.69%
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	ML	27.0000	$603.86	$16,304.22	0.72%
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	119.8100	490.41	$58,756.02	2.59%
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.5000	1,300.00	$59,150.00	2.61%

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	28.0000	1,500.00	$42,000.00	1.85%
			Subtotal CONCRETO ARMADO		**$213,361.36**	**9.41%**
A04	**ALBAÑILERIAS**					
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	119.03	502.65	$59,830.43	2.64%
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	480.77	274.81	$132,120.40	5.83%
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	639.78	111.33	$71,226.71	3.14%
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	258.23	$610.80	$157,726.88	6.95%
S-MALLA*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	M2	120.19	$53.22	$6,396.51	0.28%
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	33.00	360.80	$11,906.40	0.52%
			Subtotal ALBAÑILERIAS		**$439,207.33**	**19.37%**
A05	**ACABADOS**					
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	1,226.9600	122.00	$149,689.12	6.60%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	399.7400	138.66	$55,427.95	2.44%
			Subtotal ACABADOS		**$205,117.07**	**9.04%**
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8 INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.	ML	467.00	150.47	$70,269.49	3.10%
23-0342	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	13.00	2,008.30	$26,107.90	1.15%
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	461.25	$5,996.25	0.26%
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	1,095.90	$73,425.30	3.24%
24-0362	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE O TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	3.00	2,600.00	$7,800.00	0.34%
			Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS		**$183,598.94**	**3.58%**
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.00	$114.88	$1,148.80	0.05%
24-0365*	RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	SAL	2.00	3,135.17	$6,270.34	0.28%

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1.00	$1,957.90	$1,957.90	0.09%
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	3.00	$2,602.94	$7,808.82	0.34%
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	169.62	$5,088.60	0.22%
				Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITA	**$22,274.46**	**0.98%**
A08	**HERRERIA**					
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	189.87	2,961.72	$562,341.78	24.80%
29-0418	SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA	PZA	3.00	6,245.66	$18,736.98	0.83%
37-0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	24.80	559.80	$13,883.04	0.61%
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	PZA	6.00	850.00	$5,100.00	0.22%
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	19.50	3,702.15	$72,191.93	3.18%
				Subtotal HERRERIA	**$672,253.73**	**29.64%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A09	**SEÑALETICAS**					
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	75.28	652.08	$49,088.58	2.16%
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	2,431.72	$4,863.44	0.21%
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	11.00	352.68	$3,879.48	0.17%
				Subtotal SEÑALETICAS	**$57,831.50**	**2.55%**
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	176.94	101.73	$18,000.11	0.79%
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	306.48	30.93	$9,479.43	0.42%
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	3.16	336.00	$1,061.76	0.05%
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	507.00	10.55	$5,348.85	0.24%
33-0536	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES	M2	507.00	8.80	$4,461.60	0.20%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	649.81	8.80	$5,718.33	0.25%
				Subtotal ACARREOS Y LIMPIEZA	**$44,070.08**	**1.94%**
A	**TOTAL REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				**$2,267,903.20**	**95.36%**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $2,267,903.20
IVA 16.00% $362,864.51
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $2,630,767.71
(* DOS MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA MIL SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	
A01	DEMOLICIONES	$290,687.24
A02	PRELIMINARES	$139,501.49
A03	CONCRETO ARMADO	$213,361.36
A04	ALBAÑILERIAS	$439,207.33
A05	ACABADOS	$205,117.07
A06	INSTALACIONES ELECTRICAS	$183,598.94
A07	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$22,274.46
A08	HERRERIA	$672,253.73
A09	SEÑALETICAS	$57,831.50
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	$44,070.08
A	**TOTAL REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	**$2,267,903.20**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$2,267,903.20**
IVA 16.00% **$362,864.51**
Total del presupuesto mostrado: **$2,630,767.71**

(* DOS MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA MIL SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO



LATITUD: 16°51'29.901" N

LONGITUD: 99°54'10.492" O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2


OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR MUNICIPIO:



LATITUD: 16°51'29.901" N

LONGITUD: 99°54'10.492" O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3


OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR COLONIA:



LATITUD: 16°51'29.901" N

LONGITUD: 99°54'10.492" O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4


OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'29.901" N

LONGITUD: 99°54'10.492" O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5


OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'29.901" N

LONGITUD: 99°54'10.492" O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC4946671	CIA140324276

Nombre, Denominación o Razón social

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que **en el momento en que se realiza esta revisión**, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de **obligaciones fiscales, contenidos en la** Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, **en sentido POSITIVO. La presente** opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de **verificación previstas en el Código** Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 02 de agosto de 2023, a las 12:08 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día **en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales** a partir **de su** emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo **a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.**

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal **para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código** Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes **que se ubican en los supuestos del artículo 69** del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: **POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente** en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales **1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal** para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre **al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran** en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal **para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el** contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, **se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año,** en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||CIA140324276|23NC4946671|02-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Fu9GO13zFBGyj2Ju23jDN+rYUVDb084UBaRyujtgQbARUgp17mLLZ69/ZUof77LHz/bZvR1/IrIDoYb3qTsSGDLRF
Qc2liSBYT8wv/8YYMxJUL/rjEV+tVd9/HBLRd9+aMfCiXttO0rfUlydvl7I1YhPvm0EjwmREgzgp/EaoSTb8UoOEy
en4y0gF65WsovmoitcyMqY21SO/t3lgGgsZSkxZOGkT8iN5iR13ypd1uyK3uC5MqraiVz8iwAF4IH2xS5DPawTr6/
Ukh2GVYq1im/IHJxpfhyAoH64ea0Bmcl2Lj1mO6G8tFWu3wat8/kle+nbo8PZAFXtfy1BpYw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Acapulco, Gro. A 31 de Julio del 2023.

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

En relación al Contrato de Obras Publicas a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Numero **MAJ-FAISMUN/373-2023/AD** que comprende la obra: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada en el **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, por el monto de **$ 2,630,767.71 (Dos Millones, Seiscientos treinta mil setecientos sesenta y siete pesos 71/100 M.N.)** celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la empresa que legalmente represento.

En particular al Artículo 24, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se aplica de manera supletoria al de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Por este conducto le comunico que el Superintendente de Construcción por parte de la Empresa será el **ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA**, con los siguientes datos:

RFC:	**MONI790311TT0**
Ced. Prof.:	**6214514**
Domicilio:	**Cond. 24, Depto. M-03, Fracc. La Marquesa IV 2da. Etapa, c.p. 39906**
Correo:	**arq_irving@hotmail.com**
Teléfono:	**744 910 6812**

Lo anterior le informo a usted a efecto de que me sirva dar el inicio correspondiente de la obra; así mismo para cumplir con la utilización de "Bitácora de Obra"

Atentamente

Arq. Irving Ernesto Monrroy Noriega
Representante Legal


[CEDULA PROFESIONAL]

ARQ. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA

TELEFONO: **74 49 10 68 12**

CORREO ELECTRONICO: **ARQ_IRVING@HOTMAIL.COM**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/1451/2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**
Acapulco, Gro., a 31 de julio del 2023

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE
ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.
C. IRVING ERNESTO MONRROY NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted que la Residencia asignada a la obra REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B,C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO, con número de contrato MAJ-FAISMUN/373-2023/AD, estará a cargo del ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ; así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico** (con su no. de cédula) y del **Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. 2021-2024 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

C.c.p. Archivo
VHA/CARR/*mgc

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACAPULCO
SIRVE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO





ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

2023 AÑO DE Francisco VILLA

2023 AÑO DE JUAN RAMÓN ESCUDERO

BIENESTAR

FAIS

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	MERCADO PUBLICO
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	REHABILITACION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO

ACAPULCO,GRO. 2023

EETR-03
REV-02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD **CON EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO, CREANDO UN ESPACIO OPTIMO QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**, ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

337

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **REHABILITACION**

LOCALIZACION: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

TIPO DE OBRA : REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

NUEVA (**X**) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( ) EQUIPAMIENTO ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

693.17 M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE. ELAB

308.28 M2 DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.

82.97 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE

752.74 M2 PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPA

9.00 PZA ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DE

43.20 ML CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACI

27.00 ML CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .

119.03 M2 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: AC

480.77 M2 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ES

258.23 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN

1226.96 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREP

399.74 M2 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTUF

176.94 M3 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II

649.81 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **1,000** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

387

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 23

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

OBJETIVO : EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO, CREANDO UN ESPACIO OPTIMO QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION : 07.- ACAPULCO

MUNICIPIO : 01.- ACAPULCO

LOCALIDAD : ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : $ 2,630,767.71

FEDERAL : $ -

CREDITO : 0.00

ESTATAL: $ 2,630,767.71

MUNICIPAL : 0.00

BENEFICIARIOS : $ -

SUMA : $ 2,630,767.71

DE CONSTRUCCION
258.23 M2

DE OPERACION
258.23 M2

DE IMPACTO
1,000 HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,000 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
DEMOLICIONES	julio , 2023	julio , 2023
PRELIMINARES	julio , 2023	julio , 2023
CONCRETO ARMADO	julio , 2023	julio , 2023
ALBAÑILERIAS	agosto , 2023	agosto , 2023
ACABADOS	septiembre , 2023	agosto , 2023
INSTALACIONES ELECTRICAS	agosto , 2023	septiembre , 2023
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	agosto , 2023	agosto , 2023
HERRERIA	septiembre , 2023	agosto , 2023
SEÑALITICAS	septiembre , 2023	septiembre , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	septiembre , 2023	septiembre , 2023
	septiembre , 2023	septiembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : CONTRATO

JORNALES A GENERAR : 2,165

FECHA DE INICIO : julio-2023

FECHA DE TERMINACION : septiembre-2023

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION

	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		COL. COMERCIAL ACAPULCO
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

	CLAVE	NOMBRE
Nº DE OBRA		
PROGRAMA :		URBANIZACION
SUBPROGRAMA :		REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO
MODALIDAD DEL PROYECTO :		REHABILITACION
NOMBRE DE LA OBRA :		**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
		COL. COMERCIAL ACAPULCO
TIPO DE OBRA		NUEVA(X) AMPLIACION( ) REHABILITACION( ) PROCESO( ) EQUIPAMIENTO( )
MODALIDAD DE EJECUCION		C (X) AM ( ) AD ( ) AC ( ) M ( ) EQ ( )
INSTANCIA EJECUTORA :		**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ - TOTAL	$ - FEDERAL	$ - ESTATAL	$ - MUNICIPAL	$ - BENEFICIARIOS	$ - CREDITO	$ - OTROS
CONCEPTO							
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	**$ 2,630,767.71**	0.00	**$ 2,630,767.71**	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO	$ 789,230.31		$ 789,230.31				
TERCERO	$ 1,841,537.40		$ 1,841,537.40				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
258.23	M2	1,000	HABITANTES	**258.23**	M2	1,000	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 2,165

~~EETR-03~~
REV-02

BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	30	30
TERCERO	70	70

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO: julio-2023	FECHA DE TERMINACION: septiembre-2023		
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:		
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:	NO:	FECHA:	

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:
NO INICIADA:	EN PROCESO:	SUSPENDIDA:

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO

FECHA: julio-2023

INFORMACION ADICIONAL :

LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

SPD-11

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 28 de Julio de 2023

LA COMUNIDAD DE: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO
PRESIDENTE

Maria de la Cruz Alvarez Escalera
PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

SPD-11

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: julio-2023

La comunidad de: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** del Municipio de **ACAPULCO** Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

693.17	M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: EL
308.28	M2 DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.
82.97	M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLU
752.74	M2 PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESI
9.00	PZA ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA I
43.20	ML CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTA
27.00	ML CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .
119.03	M2 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE:
480.77	M2 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. E
258.23	M2 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO
1226.96	M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PRE
399.74	M2 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALT
176.94	M3 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
649.81	M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un % del costo total de la obra como a continuación se desglosa:

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

EETR-03
REV-02

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 28 del mes de Julio del año 2023, a las _____ **horas en el** domicilio COL. COMERCIAL ACAPULCO, **localizado** en el municipio ACAPULCO DE JUAREZ, **de la entidad federativa** GUERRERO, nos encontramos reunidos para celebrar **la instalación** del Comité de participación social que dará seguimiento y **verificación a la obra** de nombre REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B,C 4 D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. **a realizarse** con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 28 de Julio del 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B,C 4 D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS: 183913	Monto total planeado: $2,630,767.71	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 3/Agosto/2023	Fecha de conclusión: 31/oct/2023
Entidad: Guerrero	Municipio: **Acapulco**	Localidad: Col. Comercial Acapulco
Si la obra tiene más de una su clasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas **que apoyen en los procesos** relacionados con el FAIS, deberán:

- **Promover** la participación de la población beneficiaria a **través de la integración de los Comités** de participación social (CPS) durante **los procesos de identificación de necesidades,** planeación, ejecución y seguimiento **de las obras a realizar con el FAIS** conforme al artículo 33, apartado B, **fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.**

- **Capacitar a los CPS** sobre los objetivos del FAIS, su población **objetivo, labores y responsabilidades** de los CPS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. 2021-2024
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION DE PLANEACIÓN

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

María de la Cruz Alvarez Escudero
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Daniel Hernandez Gomez
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

ESTELA BARRERA NAVA
Vocal
Nombre completo y firma

Alejandra Salinas
Vocal
Nombre completo y firma

Rafaela Alejo Castro
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. Alejandro [illegible] López
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

Aramis Castro Salas
Testigo
Nombre completo y firma

Lanfri Gomez Sanchez
Testigo
Nombre completo y firma

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 28 de Julio del 2023		
Lugar de la capacitación: Col. Comercial Acapulco		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación 20	Mujeres: 10	Hombres: 10

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas cachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad **beneficiaria?** Sí [✓] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados **durante la capacitación:**

a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]

b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [ ] No [✓]

c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]

d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]

e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [ ] No [✓]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA


ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN


FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B.C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidente/a: MARIA DE LA CRUZ ALVAREZ ESCUDERO
Domicilio y número telefónico: C. 2 COND SANTA CRUZ MZ 25 LT 87 406 COL. BELLA VISTA CP. 39550
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☑ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: DANIEL HERNANDEZ GOMEZ
Domicilio y número telefónico: C. FRANCISCO I. MADERO 2091 COL. MORELOS CP. 39530
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☑ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: ESTELA BARRANCA NAVA
Domicilio y número telefónico: C. PLAN DE AYUTLA 125 COL. LAZARO CARDENAS CP. 39740
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☑ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: ALEJANDRO SALINAS GOMEZ
Domicilio y número telefónico: AV. LUIS ECHEVERRIA MZ 10 LT 2 COL. ALIANZA POPULAR CP. 39630
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☑ NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: RAFAELA ALEJO CASTRO
Domicilio y número telefónico: C. GIRASOL MZ 11 LT 8 COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO CP. 39405
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? ☐ Sí ☑ NO En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Secretaría de Bienestar utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los lineamientos del Fondo, no serán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE

DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 1,000 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE :** **258.23** M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: REHABILITACION

	VER GENERADOR	VER GENERADOR	VER GENERADOR
DIM: M2	**LARGO:**	**ANCHO:**	**PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA **258.23** M2

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

REHABILITACION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

COL. COMERCIAL ACAPULCO

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **258.23** **M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: _____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

Fecha: 30 DE JULIO DEL 2023

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES *
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA: ARQ. IRVING E. MONROY NORIEGA
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV.
REQUISITOS: * MODULO B.C 4D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

A. CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA A REALIZAR
B. VISUALIZACION Y PUNTUALIZACION DE LOS CONCEPTOS A EJECUTARSE EN EL LUGAR DE VISITA.
C. ALINEAMIENTO: CHECAR LOS LINEAMIENTOS EN PLANO REGULADOR , ASI COMO CONFIRMAR SI ES ZONA REGULAR O NO, PARA EVITAR POSIBLES INVASIONES EN VIA PUBLICA, O BIEN PARA EVITAR CONSTRUIR EN ZONA FEDERAL PROTEGIDA.

EN VIALIDADES:

C.1. CONFIRMAR LA MEDIDA REAL DEL ANCHO DE L CALLE EN LA VISITA DE OBRA
C.2. VERIFICAR EL ANCHO DE LA CALLE EN LOS PLANOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR

EN ESCUELAS:

C.3. ALINEAMIENTO EN PLANO REGULADOR (ZONA URBANA)
C.4. PLANO AUTORIZADO POR EL COMISARIO EJIDAL (ZONA RURAL)

D. RECOLECTAR LAS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR SOLO DE LAS PERSONAS QUE VIVAN EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA VERIFICAR LA DIRECCION CORRECTA DE LA MISMA.
E. VERIFICAR QUE EL COMITÉ CORRESPONDA A LA OBRA SOLICITADA, EN SU DEFECTO, FORMAR EL COMITÉ EN ESE MOMENTO Y VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA QUE ES GESTOR DE LA OBRA CITADA.
F. APOYARSE CON LA DIRECCION DE ECOLOGIA PARA DETERMINAR QUE ARBOLES SE PUEDEN TALAR.
G. APOYARSE CON LA DIRECCION DE CAPAMA PARA CUESTIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. MOVER LOS POSTES ELECTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA C.F.E.

NOTA (1): LA RESPUESTA A LOS REQUISITOS REQUERIDO SE ANEXARAN A LA PRESENTE ACTA, ASI COMO LA HOJA DE ASIGNACION ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.

NOTA (2): EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR DATOS VERIDICOS, ASI COMO ACREDITAR A SU SUPERINTENDENTE DE OBRA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE DEBERA ESTAR DE TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA, PARA CUALQUIER ACLARACION. BAJO NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA COMO REPRESENTANTE TECNICO Y/O SUPERINTENDENTE A CUALQUIER PERSONA AJENA A LA CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES: SE REALIZO VISITA DE OBRA CON LA EMPRESA PARA VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO YA VISTO ESTO SE DA EL VOBO POR COMPLIR CON LAS REGLAS DE OPERACION DEL RECURSO SE REVISO EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN SITIO Y SE LE SOLICITO A LA EMPRESA EL PROYECTO ARQUITECTONICO

FIRMA DEL RESIDENTE

ARQ. URIEL SALMERON J.

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE

ARQ. IRVING E. MONROY N.

IX.- PRESUPUESTO

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION: 07.- ACAPULCO
MUNICIPIO: 01.- ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	IMPORTE	
DEMOLICIONES	$	290,687.24
PRELIMINARES	$	139,501.49
CONCRETO ARMADO	$	213,361.36
ALBAÑILERIAS	$	439,207.33
ACABADOS	$	205,117.07
INSTALACIONES ELECTRICAS	$	183,598.94
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$	22,274.46
HERRERIA	$	672,253.73
SEÑALITICAS	$	57,831.50
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	44,070.08

TOTAL: $ 2,267,903.20

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	2,267,903.20
IVA 16%	$	362,864.51
TOTAL	**$**	**2,630,767.71**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**					
A01	**DEMOLICIONES**					
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	162.95	580.00	94,511.00	4.17%
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	M2	308.28	96.67	29,801.43	1.31%
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	M3	4.33	871.23	3,772.43	0.17%
D-AZUL**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.	M2	205.97	42.00	8,650.74	0.38%
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	64.00	34.63	2,216.32	0.10%
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	M2	386.32	32.74	12,648.12	0.56%
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3	331.16	420.00	139,087.20	6.13%
	Total DEMOLICIONES				**290,687.24**	**12.82%**
A02	**PRELIMINARES**					
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	693.17	15.99	11,083.79	0.49%
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	82.97	631.75	52,416.30	2.31%
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	752.74	28.85	21,716.55	0.96%
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	193.91	120.00	23,269.20	1.03%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	190.56	79.73	15,193.35	0.67%
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA	SAL	70.00	99.37	6,955.90	0.31%
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	22.50	262.98	5,917.05	0.26%
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	19.34	152.50	2,949.35	0.13%
	Total PRELIMINARES				**139,501.49**	**6.15%**
A03	**CONCRETO ARMADO**					
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	9.00	2,265.00	20,385.00	0.90%
11-0151	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	277.61	1,110.44	0.05%
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	43.20	362.40	15,655.68	0.69%
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .	ML	27.00	603.86	16,304.22	0.72%
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	119.81	490.41	58,756.02	2.59%
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	45.50	1,300.00	59,150.00	2.61%
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	28.00	1,500.00	42,000.00	1.85%
	Total CONCRETO ARMADO				**213,361.36**	**9.41%**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A04	**ALBAÑILERIAS**					
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	119.03	502.65	59,830.43	2.64%
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	480.77	274.81	132,120.40	5.83%
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	639.78	111.33	71,226.71	3.14%
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	258.23	610.80	157,726.88	6.95%
S-MALLA*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	M2	120.19	53.22	6,396.51	0.28%
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	33.00	360.80	11,906.40	0.52%
	Total ALBAÑILERIAS				**439,207.33**	**19.37%**
A05	**ACABADOS**					
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	1,226.96	122.00	149,689.12	6.60%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	399.74	138.66	55,427.95	2.44%
	Total ACABADOS				**205,117.07**	**9.04%**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8 INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.	ML	467.00	150.47	70,269.49	3.10%
23-0342	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	SAL	13.00	2,008.30	26,107.90	1.15%
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	461.25	5,996.25	0.26%
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	67.00	1,095.90	73,425.30	3.24%
24-0362	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE O TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	3.00	2,600.00	7,800.00	0.34%
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS				**183,598.94**	**8.10%**
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.00	114.88	1,148.80	0.05%
24-0365*	RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	SAL	2.00	3,135.17	6,270.34	0.28%
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	1.00	1,957.90	1,957.90	0.09%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	3.00	2,602.94	7,808.82	0.34%
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	169.62	5,088.60	0.22%
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				**22,274.46**	**0.98%**
A08	**HERRERIA**					
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	189.87	2,961.72	562,341.78	24.80%
29-0418	SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA	PZA	3.00	6,245.66	18,736.98	0.83%
37-0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	24.80	559.80	13,883.04	0.61%
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.	PZA	6.00	850.00	5,100.00	0.22%
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	19.50	3,702.15	72,191.93	3.18%
	Total HERRERIA				**672,253.73**	**29.64%**
A09	**SEÑALETICAS**					
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	75.28	652.08	49,088.58	2.16%
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	2,431.72	4,863.44	0.21%
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	11.00	352.68	3,879.48	0.17%
	Total SEÑALETICAS				**57,831.50**	**2.55%**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	176.94	101.73	18,000.11	0.79%
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	306.48	30.93	9,479.43	0.42%
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	3.16	336.00	1,061.76	0.05%
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	507.00	10.55	5,348.85	0.24%
33-0536	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES	M2	507.00	8.80	4,461.60	0.20%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	649.81	8.80	5,718.33	0.25%
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA				**44,070.08**	**1.94%**
	Total REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO				**2,267,903.20**	**100.00%**
	SUBTOTAL				**2,267,903.20**	
	I.V.A. 16.00%				**362,864.51**	
	Total del presupuesto				**2,630,767.71**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	Importe
A	**REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	
A01	DEMOLICIONES	290,687.24
A02	PRELIMINARES	139,501.49
A03	CONCRETO ARMADO	213,361.36
A04	ALBAÑILERIAS	439,207.33
A05	ACABADOS	205,117.07
A06	INSTALACIONES ELECTRICAS	183,598.94
A07	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	22,274.46
A08	HERRERIA	672,253.73
A09	SEÑALETICAS	57,831.50
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA	44,070.08
	Total REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**2,267,903.20**

IMPORTE PRESUPUESTO

	2,267,903.20
16% I.V.A.	362,864.51
T O T A L	2,630,767.71

(* DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION: 07.- ACAPULCO

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	978,945.78
MANO DE OBRA		$	676,386.77
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	137,476.31
SUB-TOTAL		**$**	**1,792,808.86**
INDIRECTOS	**15.0000%**	$	268,921.33
SUMA		$	2,061,730.18
FINANCIAMIENTO		$	-
SUMA		$	2,061,730.18
UTILIDAD	**10.0000%**	$	206,173.02
SUMA		$	2,267,903.20
CARGOS ADICIONALES		$	-
SUMA		$	2,267,903.21
I . V. A	**16.00%**	$	362,864.51
TOTAL		**$**	**2,630,767.71**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES					
ACIDO*M	ACIDO MURIATICO	LTO	50.70	24.15	1,224.41	0.07%
AGUA	AGUA	M3	20.327261	165.00	3,354.00	0.19%
AISPOR	AISLADOR DE PORCELANA	PZA	52.00	66.74	3,470.48	0.19%
ALACOB10	ALAMBRE TW. No.10	ML.	201.00	20.20	4,060.20	0.23%
ALACOB12	ALAMBRE TW. No. 12	ML.	1,202.765508	10.08	12,123.88	0.68%
ALAMBRON	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	303.359675	26.93	8,169.48	0.46%
ALAREC	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	79.111403	50.00	3,955.57	0.22%
ANDTUB	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	89.26404	57.75	5,155.00	0.29%
ANG1X3/16	ANGULO DE ACERO DE 1"X3/16"	KG	90.00	30.00	2,700.00	0.15%
APAG*CONT	APAGADOR O CONTACTO	PZA	67.00	51.98	3,482.66	0.19%
ARENA*RIO	ARENA DE RIO	M3	43.262657	500.00	21,631.33	1.21%
ASIENTO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16	PZA	6.00	551.14	3,306.84	0.18%
BARROTE	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	27.274895	150.00	4,091.23	0.23%
BASEMED	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO	PZA	13.00	184.40	2,397.20	0.13%
BASTIDOR	BASTIDOR DOBLE PARA ACOMETIDA ELECTRICA	PZA	26.00	133.06	3,459.56	0.19%
BISAT5/8	BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	PZA	12.00	13.36	160.32	0.01%
CABCOB*8	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	1,067.80	33.19	35,440.28	1.98%
CALHIDRA	CALHIDRA	TON	0.621384	3,520.00	2,187.27	0.12%
CEMENGRS	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	24.501886	4,750.00	116,383.96	6.49%
CEMENPVC	TANGIT PVC Y CONDUIT 475ML	PZA	0.10	85.34	8.53	0.00%
CENCAR2	CENTRO/CARGA QO2	PZA	13.00	183.42	2,384.46	0.13%
CER800	CERRADURA PHILLIPS MOD. 800	PZA	3.00	157.50	472.50	0.03%
CHALUPA	CHALUPA DE PVC 13MM	PZA	67.00	10.35	693.45	0.04%
CINAIS	CINTA DE AISLANTE IUSA PLASTICO VINILCOLOR NEGRO	ROLL	1.309386	34.65	45.37	0.00%
CLAVO*2	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	63.49263	50.00	3,174.63	0.18%
COCPVC1"	CODO D/PVC CONDUIT 1"	PZA	23.35	11.57	270.16	0.02%
CODC1/2	CODO D/COBRE DE 1/2"	PZA	8.00	7.80	62.40	0.00%
CODCP1/2	CODO CONDUIT PVC 1/2"	PZA	67.00	7.17	480.39	0.03%
CODPH2X90	CODO D/PVC HID 2"X90	PZA	8.00	86.00	688.00	0.04%
CODPVCSR6	CODO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	PZA	1.00	95.44	95.44	0.01%
COPCOB1"	COPLE D/COBRE 1"	PZA	23.35	25.54	596.36	0.03%
COPCPVC3/4"	COPLE CONDUIT PVC LIG. 3/4"	PZ	67.00	5.03	337.01	0.02%
COPCPVCL1/2"	COPLE CONDUIT PVC LIG. 1/2"	PZ	67.00	2.77	185.59	0.01%
CORHER	CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA	M2	189.87	2,039.27	387,196.19	21.60%
CPVC*13	CAJA CUAD. PVC 13 MM.	PZA	67.00	13.86	928.62	0.05%
CUA1/2"	CUADRADO DE ACERO DE 1/2"	KG	90.00	30.00	2,700.00	0.15%
DETERGENTE	DETERGENTE	KG	1.521	31.29	47.59	0.00%
DIESEL	DIESEL	LTO	129.044	22.96	2,962.85	0.17%
DUELA3RA	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	130.958512	104.18	13,643.26	0.76%
FAJILLA	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	105.983256	31.77	3,367.09	0.19%
GRAVA3/4	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	28.875268	660.00	19,057.68	1.06%
LALISC18	LAMINA LISA CALIBRE 18 ESPESOR DE 1.21 MM DE 3.00 X 6.00 MTS	KG	379.85	30.00	11,395.50	0.64%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
LIJAPLOM	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	1.00	4.75	4.75	0.00%
LOUVER	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG	M2	19.50	2,624.59	51,179.51	2.85%
MALLA 6,6-10,10	MALLA 6,6-10,10	M2	416.262	25.96	10,806.16	0.60%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00X1.00 MTS	PZA	3.00	404.25	1,212.75	0.07%
PEGPVC	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	0.10	381.15	38.12	0.00%
PEREST	PERFILES ESTRUCTURALES	KG	124.899999	30.00	3,747.00	0.21%
PINESM100	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	87.9428	127.05	11,173.13	0.62%
PINVINMEX	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	271.35202	144.74	39,275.49	2.19%
PLACA1O2	PLACA 1 O 2 SAL. DE ALUMINIO	PZA	67.00	47.25	3,165.75	0.18%
POL3X3	POLIN DE MADERA DE 3" X 3"	PZA	19.9128	150.00	2,986.92	0.17%
POLIN	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	5.04	300.00	1,512.00	0.08%
PRIMER	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO	LTO	43.9714	165.88	7,293.98	0.41%
REDPVC2X4	REDUCCION D/PVC SAN. 2"X4"	PZA	2.00	16.22	32.44	0.00%
ROTULO1	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	75.28	515.48	38,805.33	2.16%
SELLVIN	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	122.696	64.13	7,868.49	0.44%
SEÑAL2	SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	11.00	278.80	3,066.80	0.17%
SEÑALP	INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	2.00	1,801.50	3,603.00	0.20%
SOLD50X50	SOLDADURA DE 50 X 50 PARA COBRE	PZA	0.28194	156.00	43.98	0.00%
SOLDE-6010	SOLDADURA E-6010 1/8"	KG	3.00	91.21	273.63	0.02%
SUJETA	SUJETADORES PARA LAMINA GALVIZADA CAL. 18. TIPO REMACHE	PZA	148.80	5.25	781.20	0.04%
TABB7X14X28	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	PZA	205.30224	4.40	903.33	0.05%
TABC10X14X28	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	3,876.5485	7.26	28,143.74	1.57%
TBOCOB1/2"	TUBO D/COBRE 13 MM	ML	13.19765	100.74	1,329.53	0.07%
TBOCPVC1	TUBO DE CPVC DE 1" DIAM.	ML	11.00	45.95	505.45	0.03%
TBOCPVC25	TUBO PVC CONDUIT T.P. 25 MM.	ML	490.35	11.35	5,565.47	0.31%
TBOP13MM	TUBO POLIDUCTO 13 MM	ML	1,206.00	3.48	4,196.88	0.23%
TBOP9 MM	TUBO POLIDUCTO 19 MM	ML	268.00	5.26	1,409.68	0.08%
TBOPH2	TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	5.50	52.33	287.82	0.02%
TBOPS4	TUBO D/PVC SANITARIO NORMA DE 4"	ML	33.00	73.06	2,410.98	0.13%
TBOPVCSR6	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	4.40	187.23	823.81	0.05%
TEEPS4	TEE D/PVC SIMPLE 4"	PZA	2.00	35.43	70.86	0.00%
THINER	THINER	LTS	43.9714	40.68	1,788.76	0.10%
TPUN	TAPA PUNTA DIAMANTE DE 0.60 X 0.60 MTS. DE LAMINA GALV. CAL.18	PZA	3.00	504.00	1,512.00	0.08%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	14.6855	832.94	12,232.14	0.68%
VARCOPER	VARILLA COPERWELD	JGO	13.00	523.45	6,804.85	0.38%
VARILLA 3	VARILLA NO 3	KG	824.805073	35.20	29,033.14	1.62%
VARILLA 4	VARILLA NO 4	KG	213.357144	35.20	7,510.17	0.42%
	Total MATERIALES				**978,945.78**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO			61,505.77	3.43%
MO001	PEON	JOR	626.247985	404.35	253,223.37	14.12%
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	234.55312	451.52	105,905.42	5.91%
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	2.163503	451.52	976.86	0.05%
MO008	CADENERO	JOR	2.78024	451.52	1,255.33	0.07%
MO010	OF. ALBANIL	JOR	174.588914	617.54	107,815.64	6.01%
MO011	OF. FIERRERO	JOR	10.047986	617.54	6,205.03	0.35%
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	27.974925	617.54	17,275.64	0.96%
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	37.335687	617.54	23,056.28	1.29%
MO014	OF. PLOMERO	JOR	4.154159	617.54	2,565.36	0.14%
MO017	OF. HERRERO	JOR	80.395931	617.54	49,647.70	2.77%
MO021	OF. PINTOR	JOR	74.444432	617.54	45,972.41	2.56%
MO022	TOPOGRAFO	JOR	1.39012	617.54	858.45	0.05%
MO023	OF. COLOCADOR	JOR	0.20	617.54	123.51	0.01%
	Total MANO DE OBRA				**676,386.77**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO02	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO			18,448.94	1.03%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	2.43802	116.69	284.49	0.02%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	139.205291	590.30	82,172.88	4.58%
EQCOMP	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS	HOR	1.040984	472.92	492.30	0.03%
EQEX320C	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP, 19700 KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE PROFUNDIDAD	HOR	33.202102	956.21	31,748.18	1.77%
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	1.50	164.22	246.33	0.01%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	0.030816	778.09	23.98	0.00%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	21.635032	106.46	2,303.27	0.13%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	13.9012	86.53	1,202.87	0.07%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	6.709592	82.43	553.07	0.03%
	Total EQUIPO Y HERRAMIENTA				**137,476.31**	

TOTALES DE INSUMOS

	Importe	%
Materiales	978,945.78	54.60%
Mano de obra	676,386.77	37.73%
Equipo	137,476.31	07.67%
Total	1,792,811.65	100.00%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO
SIRVES PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023


PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA DE INICIO: **julio-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.
DEMOLICIONES	$ 290,687.24	7.41%	12.82%
PRELIMINARES	$ 139,501.49	7.41%	6.15%
CONCRETO ARMADO	$ 213,361.36	14.81%	9.41%
ALBAÑILERIAS	$ 439,207.33	14.81%	19.37%
ACABADOS	$ 205,117.07	11.11%	9.04%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 183,598.94	7.41%	8.10%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 22,274.46	7.41%	0.98%
HERRERIA	$ 672,253.73	7.41%	29.64%
SEÑALITICAS	$ 57,831.50	7.41%	2.55%
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 44,070.08	14.81%	1.94%
SUBTOTAL	$ 2,267,903.20	100%	100%
16 % IVA	$ 362,864.51		
TOTAL	**$ 2,630,767.71**	**100%**	**100%**



OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**

MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**

FECHA DE INICIO: **julio-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO															
COL. COMERCIAL ACAPULCO	$ 2,267,903.20	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 2,267,903.20														
IVA	$ 362,864.51														
TOTAL	**$ 2,630,767.71**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES**	**MOD.**	**LOC.**	**PROPIETARIO**			**M2**				
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	MOD. 3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero			23.00	0.60	1.00	13.80	
		MOD. 3		AZOTEA			23.00	0.40	1.00	9.20	
		MOD. 3	1,244	Fernando Quiroz Ortiz			23.00	0.60	1.00	13.80	
		MOD. 3		AZOTEA			23.00	0.40	1.00	9.20	
		MOD. 3	1,243	Juan Antonio Vargas Sotelo			9.30	0.30	1.00	2.79	
				AZOTEA			23.00	0.20	1.00	4.60	
		Mod. 4	1-A	Maria Aquilina Ramirez			15.00	0.60	1.00	9.00	
				AZOTEA			15.00	0.40	1.00	6.00	
		Mod. 4	2-A	Hector Augusto Monrroy			7.33	0.60	1.00	4.40	
				AZOTEA			7.33	0.40	1.00	2.93	
		Mod. 5	1992	Ana Gomez Zacapala			27.00	0.60	1.00	16.20	
				AZOTEA			27.00	0.40	1.00	10.80	
		Mod. 5	1991	Alejandro salinas Gomez			25.28	0.60	1.00	15.17	
				AZOTEA			25.28	0.40	1.00	10.11	
		Mod. 5	1989	Alfonso Salcedo Torreblanca			26.50	0.30	1.00	7.95	
		Mod. 5	1990	Jose Luis Cruz Tellez			27.00	0.60	1.00	16.20	
				AZOTEA			27.00	0.40	1.00	10.80	
								TOTAL	M3	162.95	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	DEMOLICIONES										
DEM-MT	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.	MOD.	LOC.	PROPIETARIO		LARGO	ALTO	PZAS			
		MOD. 3	1244	Fernando Quiroz Ortiz	MUROS	0.00	0.00	0.00		0.00	
			1244	Fernando Quiroz Ortiz	PRET	14.34	2.00	1.00		28.68	
		MOD. 3	1245	De la Cruz Alvarez Escu	MUROS	10.16	2.70	1.00		27.43	
		MOD. 3	1245	De la Cruz Alvarez Escu	PRETIL	19.11	2.00	1.00		38.22	
		MOD. 3	1246	Jeny Garcia gonzalez		5.10	2.70	1.00		13.77	
		MOD. 4		DIF	MUROS	10.40	1.60	1.00		16.64	
		MOD. 4		DIF	MUROS	2.15	0.90	1.00		1.94	
		MOD. 4	1-A	Maria Aquilina Ramirez	PRETIL	5.76	2.00	1.00		11.52	
		Mod. 4	2-A	Hector Augusto Monrroy	PRETIL	15.71	2.00	1.00		31.42	
		Mod. 5	1992	Ana Gomez Zacapala	PRETIL	21.53	2.00	1.00		43.06	
		Mod. 5	1991	Alejandro salinas Gomez	MUROS	9.33	2.80	1.00		26.12	
		Mod. 5	1991	Alejandro salinas Gomez	PRETIL	14.74	2.00	1.00		29.48	
		Mod. 5	1990	Alejandro salinas Gomez	PRETIL	20.00	2.00	1.00		40.00	
								TOTAL	M2	308.28	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

DEM-MT DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	DEMOLICIONES										
1-0004	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.	MODULO 3					AREA	H	PZA		
		MOD. 3	1244	Fernando Quiroz Ortiz		CAST	0.02	2.80	2.00	0.13	
		MOD. 3	1244	Fernando Quiroz Ortiz		CAD DESP	0.03	12.05	2.00	0.72	
		MOD. 3	1244	Fernando Quiroz Ortiz		LOSA	28.00	0.10	1.00	2.80	
		MODULO 4									
		MOD. 3		DIF		BARRA	1.02	0.10	1.00	0.10	
		MODULO 5									
		Mod. 5	1991	Alejandro salinas Gomez		CADENA IN	0.02	9.33	1.00	0.21	
		Mod. 5	1991	Alejandro salinas Gomez		CAST. PRE	0.02	2.00	3.00	0.14	
		Mod. 5	1992	Ana Gomez Zacapala		CAST. PRE	0.02	2.00	4.00	0.18	
		Mod. 5	1990	Alejandro salinas Gomez		CAST. PRE	0.02	2.00	1.00	0.05	
								TOTAL	M3	4.33	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

1-0004 DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	DEMOLICIONES										
D-AZUL**	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.	MOD. 3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero				23.00	1.00	23.00	
		MOD. 4		DIF			PISO	23.00	1.00	23.00	
		MOD. 4		DIF			MUROS	31.86	1.00	31.86	
		MOD. 4	1-A	Maria Aquilina Rojas Ramirez			PISO	15.00	1.00	15.00	
		MOD. 4	2-A	HECTOR AUGUSTO MONRROY			PISO	7.33	1.00	7.33	
		MOD. 5	1992	Ana Gomez Zacapala			PISO	27.00	1.00	27.00	
		MOD. 5	1991	Alejandro salinas Gomez			PISO	25.28	1.00	25.28	
		MOD. 5	1990	Alejandro salinas Gomez			PISO	27.00	1.00	27.00	
		MOD. 5	1989	Alfonso Salcedo Torreblanca			PISO	26.50	1.00	26.50	
								TOTAL	M2	205.97	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

D-AZUL** DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	DEMOLICIONES										
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	MODULO 3						AREA	PZA		
		MOD. 3	1244	Fernando Quiroz Ortiz				23.00	1.00	23.00	
		ZAPATAS NUEVAS						1.00	16.00	16.00	
		ESCAVACION PARA INSTALACIONES									
				MEDICION A RM3				10.00	0.50	5.00	
				RM3-RM4				15.00	0.50	7.50	
				RM4-RM5				10.00	0.50	5.00	
				BAJANTES PLUVIALES				15.00	0.50	7.50	
								TOTAL	M2	64.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	DEMOLICIONES										
1-0002	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	MOD. 3	1245	MARIA DE LA CRUZ AL'		LOSA	28.00	1.00	1.00	28.00	
		MOD. 3	1245	MARIA DE LA CRUZ AL'		CAST	1.00	2.80	3.00	8.40	
		MOD. 3	1245	MARIA DE LA CRUZ AL'		CAD	13.07	0.80	3.00	31.37	
		MOD. 4	1-A	MARIA AQUILINA ROJA		MURO	3.21	2.80	2.00	17.98	
		MOD. 4	1-A	MARIA AQUILINA ROJA		CAST	1.00	2.80	2.00	5.60	
		MOD. 4	1-A	MARIA AQUILINA ROJA		CAD	10.98	0.80	1.00	8.78	
		MOD. 4	2-A	HECTOR AUGUSTO MC		CAST	1.20	2.80	1.00	3.36	
		MOD. 4	2-A	HECTOR AUGUSTO MC		CAD	5.47	0.80	1.00	4.38	
		MOD. 4	1-A Y 2-A	AQUILINA Y HECTOR		LOSA	39.00	1.00	1.00	39.00	
		MOD 5	1989	ALFONSO SALCEDO TORREBLAN(			10.19	2.80	2.00	57.06	
		MOD. 5		CASTILLOS DE 4 CARAS			1.20	2.80	8.00	26.88	
		MOD. 5		CASTILLOS DE 3 CARAS			0.90	2.80	5.00	12.60	
		MOD. 5		LOSAS			106.29	1.00	1.00	106.29	
		MOD. 5		CADENAS			38.55	0.80	1.00	30.84	
		MOD. 5		CADENAS			9.63	0.60	1.00	5.78	
									M2	386.32	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

1-0002 DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	DEMOLICIONES							M2	ANCHO		
CAR-01	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	VOLUMEN DE REMOCION DE ESCOMBROS								162.95	
		VOLUMEN DE DEMOLICION DE TABIQUE						308.28	0.15	46.24	
		VOLUMEN DE DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO								4.33	
		VOLUMEN DE DEMOLICION DE AZULEJO						205.97	0.04	8.24	
		VOLUMEN DE DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO						64.00	0.08	5.12	
		VOLUMEN DE DEMOLICION DE APLANADO						386.32	0.025	9.66	
									SUBTOTAL	236.54	
								40 % DE ABUNDAMIENTO		94.62	
								TOTAL	M3	331.16	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES**

CAR-01 CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	PRELIMINARES										
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	MODULOS 3-4-5				11.70	41.90		1.00	490.23	
		PLAZOLETA 2				18.68	12.15		0.50	113.48	
		PLAZOLETA 1				5.56	5.56		0.50	15.46	
		PASILLO MERCADO				18.50	4.00		1.00	74.00	
								TOTAL	M2	693.17	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

3-0073 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TAPIAL 1				15.70	2.40		1.00	37.68	
		TAPIAL 2				18.87	2.40		1.00	45.29	
								TOTAL	M2	82.97	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

SUM-TAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	PRELIMINARES										
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	MOD. 3	1243-BIS	SAMUEL ESTEBAN ASCENCIO			4.15	2.80	2.00	23.24	
		MOD. 3	1243-BIS	MENOS HERRERIAS			2.65	2.50	-2.00	-13.25	
		MOD. 3	1243	JOSE ANTONIO VARGAS SOTELO			12.65	2.80	2.00	70.84	
		MOD. 3		MENOS CORTINA			2.54	2.50	-2.00	-12.70	
		MOD 4		DIF			24.02	2.80	2.00	134.51	
				MENOS CORTINA			1.70	2.50	-2.00	-8.50	
		PARAGUAS		PLAFOND			13.00	13.00	3.00	507.00	
		PARAGUAS		BOQUILLA			13.00	0.10	12.00	15.60	
		COLUMNAS					2.40	5.00	3.00	36.00	
								TOTAL	M2	752.74	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	PRELIMINARES										
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. 3	1243-BIS	SAMUEL ESTEBAN ASCENCIO			1.75	2.50	1.00	4.38	
		MOD. 3	1243	JUAN ANTONIO VARGAS			2.54	2.50	1.00	6.35	
		MOD. 3	12.44	FERNANDO QUIROZ ORTIZ			10.81	2.50	1.00	27.03	
		MOD. 3	12.45	MARIA DE LA CRUZ ALVAREZ			8.35	2.50	1.00	20.88	
		MOD. 3	1246	JENY GARCIA GONZALEZ			6.44	2.50	1.00	16.10	
		MOD. 4	1-A	MARIA AQUILINA ROJAS			7.30	2.50	1.00	18.25	
		MOD. 4	2-A	HECTOR AUGUSTO MONRROY			5.00	2.50	1.00	12.50	
		MOD. 5	1992	Ana Gomez Zacapala			9.07	2.50	1.00	22.68	
		MOD. 5	1991	Alejandro salinas Gomez			8.79	2.50	1.00	21.98	
		MOD. 5	1990	Alejandro salinas Gomez			8.57	2.50	1.00	21.43	
		MOD. 5	1989	Alfonso Salcedo Torreblanca			8.93	2.50	1.00	22.33	
									SUBTOTAL 1:	M2	193.91

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	MOD.3		MUROS	L. 1246	REJA	6.58	0.50	2.00	6.58	
		MOD.3		TECHO	L. 1246		3.84	2.50	1.00	9.60	
		MOD.4		MUROS	DIF		14.49	2.40	1.00	34.78	
		MOD.4		TECHO	DIF		13.43	1.00	1.00	13.43	
		MOD.4		CERR	PRETIL		21.99	0.65	1.00	14.29	
		MOD. 5		1,989	ALFONSO SALCEDO		11.12	2.65	1.00	29.47	
		SOMBRILLAS		LOUVERS			13.00	0.50	6.00	39.00	
		PUERTAS									
		Modulo 3		1243-BIS	SAMUEL ASCENCIO G		1.00	2.50	1.00	2.50	
		Modulo 4			DIF		1.00	2.50	2.00	5.00	
		Modulo 4		PRETILES			1.00	2.50	1.00	2.50	
		PROTECCIONES									
		MOD. 3	1244	FERNANDO ORTIZ			8.72	0.50	1.00	4.36	
		MOD. 3	1245	MARIA DE LA CRUZ ALVARES			8.12	0.50	1.00	4.06	
		MOD. 5	19.89	ALFONSO SALCEDO			9.43	2.65	1.00	24.99	
							TOTAL		M2	190.56	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	PRELIMINARES										
2-0063	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA				LOCAL	LUMIN.	CONT.	C. C.	VENT		
		MOD. 3			1243-BIS	1.00	1.00	1.00		3.00	
		MOD. 3			1243	1.00	1.00	1.00		3.00	
		MOD. 3			1245	2.00	3.00	1.00		6.00	
		MOD. 3			1246	1.00	3.00	1.00		5.00	
		MOD. 3			1246-A	1.00	1.00	1.00		3.00	
		MOD. 4			1-A	1.00	3.00	1.00	1.00	6.00	
		MOD. 4			2-A	1.00	3.00	1.00		5.00	
		MOD. 4			DIF	4.00	2.00	1.00	1.00	8.00	
		MOD. 5			1991	4.00	2.00	1.00		7.00	
		MOD. 5			1990	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	
		MOD. 5			1989	4.00	7.00	1.00		12.00	
		MOD. 5			1992	3.00	2.00	1.00		6.00	
							TOTAL		SAL	70.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

2-0063 DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	MOD. 3		1244	ZAPATAS	1.00	1.00	1.00	7.00	7.00	
		MOD. 3		1245	ZAPATAS	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	
		MOD. 3		1246	ZAPATAS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		ESCAVACION PARA INSTALACIONES									
				MEDICION A RM3		10.00	0.50	0.50	1.00	2.50	
				RM3-RM4		15.00	0.50	0.50	1.00	3.75	
				RM4-RM5		10.00	0.50	0.50	1.00	2.50	
				BAJANTES PLUVIALES		5.00	0.50	0.50	3.00	3.75	
								TOTAL		**M3**	**22.50**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	PRELIMINARES										
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	VOLUMEN DE EXCAVACION								22.50	
		MENOS TUBO				35.00	0.10	0.10	-1.00	-0.35	
		MENOS VOLUMEN DE ZAPATAS				1.00	1.00	0.15	-16.00	-2.40	
		MENOS VOLUMEN DE CASTILLOS				0.15	0.20	0.85	-16.00	-0.41	
								TOTAL	M3	19.34	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

9-0139* RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CONCRETO ARMADO										
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	MOD.	LOC.	PROP					PZAS		
		3	1244	Fernando Quiroz Ortiz					7.00	7.00	
		3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero					2.00	2.00	
								TOTAL	PZA	9.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CONCRETO ARMADO**

8-0126 ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**CONCRETO ARMADO**										
11-0151	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	MOD.	LOC.	PROP					PZAS		
		3	1-A	MARIA AQUILINA ROJAS					2.00	2.00	
		4	DIF						2.00	2.00	
								TOTAL	PZA	4.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03	**CONCRETO ARMADO**	
11-0151	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CONCRETO ARMADO	MOD.	LOC.	PROP				PZAS	ALTO		
11-0190	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	4	1-A	Maria Aquilina Rojas Ramirez				2.00	2.80	5.60	
		4	DIF	DIF				2.00	2.80	5.60	
		PRETILES									
		3						11.00	1.00	11.00	
		4						10.00	1.00	10.00	
		5						11.00	1.00	11.00	
								TOTAL	ML	43.20	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CONCRETO ARMADO**

11-0190 CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CONCRETO ARMADO	MOD.	LOC.	PROP				PZAS	ALTO		
11-0197-V4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	3	1244	Fernando Quiroz Ortiz				7.00	2.70	18.90	
		3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero				2.00	2.70	5.40	
		3	1246	JENY GARCIA GONZALEZ				1.00	2.70	2.70	
								TOTAL	ML	27.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CONCRETO ARMADO**

11-0197-V4 CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CONCRETO ARMADO	MOD.	LOC.	PROP				PZAS	LARGO		
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero				1.00	9.78	9.78	
		3	1246	JENY GARCIA GONZALEZ				3.00	2.00	6.00	
		5	1991	ALEJANDRO SALINAS				1.00	9.50	9.50	
		PRETILES									
		3						1.00	33.29	33.29	
		4						2.00	4.55	9.10	
		4						2.00	8.57	17.14	
		5						1.00	35.00	35.00	
								TOTAL	ML	119.81	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CONCRETO ARMADO**

DC-15X15* CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SIRVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	CONCRETO ARMADO	MOD.	LOC.	PROP				PZAS	LARGO		
EST-04*	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	3	1244	Femando Quiroz Ortiz		TRABE		1.00	22.75	22.75	
		3	1244	Femando Quiroz Ortiz		CONTRATRABE		1.00	22.75	22.75	
								TOTAL	ML	45.50	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CONCRETO ARMADO**

EST-04* CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**CONCRETO ARMADO**										
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1.244	FERNANDO QUIROZ ORTIZ							28.00	
								TOTAL	M2	28.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **CONCRETO ARMADO**

11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**	**MOD.**	**LOC.**	**PROP**			**LARGO**	**ALTO**	**PZAS**		
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero			9.78	2.50	1.00	24.45	
		5	1991	ALEJANDRO SALINAS			9.50	2.50	1.00	23.75	
		PRETILES									
		3					33.18	0.75	1.00	24.89	
		4					4.55	0.75	2.00	6.83	
		4					8.57	0.75	2.00	12.86	
		5					35.00	0.75	1.00	26.25	
								TOTAL	**M2**	**119.03**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	ALBAÑILERIAS	MOD.	LOC.	PROP			LARGO	ALTO	PZAS		
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez Escudero			9.78	2.80	2.00	54.77	
		3	1246-A	FELICITAS ROMAN			5.09	2.80	2.00	28.50	
		3	DIF				19.62	2.80	2.00	109.87	
		3	DIF	MOCHETA			3.00	2.80	2.00	16.80	
		4	1-AY 2A	MARIA Y HECTOR			3.21	2.80	2.00	17.98	
		5	1992-1991-1990 Y 1989				19.00	2.80	2.00	106.40	
		PRETILES									
		3					33.24	0.90	2.00	59.83	
		4					4.55	0.90	2.00	8.19	
		4					8.57	0.90	2.00	15.43	
		5					35.00	0.90	2.00	63.00	
								TOTAL	M2	480.77	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	ALBAÑILERIAS	MOD.	LOC.	PROP			ALTO	PZAS	LADOS		
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	3	1244	Fernando Quiroz Ortiz		CAST	2.50	5.00	3.00	37.50	
		3	1244	Fernando Quiroz Ortiz		CAST	2.50	2.00	4.00	20.00	
		3	1244	Fernando Quiroz Ortiz		TRAB	18.50	1.00	3.00	55.50	
		3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez E		CAST	2.50	2.00	4.00	20.00	
		3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez E		CAST	2.50	2.00	3.00	15.00	
		3	1245	Ma. De la Cruz Alvarez E		TRAB	8.80	1.00	3.00	26.40	
		3	1246	JENY		CAST	2.50	1.00	1.00	2.50	
		4	DIF			PTAS	6.00	2.00	1.00	12.00	
		4	1-A	Maria Aquilina Rojas Rar		CAST	2.50	2.00	4.00	20.00	
		4	1-A	Maria Aquilina Rojas Rar		CAST	2.50	2.00	3.00	15.00	
		4	1-A	Maria Aquilina Rojas Rar		CAD	13.12	1.00	3.00	39.36	
		5		1989-1990-1991-1992		CAST	2.50	13.00	4.00	130.00	
		5		1989-1990-1991-1992		CAD	39.00	1.00	3.00	117.00	
		PRETILES									
		3					33.28	1.00	1.00	33.28	
		4					4.55	2.00	1.00	9.10	
		4					8.57	2.00	1.00	17.14	
		5					35.00	1.00	2.00	70.00	
								TOTAL	ML	639.78	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	ALBAÑILERIAS										
12-0239	PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	MODULO 3								48.00	
		MODULO 4								50.23	
		MODULO 5								110.00	
		RESANE DE INSTALACIONES				100.00	0.50			50.00	
								TOTAL	M2	258.23	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SIRVIO PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ	**MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

12-0239 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**										
S-MALLA*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	METROS DE APLANADO			480.77	PORCENTAJE		0.25		120.19	
								TOTAL	M2	120.19	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

S-MALLA* SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	ALBAÑILERIAS										
14-0264	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	PLAZOLETA 1				4.00			3.00	12.00	
		JARDINERA				3.00			3.00	9.00	
		JARDINERA				4.00			3.00	12.00	
								TOTAL	ML	33.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

14-0264 FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	GENERADOR DE PREPARACION DE SUPERFICIE								752.74	
		MENOS PREPARACION DE APLANADOS								- 134.51	
		GENERADOR DE APLANADOS								480.77	
		GENERADOR DE BOQUILLAS				639.78	ESPESOR PROMEDIO		0.20	127.96	
								TOTAL	M2	1,226.96	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ACABADOS**

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	GENERADOR DE CORTINAS				189.87			2.00	379.74	
		PUERTAS				2.50			8.00	20.00	
								TOTAL	M2	399.74	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SIRVO PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ACABADOS**
22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
						DISTANCIA		NUM. ALIM			
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
23-0359	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8 INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.	DE MEDICION A RM3				14.00		15.00		210.00	
		DE R3 A LOCALES				10.00		6.00		60.00	
		DE RM3 A RM4				15.00		7.00		105.00	
		DE RM4 A LOCALES				6.00		3.00		18.00	
		DE RM4 A RM5				10.50		4.00		42.00	
		DE RM5 A LOCALES				8.00		4.00		32.00	
								TOTAL	ML	467.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0359 ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8
INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
23-0342	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.	MODULO 3								6.00	
		MODULO 4								3.00	
		MODULO 5								4.00	
								TOTAL	SAL	13.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0342 ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
CEN-QO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MODULO 3								6.00	
		MODULO 4								3.00	
		MODULO 5								4.00	
								TOTAL	PZA	13.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

CEN-QO2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
23-0345	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.				LOCAL	LUMIN.	CONT.				
		MOD. 3			1243-BIS	1.00	1.00			2.00	
		MOD. 3			1243	1.00	1.00			2.00	
		MOD. 3			1244	2.00	2.00			4.00	
		MOD. 3			1245	2.00	3.00			5.00	
		MOD. 3			1246	1.00	3.00			4.00	
		MOD. 3			1246-A	1.00	1.00			2.00	
		MOD. 4			1-A	1.00	3.00			4.00	
		MOD. 4			2-A	1.00	3.00			4.00	
		MOD. 4			DIF	4.00	2.00			6.00	
		MOD. 5			1991	4.00	2.00			6.00	
		MOD. 5			1990	2.00	2.00			4.00	
		MOD. 5			1989	4.00	7.00			11.00	
		MOD. 5			1992	3.00	2.00			5.00	
		PASILLOS									
		MODULO 3				2.00				2.00	
		MODULO 4				3.00				3.00	
		MODULO 5				3.00				3.00	
								TOTAL	PZA	67.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

23-0345 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
24-0362	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE O TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	UNO POR MODULO								3.00	
		UNO ADICIONAL									
								TOTAL	PZA	3.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **INSTALACIONES ELECTRICAS**

24-0362 REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE O TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEMARE 1:3, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
SUM-T1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									10.00	
								TOTAL	ML	10.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

SUM-T1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
24-0365*	RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	MODULO 3		1245							
		MODULO 4		1-A						1.00	
		MODULO 5		1992-1991						1.00	
								TOTAL	SAL	2.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

24-0365* RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
DESC-6"	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	MODULO 3		1245							
		MODULO 4		1-A						1.00	
		MODULO 5		1995							
								TOTAL	SAL	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

DESC-6" DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
26-0390+A	REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2		1-A	MARIA AQUILINA ROJAS						2.00	
				ADICIONAL						1.00	
								TOTAL	PZA	3.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

26-0390+A REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
ATREVER PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
TUBO 4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	BAJANTES PLUVIALES SOMBRILLAS						5.00	3.00	15.00	
		RAMALEOS						5.00	3.00	15.00	
								TOTAL	ML	30.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

TUBO 4" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**HERRERIA**										
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MODULO 3		1243-BIS		1.75		2.50	1.00	4.38	
				1243		2.54		2.50	1.00	6.35	
				1244		10.81		2.50	1.00	27.03	
				1245		8.20		2.50	1.00	20.50	
				1246		6.40		2.50	1.00	16.00	
		MODULO 4		1-A		6.58		2.50	1.00	16.45	
				2-A		5.00		2.50	1.00	12.50	
		MODULO 5		1992		8.79		2.50	1.00	21.98	
				1991		8.33		2.50	1.00	20.83	
				1990		8.54		2.50	1.00	21.35	
				1989		9.00		2.50	1.00	22.50	
								TOTAL:	M2	189.87	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **HERRERIA**
CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**HERRERIA**										
29-0418	SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA	MODULO 3			1243-BIS					1.00	
		MODULO 4			DIF					2.00	
								TOTAL	PZA	3.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **HERRERIA**

29-0418 SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**HERRERIA**										
37-0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	1989				9.36		2.65	1.00	24.80	
								TOTAL	M2	24.80	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **HERRERIA**

37-0599 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**HERRERIA**										
AS-BANCO	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.									6	
								TOTAL	PZA	6.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **HERRERIA**

AS-BANCO ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**HERRERIA**										
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SOMBRILLAS				13.00		0.50	3.00	19.50	
								TOTAL	M2	19.50	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08	**HERRERIA**	
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**SEÑALETICAS**										
ROT-01	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	MODULO 3				23.62		1.00	1.00	23.62	
		MODULO 4				17.68		1.00	1.00	17.68	
		MODULO 5				33.98		1.00	1.00	33.98	
								TOTAL	M2	75.28	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 **SEÑALETICAS**

ROT-01 ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**SEÑALETICAS**										
S/C04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.									2.00	
									TOTAL	PZA	2.00

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 **SEÑALETICAS**

S/C04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**SEÑALETICAS**										
S/C01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	MODULO 3								3.00	
		MODULO 4								4.00	
		MODULO 5								4.00	
								TOTAL	PZA	11.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 **SEÑALETICAS**

S/C01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	ACARREOS Y LIMPIEZA					M2	ESP	ABUND.			
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE				308.28	0.15	1.40		64.74	
		DEMOLICION ELEMENTOS CONCRETO				4.33		1.40		6.06	
		DEMOLICION AZULEJO				205.97	0.04	1.40		11.53	
		DEMOLICION DE FIRME				64.00	0.08	1.40		7.17	
		DEMOLICION DE APLANADO				386.32	0.02	1.40		10.82	
		DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS				193.91	0.04	1.30			
		DESMANTELAMIENTO DE LAMINA				190.56	0.04	1.30			
								SUBTOTAL DEMOLICIONES		100.32	
				LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	DESP.			
		ZPATA		1.00	1.00	0.15	9.00	1.05		1.42	
		CASTILLO 15x15		0.15	0.15	43.20	1.00	1.05		1.02	
		CASTILLO 15*20		0.15	0.20	27.00	1.00	1.05		0.85	
		CADENA		0.15	0.15	119.81	1.00	1.05		2.83	
		TRABE		0.15	0.30	45.50	1.00	1.05		2.15	
		LOSA		28.00		0.10	1.00	1.05		2.94	
						M2	ESP	ABUND.			
		MURO				119.03	0.15	1.05		18.75	
		APLANADO				480.77	0.02	1.05		10.10	
		EMBOQUILLADO				89.57	0.02	1.05		1.88	
		PISO				258.23	0.10	1.05		27.11	
		ESCALON				36.06	0.20	1.05		7.57	
								SUBTOTAL MATERIALES		76.62	
								TOTAL	M3	176.94	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	GENERADOR DE ACARREO DE MAT.				76.62	No. Est.	4.00		306.48	
								TOTAL	M3	306.48	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIE TO CONSTITUCIONAL DE ACAPULC DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01 - ACAPULCO **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	GENERADOR DE EXCAVACION								22.50	
		MENOS VOLUMEN DE RELLENO DE EXCAV.								-19.34	
								TOTAL	M3	3.16	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	PARAGUAS				13.00	13.00		3.00	507.00	
								TOTAL	M2	507.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

REMESC-02 LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

387

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0536	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES									507.00	
								TOTAL	M2	507.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0536 LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A10	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.									649.81	
								TOTAL	M2	649.81	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO

SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: 01 - ACAPULCO

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A10 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: REMESC-01 **Unidad: M3**					
	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	1.003458	$458.50	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$458.50**	100.00%
	Costo directo				**$458.50**	
	INDIRECTOS	15%			$68.78	
	SUBTOTAL				$527.28	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$527.28	
	UTILIDAD	10%			$52.72	
	PRECIO UNITARIO				**$580.00**	
	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: DEM-MT **Unidad: M2**						
	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN MAL ESTADO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS EN 1RA ESTACION.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.167248	$76.42	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					$76.42	100.00%
	Costo directo					**$76.42**	
	INDIRECTOS	15%				$11.46	
	SUBTOTAL					$87.88	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$87.88	
	UTILIDAD	10%				$8.79	
	PRECIO UNITARIO					**$96.67**	
	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 1-0004 **Unidad: M3**						
	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CON 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y 2.0 MTS. DE ALTURA.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		1.507308	$688.72	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					$688.72	100.00%
	Costo directo					**$688.72**	
	INDIRECTOS	15%				$103.31	
	SUBTOTAL					$792.03	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$792.03	
	UTILIDAD	10%				$79.20	
	PRECIO UNITARIO					**$871.23**	
	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: D-AZUL** **Unidad: M2**						
	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MUROS Y PISOS, INCLUYE:ACARREO A 1a. ESTACION.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.072664	$33.20	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					$33.20	100.00%
	Costo directo					$33.20	
	INDIRECTOS	15%				$4.98	
	SUBTOTAL					$38.18	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$38.18	
	UTILIDAD	10%				$3.82	
	PRECIO UNITARIO					**$42.00**	
	(* CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 1-0016* **Unidad: M2**						
	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.059901	$27.37	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$27.37**	100.00%
	Costo directo					**$27.37**	
	INDIRECTOS	15%				$4.11	
	SUBTOTAL					$31.48	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$31.48	
	UTILIDAD	10%				$3.15	
	PRECIO UNITARIO					**$34.63**	
	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 1-0002 **Unidad: M2**						
	DEMOLICION A MANO DE APLANADO DE MEZCLA, YESO O PASTA EN MUROS O PLAFONES, INCLUYE: ACARREOS, HASTA 2.50 M. DE ALTURA.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.056643	$25.88	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					$25.88	100.00%
	Costo directo					**$25.88**	
	INDIRECTOS	15%				$3.88	
	SUBTOTAL					$29.76	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$29.76	
	UTILIDAD	10%				$2.98	
	PRECIO UNITARIO					**$32.74**	
	(* TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CAR-01 **Unidad: M3**					
	CARGA MECANICA CON EXCAVADORA DE ORUGA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.					
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP, 19700 KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE PROFUNDIDAD	HOR	$956.21	0.100260	$95.87	28.87%
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	17.78%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$154.90**	46.65%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	53.35%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	53.35%
	Costo directo				**$332.02**	
	INDIRECTOS	15%			$49.80	
	SUBTOTAL				$381.82	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$381.82	
	UTILIDAD	10%			$38.18	
	PRECIO UNITARIO				**$420.00**	
	(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 3-0073 **Unidad: M2**					
	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.					
MATERIALES						
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77	0.060434	$1.92	15.19%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.048000	$2.40	18.99%
	CALHIDRA	TON	$3,520.00	0.000894	$3.15	24.92%
	Subtotal: MATERIALES				**$7.47**	59.10%
MANO DE OBRA						
02-0920	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)	JOR	$1,718.26	0.002000	$3.44	27.22%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$3.44**	27.22%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$86.53	0.020000	$1.73	13.69%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$1.73**	13.69%
	Costo directo				**$12.64**	
	INDIRECTOS	15%			$1.90	
	SUBTOTAL				$14.54	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$14.54	
	UTILIDAD	10%			$1.45	
	PRECIO UNITARIO				**$15.99**	
	(* QUINCE PESOS 99/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES/C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-TAP **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.300000	$15.00	3.00%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.300000	$31.25	6.26%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94	0.150000	$124.94	25.02%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.200000	$10.00	2.00%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.066667	$10.00	2.00%
	POLIN DE MADERA DE 3" X 3"	PZA	$150.00	0.240000	$36.00	7.21%
	Subtotal: MATERIALES				**$227.19**	45.49%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.162246	$196.00	39.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$196.00**	39.25%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,996.03	0.025440	$76.22	15.26%
	Subtotal: BASICOS				**$76.22**	15.26%
	Costo directo				**$499.41**	
	INDIRECTOS	15%			$74.91	
	SUBTOTAL				$574.32	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$574.32	
	UTILIDAD	10%			$57.43	
	PRECIO UNITARIO				**$631.75**	
	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: PR-SUP **Unidad: M2**					
	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.049913	$22.81	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$22.81**	100.00%
	Costo directo				**$22.81**	
	INDIRECTOS	15%			$3.42	
	SUBTOTAL				$26.23	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$26.23	
	UTILIDAD	10%			$2.62	
	PRECIO UNITARIO				**$28.85**	
	(* VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DESM-COR **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.078525	$94.86	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				$94.86	100.00%
	Costo directo				**$94.86**	
	INDIRECTOS	15%			$14.23	
	SUBTOTAL				$109.09	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$109.09	
	UTILIDAD	10%			$10.91	
	PRECIO UNITARIO				**$120.00**	
	(* CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DES-LAM **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA R/HR TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)		$57.75	0.050000	$2.89	4.59%
	Subtotal: MATERIALES				**$2.89**	4.59%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.049783	$60.14	95.41%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.14**	95.41%
	Costo directo				**$63.03**	
	INDIRECTOS	15%			$9.45	
	SUBTOTAL				$72.48	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$72.48	
	UTILIDAD	10%			$7.25	
	PRECIO UNITARIO				**$79.73**	
	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 2-0063 **Unidad: SAL**					
	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.065031	$78.56	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$78.56**	100.00%
	Costo directo				**$78.56**	
	INDIRECTOS	15%			$11.78	
	SUBTOTAL				$90.34	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$90.34	
	UTILIDAD	10%			$9.03	
	PRECIO UNITARIO				**$99.37**	
	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: EXC-11-A **Unidad: M3**						
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.454976	$207.89	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$207.89**	100.00%
	Costo directo					**$207.89**	
	INDIRECTOS	15%				$31.18	
	SUBTOTAL					$239.07	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$239.07	
	UTILIDAD	10%				$23.91	
	PRECIO UNITARIO					**$262.98**	
	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 9-0139* **Unidad: M3**					
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.180000	$29.70	24.64%
	Subtotal: MATERIALES				**$29.70**	24.64%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.166667	$76.15	63.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$76.15**	63.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$116.69	0.126061	$14.71	12.20%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$14.71**	12.20%
	Costo directo				**$120.56**	
	INDIRECTOS	15%			$18.08	
	SUBTOTAL				$138.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$138.64	
	UTILIDAD	10%			$13.86	
	PRECIO UNITARIO				**$152.50**	
	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 8-0126 **Unidad: PZA**					
	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.554999	$640.88	35.79%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$640.88**	35.79%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.600000	$109.48	6.11%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,582.83	0.157500	$564.30	31.52%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	9.803200	$475.85	26.58%
	Subtotal: BASICOS				**$1,149.63**	64.21%
	Costo directo				**$1,790.51**	
	INDIRECTOS	15%			$268.58	
	SUBTOTAL				$2,059.09	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,059.09	
	UTILIDAD	10%			$205.91	
	PRECIO UNITARIO				**$2,265.00**	
	(* DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0151 **Unidad: PZA**						
	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS. 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS., CONCRETO F+C = 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.059676	$68.91	31.40%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$68.91**	31.40%
BASICOS							
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54		2.450800	$118.96	54.21%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94		0.753000	$31.58	14.39%
	Subtotal: BASICOS					**$150.54**	68.60%
	Costo directo					**$219.45**	
	INDIRECTOS	15%				$32.92	
	SUBTOTAL					$252.37	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$252.37	
	UTILIDAD	10%				$25.24	
	PRECIO UNITARIO					**$277.61**	
	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0190 **Unidad: ML**					
	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, DE 15x15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 cm, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION					
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	41.52%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.300000	$75.39	26.32%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	0.384528	$16.13	5.63%
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,216.07	0.023630	$76.00	26.53%
	Subtotal: BASICOS				**$286.48**	100.00%
	Costo directo				**$286.48**	
	INDIRECTOS	15%			$42.97	
	SUBTOTAL				$329.45	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$329.45	
	UTILIDAD	10%			$32.95	
	PRECIO UNITARIO				**$362.40**	
	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0197-V4 **Unidad: ML**					
	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA .					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.100161	$115.66	24.23%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$115.66**	24.23%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	0.602400	$25.26	5.29%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.031500	$116.96	24.50%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.400000	$100.52	21.06%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	24.92%
	Subtotal: BASICOS				**$361.70**	75.77%
	Costo directo				**$477.36**	
	INDIRECTOS	15%			$71.60	
	SUBTOTAL				$548.96	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$548.96	
	UTILIDAD	10%			$54.90	
	PRECIO UNITARIO				**$603.86**	
	(* SEISCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DC-15X15* **Unidad: ML**					
	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.041317	$47.71	12.31%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$47.71**	12.31%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	1.380500	$57.90	14.93%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.023625	$87.72	22.63%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.300000	$75.39	19.45%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	30.69%
	Subtotal: BASICOS				**$339.97**	87.69%
	Costo directo				**$387.68**	
	INDIRECTOS	15%			$58.15	
	SUBTOTAL				$445.83	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$445.83	
	UTILIDAD	10%			$44.58	
	PRECIO UNITARIO				**$490.41**	
	(* CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 41/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EST-04* **Unidad: ML**					
	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.362341	$418.41	40.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$418.41**	40.71%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	1.807200	$75.79	7.37%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16	0.047250	$175.45	17.07%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.600000	$150.78	14.67%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$47.29	4.382400	$207.24	20.17%
	Subtotal: BASICOS				**$609.26**	59.29%
	Costo directo				**$1,027.67**	
	INDIRECTOS	15%			$154.15	
	SUBTOTAL				$1,181.82	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,181.82	
	UTILIDAD	10%			$118.18	
	PRECIO UNITARIO				**$1,300.00**	
	(* UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0224 **Unidad: M2**						
	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.109964	$126.98	10.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$126.98**	10.71%
BASICOS							
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54		7.350019	$356.77	30.09%
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$312.14		1.000000	$312.14	26.32%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,713.16		0.105000	$389.88	32.88%
	Subtotal: BASICOS					**$1,058.79**	89.29%
	Costo directo					**$1,185.77**	
	INDIRECTOS	15%				$177.87	
	SUBTOTAL					$1,363.64	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$1,363.64	
	UTILIDAD	10%				$136.36	
	PRECIO UNITARIO					**$1,500.00**	
	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: MURO14 **Unidad: M2**						
	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26		30.950000	$224.70	56.55%
	Subtotal: MATERIALES					**$224.70**	56.55%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.086894	$100.34	25.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$100.34**	25.25%
BASICOS							
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93		0.025671	$72.31	18.20%
	Subtotal: BASICOS					**$72.31**	18.20%
	Costo directo					**$397.35**	
	INDIRECTOS	15%				$59.60	
	SUBTOTAL					$456.95	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$456.95	
	UTILIDAD	10%				$45.70	
	PRECIO UNITARIO					**$502.65**	
	(* QUINIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**					
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.124097	$143.30	65.96%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$143.30**	65.96%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.026250	$73.94	34.04%
	Subtotal: BASICOS				**$73.94**	34.04%
	Costo directo				**$217.24**	
	INDIRECTOS	15%			$32.59	
	SUBTOTAL				$249.83	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$249.83	
	UTILIDAD	10%			$24.98	
	PRECIO UNITARIO				**$274.81**	
	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0218 **Unidad: ML**					
	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .					
MATERIALES						
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77	0.100000	$3.18	3.61%
	Subtotal: MATERIALES				**$3.18**	3.61%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.068015	$78.54	89.24%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$78.54**	89.24%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:5	M3	$2,182.95	0.002880	$6.29	7.15%
	Subtotal: BASICOS				**$6.29**	7.15%
	Costo directo				**$88.01**	
	INDIRECTOS	15%			$13.20	
	SUBTOTAL				$101.21	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$101.21	
	UTILIDAD	10%			$10.12	
	PRECIO UNITARIO				**$111.33**	
	(* CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 12-0239 **Unidad: M2**					
	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.001000	$4.75	0.98%
	MALLA 6,6-10,10	M2	$25.96	1.100000	$28.56	5.92%
	Subtotal: MATERIALES				**$33.31**	6.90%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.077013	$88.93	18.42%
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.107349	$49.05	10.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$137.98**	28.58%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.100000	$25.13	5.20%
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,727.81	0.105000	$286.42	59.32%
	Subtotal: BASICOS				**$311.55**	64.52%
	Costo directo				**$482.84**	
	INDIRECTOS	15%			$72.43	
	SUBTOTAL				$555.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$555.27	
	UTILIDAD	10%			$55.53	
	PRECIO UNITARIO				**$610.80**	
	(* SEISCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: S-MALLA* **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 26, ABERTURA DE 10X25MM, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS.					
MATERIALES						
	MALLA 6,6-10,10	M2	$25.96	1.100000	$28.56	67.89%
	Subtotal: MATERIALES				**$28.56**	67.89%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.029568	$13.51	32.11%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$13.51**	32.11%
	Costo directo				**$42.07**	
	INDIRECTOS	15%			$6.31	
	SUBTOTAL				$48.38	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$48.38	
	UTILIDAD	10%			$4.84	
	PRECIO UNITARIO				**$53.22**	
	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 14-0264 **Unidad: ML**					
	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 30 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.073887	$85.32	29.91%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$85.32**	29.91%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,727.81	0.056700	$154.67	54.23%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.180000	$45.23	15.86%
	Subtotal: BASICOS				**$199.90**	70.09%
	Costo directo				**$285.22**	
	INDIRECTOS	15%			$42.78	
	SUBTOTAL				$328.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$328.00	
	UTILIDAD	10%			$32.80	
	PRECIO UNITARIO				**$360.80**	
	(* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0327 **Unidad: M2**					
	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.001000	$0.17	0.18%
	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	$64.13	0.100000	$6.41	6.65%
	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	$144.74	0.221158	$32.01	33.19%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75	0.050000	$2.89	3.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$41.48**	43.01%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.045495	$54.96	56.99%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$54.96**	56.99%
	Costo directo				**$96.44**	
	INDIRECTOS	15%			$14.47	
	SUBTOTAL				$110.91	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$110.91	
	UTILIDAD	10%			$11.09	
	PRECIO UNITARIO				**$122.00**	
	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0335 **Unidad: M2**						
	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.						
MATERIALES							
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05		0.220000	$27.95	25.50%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75		0.046000	$2.66	2.43%
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88		0.110000	$18.25	16.65%
	THINER	LTS	$40.68		0.110000	$4.47	4.08%
	Subtotal: MATERIALES					**$53.33**	48.65%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.046590	$56.28	51.35%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$56.28**	51.35%
	Costo directo					**$109.61**	
	INDIRECTOS	15%				$16.44	
	SUBTOTAL					$126.05	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$126.05	
	UTILIDAD	10%				$12.61	
	PRECIO UNITARIO					**$138.66**	
	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 23-0359 Unidad: ML					
	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR AL CENTRO DE CARGA, A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW CALIBRE NO. 8 INCLUYE: COLOCACION CONEXIÓN Y PRUEBAS.					
MATERIALES						
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$33.19	2.100000	$69.70	58.60%
	TUBO PVC CONDUIT T.P. 25 MM.	ML	$11.35	1.050000	$11.92	10.02%
	COPLE D/COBRE 1"	PZA	$25.54	0.050000	$1.28	1.08%
	CODO D/PVC CONDUIT 1"	PZA	$11.57	0.050000	$0.58	0.49%
	Subtotal: MATERIALES				**$83.48**	70.18%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.015418	$18.63	15.66%
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.036855	$16.84	14.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$35.47**	29.82%
	Costo directo				**$118.95**	
	INDIRECTOS	15%			$17.84	
	SUBTOTAL				$136.79	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$136.79	
	UTILIDAD	10%			$13.68	
	PRECIO UNITARIO				**$150.47**	
	(* CIENTO CINCUENTA PESOS 47/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 23-0342 **Unidad: SAL**					
	ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: DUCTO COLECTOR,TUBERIA CONDUIT 1 1/4, BASE P/MEDIDOR, VARILLA COPERWELD Y CABLE ELECTRICO,ALTURA HASTA 3.0 M, ACARREO DE MATERIAL EN PRIMERA ESTACION.					
MATERIALES						
	CINTA DE AISLANTE IUSA PLASTICO VINILCOLOR NEGRO	ROLL	$34.65	0.100722	$3.49	0.22%
	BASTIDOR DOBLE PARA ACOMETIDA ELECTRICA	PZA	$133.06	2.000000	$266.12	16.76%
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$33.19	6.700000	$222.37	14.01%
	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO	PZA	$184.40	1.000000	$184.40	11.62%
	AISLADOR DE PORCELANA	PZA	$66.74	4.000000	$266.96	16.82%
	VARILLA COPERWELD	JGO	$523.45	1.000000	$523.45	32.97%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,466.79**	92.39%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.100000	$120.80	7.61%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$120.80**	7.61%
	Costo directo				**$1,587.59**	
	INDIRECTOS	15%			$238.14	
	SUBTOTAL				$1,825.73	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,825.73	
	UTILIDAD	10%			$182.57	
	PRECIO UNITARIO				**$2,008.30**	
	(* DOS MIL OCHO PESOS 30/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CEN-QO2 Unidad: PZA					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	CENTRO/CARGA QO2	PZA	$183.42	1.000000	$183.42	50.30%
	Subtotal: MATERIALES				**$183.42**	50.30%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.150000	$181.21	49.70%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$181.21**	49.70%
	Costo directo				**$364.63**	
	INDIRECTOS	15%			$54.69	
	SUBTOTAL				$419.32	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$419.32	
	UTILIDAD	10%			$41.93	
	PRECIO UNITARIO				**$461.25**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 23-0345 Unidad: SAL					
	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON TUBO P.V.C. Y CHALUPA O CAJA DE PVC 1/2 INCLUYE: APAGADOR, CABLE DEL No. 12, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	APAGADOR O CONTACTO	PZA	$51.98	1.000000	$51.98	6.00%
	ALAMBRE TW. No.10	ML.	$20.20	3.000000	$60.60	7.00%
	CHALUPA DE PVC 13MM	PZA	$10.35	1.000000	$10.35	1.19%
	PLACA 1 O 2 SAL. DE ALUMINIO	PZA	$47.25	1.000000	$47.25	5.45%
	COPLE CONDUIT PVC LIG. 1/2"	PZ	$2.77	1.000000	$2.77	0.32%
	ALAMBRE TW. No. 12	ML.	$10.08	17.951724	$180.95	20.89%
	CODO CONDUIT PVC 1/2"	PZA	$7.17	1.000000	$7.17	0.83%
	CAJA CUAD. PVC 13 MM.	PZA	$13.86	1.000000	$13.86	1.60%
	TUBO POLIDUCTO 13 MM	ML	$3.48	18.000000	$62.64	7.23%
	COPLE CONDUIT PVC LIG. 3/4"	PZ	$5.03	1.000000	$5.03	0.58%
	TUBO POLIDUCTO 19 MM	ML	$5.26	4.000000	$21.04	2.43%
	Subtotal: MATERIALES				**$463.64**	53.52%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.333333	$402.68	46.48%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$402.68**	46.48%
	Costo directo				**$866.32**	
	INDIRECTOS	15%			$129.95	
	SUBTOTAL				$996.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$996.27	
	UTILIDAD	10%			$99.63	
	PRECIO UNITARIO				**$1,095.90**	
	(* UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTI

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AC
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALE
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITA

Código	Concepto	Unidad	Co		
	Análisis: 24-0362 **Unidad: PZA**				
	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQ				
	CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTER				
	LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 PUNTA DIAMANTE CON MARCO Y CONTRAMARC				
	1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPOR				
	VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"				
MATERIALES					
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00		
	TAPA PUNTA DIAMANTE DE 0.60 X 0.60 MTS. DE LAMINA GALV. CAL.18	PZA	$504.00		
	VARILLA NO 3	KG	$35.20	0.4	
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26	64.19	
	Subtotal: MATERIALES				
MANO DE OBRA					
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.820081	
	Subtotal: MANO DE OBRA				
BASICOS					
	MORTERO CEM-ARE 1:5	M3	$2,182.95	0.049972	
	Subtotal: BASICOS				
	Costo directo				$2
	INDIRECTOS	15%			$3
	SUBTOTAL				$2,36
	FINANCIAMIENTO	0%			
	SUBTOTAL				$2,363.6
	UTILIDAD	10%			$236.36
	PRECIO UNITARIO				**$2,600.00**
	(* DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)				

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-T1 Unidad: ML					
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE,					
	INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
MATERIALES						
	TUBO DE CPVC DE 1" DIAM.	ML	$45.95	1.100000	$50.55	55.66%
	Subtotal: MATERIALES				**$50.55**	55.66%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.033335	$40.27	44.34%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$40.27**	44.34%
	Costo directo				**$90.82**	
	INDIRECTOS	15%			$13.62	
	SUBTOTAL				$104.44	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$104.44	
	UTILIDAD	10%			$10.44	
	PRECIO UNITARIO				**$114.88**	
	(* CIENTO CATORCE PESOS 88/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 24-0365* **Unidad: SAL**					
	RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA VERTEDERO, AGUA FRIA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	TANGIT PVC Y CONDUIT 475ML	PZA	$85.34	0.050000	$4.27	0.17%
	TUBO D/COBRE 13 MM	ML	$100.74	6.598825	$664.77	26.82%
	REDUCCION D/PVC SAN. 2"X4"	PZA	$16.22	1.000000	$16.22	0.65%
	TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	$52.33	2.750000	$143.91	5.81%
	CODO D/PVC HID 2"X90	PZA	$86.00	4.000000	$344.00	13.88%
	SOLDADURA DE 50 X 50 PARA COBRE	PZA	$156.00	0.140970	$21.99	0.89%
	CODO D/COBRE DE 1/2"	PZA	$7.80	4.000000	$31.20	1.26%
	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	$4.75	0.250000	$1.19	0.05%
	TEE D/PVC SIMPLE 4"	PZA	$35.43	1.000000	$35.43	1.43%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,262.98**	50.96%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	1.000000	$1,208.04	48.74%
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.016130	$7.37	0.30%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,215.41**	49.04%
	Costo directo				**$2,478.39**	
	INDIRECTOS	15%			$371.76	
	SUBTOTAL				$2,850.15	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,850.15	
	UTILIDAD	10%			$285.02	
	PRECIO UNITARIO				**$3,135.17**	
	(* TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DESC-6" **Unidad: SAL**					
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION					
MATERIALES						
	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	$187.23	4.400000	$823.81	53.23%
	CODO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	PZA	$95.44	1.000000	$95.44	6.17%
	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	$381.15	0.100000	$38.12	2.46%
	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	$4.75	0.500000	$2.38	0.15%
	Subtotal: MATERIALES				**$959.75**	62.01%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.486739	$588.00	37.99%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$588.00**	37.99%
	Costo directo				**$1,547.75**	
	INDIRECTOS	15%			$232.16	
	SUBTOTAL				$1,779.91	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,779.91	
	UTILIDAD	10%			$177.99	
	PRECIO UNITARIO				**$1,957.90**	
	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: 26-0390+A **Unidad: PZA**

REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.40x0.60 MTS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.

BASICOS

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	$12.64	0.630000	$7.96	0.39%
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EN PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	$372.11	0.441000	$164.10	7.98%
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION	M3	$166.01	0.434130	$72.07	3.50%
FIRME DE CONCRETO DE 10 cm F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELES, HERRAMENTA, DESPERDICIO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$381.64	0.630000	$240.43	11.68%
APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$217.24	1.200000	$260.69	12.67%
TAPA PARA REGISTRO 60X40 CMS. INTRIOR	PZA	$597.15	1.000000	$597.15	29.02%
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN;ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.ESTACION.	M2	$458.50	1.560000	$715.26	34.76%

Subtotal: BASICOS		**$2,057.66**	100.00%
Costo directo		**$2,057.66**	
INDIRECTOS	15%	$308.65	
SUBTOTAL		$2,366.31	
FINANCIAMIENTO	0%		
SUBTOTAL		$2,366.31	
UTILIDAD	10%	$236.63	
PRECIO UNITARIO		**$2,602.94**	

(* DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: TUBO 4" **Unidad: ML**						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.						
MATERIALES							
	TUBO D/PVC SANITARIO NORMA DE 4"	ML	$73.06		1.100000	$80.37	59.94%
	Subtotal: MATERIALES					**$80.37**	59.94%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04		0.044469	$53.72	40.06%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$53.72**	40.06%
	Costo directo					**$134.09**	
	INDIRECTOS	15%				$20.11	
	SUBTOTAL					$154.20	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$154.20	
	UTILIDAD	10%				$15.42	
	PRECIO UNITARIO					**$169.62**	
	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CORT-01 **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA	M2	$2,039.27	1.000000	$2,039.27	87.10%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,039.27**	87.10%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	12.90%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	12.90%
	Costo directo				**$2,341.28**	
	INDIRECTOS	15%			$351.19	
	SUBTOTAL				$2,692.47	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,692.47	
	UTILIDAD	10%			$269.25	
	PRECIO UNITARIO				**$2,961.72**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 29-0418 **Unidad: PZA**					
	SUM. Y COL. PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS. DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1 1/2" EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA ESTRIADA CAL. 18, REFUERZO DIAGONAL DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.40 MTS. DE ALTO, CHAPA PHILIPS Y PROTECCION INTEGRADA					
MATERIALES						
	ANGULO DE ACERO DE 1"X3/16"	KG	$30.00	30.000000	$900.00	18.23%
	SOLDADURA E-6010 1/8"	KG	$91.21	1.000000	$91.21	1.85%
	BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	PZA	$13.36	4.000000	$53.44	1.08%
	CUADRADO DE ACERO DE 1/2"	KG	$30.00	30.000000	$900.00	18.23%
	LAMINA LISA CALIBRE 18 ESPESOR DE 1.21 MM DE 3.00 X 6.00 MTS	KG	$30.00	30.000000	$900.00	18.23%
	PERFILES ESTRUCTURALES	KG	$30.00	41.633333	$1,249.00	25.30%
	CERRADURA PHILLIPS MOD. 800	PZA	$157.50	1.000000	$157.50	3.19%
	Subtotal: MATERIALES				**$4,251.15**	86.10%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.500000	$604.02	12.23%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$604.02**	12.23%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	$164.22	0.500000	$82.11	1.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$82.11**	1.66%
	Costo directo				**$4,937.28**	
	INDIRECTOS	15%			$740.59	
	SUBTOTAL				$5,677.87	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$5,677.87	
	UTILIDAD	10%			$567.79	
	PRECIO UNITARIO				**$6,245.66**	
	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 37-0599 **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM					
	INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.					
MATERIALES						
	LAMINA LISA CALIBRE 18 ESPESOR DE 1.21 MM DE KG 3.00 X 6.00 MTS		$30.00	11.687500	$350.63	79.23%
	SUJETADORES PARA LAMINA GALVIZADA CAL. 18. TIPO PZA REMACHE		$5.25	6.000000	$31.50	7.12%
	Subtotal: MATERIALES				**$382.13**	86.35%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	13.65%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	13.65%
	Costo directo				**$442.53**	
	INDIRECTOS	15%			$66.38	
	SUBTOTAL				$508.91	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$508.91	
	UTILIDAD	10%			$50.89	
	PRECIO UNITARIO				**$559.80**	
	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: AS-BANCO **Unidad: PZA**					
	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16, CON FALDON. INCLUYE: FIJACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y COLOCACION.					
MATERIALES						
	ASIENTO PARA BANCO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16	PZA	$551.14	1.000000	$551.14	82.02%
	Subtotal: MATERIALES				**$551.14**	82.02%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.100000	$120.80	17.98%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$120.80**	17.98%
	Costo directo				**$671.94**	
	INDIRECTOS	15%			$100.79	
	SUBTOTAL				$772.73	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$772.73	
	UTILIDAD	10%			$77.27	
	PRECIO UNITARIO				**$850.00**	
	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: HERR-01-LOUV **Unidad: M2**					
	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES						
	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG	M2	$2,624.59	1.000000	$2,624.59	89.68%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,624.59**	89.68%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	10.32%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	10.32%
	Costo directo				**$2,926.60**	
	INDIRECTOS	15%			$438.99	
	SUBTOTAL				$3,365.59	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$3,365.59	
	UTILIDAD	10%			$336.56	
	PRECIO UNITARIO				**$3,702.15**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-01 **Unidad: M2**					
	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.					
MATERIALES						
	ROTULO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$515.48	1.000000	$515.48	100.00%
	Subtotal: MATERIALES					
	Costo directo				**$515.48**	100.00%
	INDIRECTOS	15%			**$515.48**	
	SUBTOTAL				$77.32	
	FINANCIAMIENTO	0%			$592.80	
	SUBTOTAL				$592.80	
	UTILIDAD	10%			$59.28	
	PRECIO UNITARIO				**$652.08**	
	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: S/C04 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.					
MATERIALES						
	INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA.	PZA	$1,801.50	1.000000	$1,801.50	93.72%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,801.50**	93.72%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 16 (1 OF. COLOCADOR + 1 AYUANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.100000	$120.80	6.28%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$120.80**	6.28%
	Costo directo				**$1,922.30**	
	INDIRECTOS	15%			$288.35	
	SUBTOTAL				$2,210.65	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,210.65	
	UTILIDAD	10%			$221.07	
	PRECIO UNITARIO				**$2,431.72**	
	(* DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: S/C01 **Unidad: PZA**						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)						
MATERIALES							
	SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	$278.80		1.000000	$278.80	100.00%
	Subtotal: MATERIALES					**$278.80**	100.00%
	Costo directo					**$278.80**	
	INDIRECTOS	15%				$41.82	
	SUBTOTAL					$320.62	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$320.62	
	UTILIDAD	10%				$32.06	
	PRECIO UNITARIO					**$352.68**	
	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0496 **Unidad: M3**						
	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.176005	$80.42	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					$80.42	100.00%
	Costo directo					**$80.42**	
	INDIRECTOS	15%				$12.06	
	SUBTOTAL					$92.48	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$92.48	
	UTILIDAD	10%				$9.25	
	PRECIO UNITARIO					**$101.73**	
	(* CIENTO UN PESOS 73/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0497 **Unidad: M3**						
	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.053519	$24.45	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$24.45**	100.00%
	Costo directo					**$24.45**	
	INDIRECTOS	15%				$3.67	
	SUBTOTAL					$28.12	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$28.12	
	UTILIDAD	10%				$2.81	
	PRECIO UNITARIO					**$30.93**	
	(* TREINTA PESOS 93/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0521 **Unidad: M3**					
	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.064475	$29.46	11.09%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$29.46**	11.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	22.22%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$59.03**	22.22%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	66.68%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	66.68%
	Costo directo				**$265.61**	
	INDIRECTOS	15%			$39.84	
	SUBTOTAL				$305.45	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$305.45	
	UTILIDAD	10%			$30.55	
	PRECIO UNITARIO				**$336.00**	
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0521 **Unidad: M3**					
	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.064475	$29.46	11.09%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$29.46**	11.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	22.22%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$59.03**	22.22%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	66.68%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	66.68%
	Costo directo				**$265.61**	
	INDIRECTOS	15%			$39.84	
	SUBTOTAL				$305.45	
	FINANCIAMIENTO	0%			$305.45	
	SUBTOTAL					
	UTILIDAD	10%			$30.55	
	PRECIO UNITARIO				**$336.00**	
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: REMESC-02 **Unidad: M2**					
	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.018252	$8.34	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$8.34**	100.00%
	Costo directo				**$8.34**	
	INDIRECTOS	15%			$1.25	
	SUBTOTAL				$9.59	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$9.59	
	UTILIDAD	10%			$0.96	
	PRECIO UNITARIO				**$10.55**	
	(* DIEZ PESOS 55/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0536 **Unidad: M2**						
	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE Y ACIDO MURIATICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES						
MATERIALES							
	DETERGENTE	KG	$31.29		0.003000	$0.09	1.29%
	ACIDO MURIATICO	LTO	$24.15		0.100000	$2.42	34.77%
	Subtotal: MATERIALES					**$2.51**	36.06%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.009739	$4.45	63.94%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$4.45**	63.94%
	Costo directo					**$6.96**	
	INDIRECTOS	15%				$1.04	
	SUBTOTAL					$8.00	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$8.00	
	UTILIDAD	10%				$0.80	
	PRECIO UNITARIO					**$8.80**	
	(* OCHO PESOS 80/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0528 **Unidad: M2**					
	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.005000	$2.28	32.76%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2.28**	32.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.007928	$4.68	67.24%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$4.68**	67.24%
	Costo directo				**$6.96**	
	INDIRECTOS	15%			$1.04	
	SUBTOTAL				$8.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$8.00	
	UTILIDAD	10%			$0.80	
	PRECIO UNITARIO				**$8.80**	
	(* OCHO PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0143 **Unidad: M2**						
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.050000	$7.50	2.40%
	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	$300.00		0.180000	$54.00	17.30%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94		0.080000	$66.64	21.35%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.165523	$8.28	2.65%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.250000	$12.50	4.00%
X	DIESEL	LTO	$22.96		1.000000	$22.96	7.36%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.380000	$39.59	12.68%
	Subtotal: MATERIALES					**$211.47**	67.75%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.083333	$100.67	32.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$100.67**	32.25%
	Costo directo					**$312.14**	
	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0145 **Unidad: M2**						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.						
MATERIALES							
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.500000	$52.09	28.55%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.273490	$41.02	22.48%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.100000	$5.00	2.74%
X	DIESEL	LTO	$22.96		1.000000	$22.96	12.58%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.020000	$1.00	0.55%
	Subtotal: MATERIALES					**$122.07**	66.90%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.050000	$60.40	33.10%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$60.40**	33.10%
	Costo directo					**$182.47**	
	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**						
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74		0.124097	$143.30	65.96%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$143.30**	65.96%
BASICOS							
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93		0.026250	$73.94	34.04%
	Subtotal: BASICOS					**$73.94**	34.04%
	Costo directo					**$217.24**	
	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 12-0244 **Unidad: M2**					
	FIRME DE CONCRETO DE 10 cm F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELES, HERRAMENTA, DESPERDICIO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.088288	$101.95	26.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$101.95**	26.71%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$190.90	0.100000	$19.09	5.00%
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,530.07	0.103000	$260.60	68.28%
	Subtotal: BASICOS				**$279.69**	73.29%
	Costo directo				**$381.64**	
	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 18-0308 **Unidad: M2**					
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN;ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.ESTACION.					
MATERIALES						
	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	PZA	$4.40	43.868000	$193.02	42.10%
	Subtotal: MATERIALES				**$193.02**	42.10%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.147886	$170.77	37.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$170.77**	37.25%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,816.93	0.033620	$94.71	20.66%
	Subtotal: BASICOS				**$94.71**	20.66%
	Costo directo				**$458.50**	
	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 3-0073 **Unidad: M2**					
	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.					
MATERIALES						
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77	0.060434	$1.92	15.19%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.048000	$2.40	18.99%
	CALHIDRA	TON	$3,520.00	0.000894	$3.15	24.92%
	Subtotal: MATERIALES				**$7.47**	59.10%
MANO DE OBRA						
02-0920	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 JOR CADENEROS)		$1,718.26	0.002000	$3.44	27.22%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$3.44**	27.22%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$86.53	0.020000	$1.73	13.69%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$1.73**	13.69%
	Costo directo				**$12.64**	
	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 33-0522 **Unidad: M3-KM**
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.025000	$14.76	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				$14.76	100.00%
Costo directo				**$14.76**	
(* CATORCE PESOS 76/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 4-0080 **Unidad: M3**

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EN PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS HOR	$472.92	0.786836	$372.11	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				
Costo directo			**$372.11**	100.00%
			$372.11	

(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0110 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.58%
	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	$26.93	1.070000	$28.82	68.72%
	Subtotal: MATERIALES				**$30.32**	72.29%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.009621	$11.62	27.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$11.62**	27.71%
	Costo directo				**$41.94**	
	(* CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0111 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.09%
	VARILLA NO 3	KG	$35.20	1.070000	$37.66	77.59%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	80.68%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.007768	$9.38	19.32%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$9.38**	19.32%
	Costo directo				**$48.54**	
	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0112 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.17%
	VARILLA NO 4	KG	$35.20	1.070000	$37.66	79.64%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	82.81%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.006734	$8.13	17.19%
	Subtotal: MANO DE OBRA					
	Costo directo				**$8.13**	17.19%
	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. *)				**$47.29**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0116 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.100000	$298.24	9.95%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$298.24**	9.95%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.38%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.38%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,530.07	1.050000	$2,656.57	88.67%
	Subtotal: BASICOS				**$2,656.57**	88.67%
	Costo directo				**$2,996.03**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0117 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.100000	$298.24	9.31%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$298.24**	9.31%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.29%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.29%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,727.81	1.050000	$2,864.20	89.40%
	Subtotal: BASICOS				**$2,864.20**	89.40%
	Costo directo				**$3,203.66**	
	(* TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0118 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.156300	$466.15	13.01%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$466.15**	13.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.15%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.15%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.) M3		$2,929.01	1.050000	$3,075.46	85.84%
	Subtotal: BASICOS				**$3,075.46**	85.84%
	Costo directo				**$3,582.83**	
	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0119 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.173781	$518.28	16.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$518.28**	16.12%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.28%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.28%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,530.07	1.050000	$2,656.57	82.60%
	Subtotal: BASICOS				**$2,656.57**	82.60%
	Costo directo				**$3,216.07**	
	(* TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0121 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.200000	$596.48	16.06%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$596.48**	16.06%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.11%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.11%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,929.01	1.050000	$3,075.46	82.83%
	Subtotal: BASICOS				**$3,075.46**	82.83%
	Costo directo				**$3,713.16**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: C.C.C. Unidad: M2					
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.100000	$5.00	1.99%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.050000	$2.50	0.99%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.800000	$18.37	7.31%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.157500	$23.63	9.40%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.777500	$81.00	32.23%
	Subtotal: MATERIALES				**$130.50**	51.93%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.100000	$120.80	48.07%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$120.80**	48.07%
	Costo directo				**$251.30**	
	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CARGA **Unidad: M3**					
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION					
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	$778.09	0.023661	$18.41	11.09%
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.050000	$29.52	17.78%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$47.93**	28.87%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	8.000000	$118.08	71.13%
	Subtotal: BASICOS				**$118.08**	71.13%
	Costo directo				**$166.01**	
	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CIM*COM*EST **Unidad: M2**					
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.100000	$5.00	2.62%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.050000	$2.50	1.31%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.800000	$18.37	9.62%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.157500	$23.63	12.38%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.777500	$81.00	42.43%
	Subtotal: MATERIALES				**$130.50**	68.36%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	31.64%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	31.64%
	Costo directo				**$190.90**	
	(* CIENTO NOVENTA PESOS 90/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=150 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.319100	$1,515.73	59.91%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.571400	$285.70	11.29%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.685000	$452.10	17.87%
	AGUA	M3	$165.00	0.229600	$37.88	1.50%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,291.41**	90.57%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	7.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	7.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	2.10%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	2.10%
	Costo directo				**$2,530.07**	
	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=200 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.670700	$442.66	16.23%
	AGUA	M3	$165.00	0.224200	$36.99	1.36%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.540100	$270.05	9.90%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.366200	$1,739.45	63.77%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,489.15**	91.25%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	6.80%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	6.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	1.95%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	1.95%
	Costo directo				**$2,727.81**	
	(* DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=250 Unidad: M3					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.411200	$1,953.20	66.68%
	AGUA	M3	$165.00	0.226700	$37.41	1.28%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.647100	$427.09	14.58%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.545300	$272.65	9.31%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,690.35**	91.85%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	6.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	6.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	1.82%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	1.82%
	Costo directo				**$2,929.01**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU001 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	88.49%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$404.35	0.100000	$40.44	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$444.79**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$404.35	0.030000	$12.13	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$12.13**	2.65%
	Costo directo				**$456.92**	
	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU002 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,021.89	0.100000	$102.19	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	53.48%
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	35.02%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,124.08**	97.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,021.89	0.030000	$30.66	2.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$30.66**	2.66%
	Costo directo				**$1,154.74**	
	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU003 02-0420 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	5.000000	$2,021.75	67.79%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$2,639.29	0.100000	$263.93	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	20.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2,903.22**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$2,639.29	0.030000	$79.18	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$79.18**	2.65%
	Costo directo				**$2,982.40**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS .
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU004 02-0620 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. FIERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU005 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU006 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. ELECTRICISTA	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU007 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	OF. PLOMERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU010 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. HERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU014 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. PINTOR	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU015 02-0920 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)					
MANO DE OBRA						
	TOPOGRAFO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	35.94%
	CADENERO	JOR	$451.52	2.000000	$903.04	52.56%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,520.58	0.100000	$152.06	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,672.64**	97.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,520.58	0.030000	$45.62	2.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$45.62**	2.66%
	Costo directo				**$1,718.26**	
	(* UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU016 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 16 (1 OF. COLOCADOR + 1 AYUANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
01-0740	OF. COLOCADOR	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU027 02-1030 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$3,281.97	0.100000	$328.20	8.85%
	PEON	JOR	$404.35	7.000000	$2,830.45	76.32%
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	12.17%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$3,610.17**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$3,281.97	0.030000	$98.46	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$98.46**	2.65%
	Costo directo				**$3,708.63**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 63/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: MORTERO 1:3 **Unidad: M3**					
	MORTERO CEM-ARE 1:3					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.330500	$54.53	1.94%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	1.088300	$544.15	19.32%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.467000	$2,218.25	78.75%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,816.93**	100.00%
	Costo directo				**$2,816.93**	
	(* DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 93/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: MORTERO 1:5 **Unidad: M3**						
	MORTERO CEM-ARE 1:5						
MATERIALES							
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		1.201400	$600.70	27.52%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00		0.322500	$1,531.88	70.17%
	AGUA	M3	$165.00		0.305300	$50.37	2.31%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,182.95**	100.00%
	Costo directo					**$2,182.95**	
	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: TAPAR **Unidad: PZA**					
	TAPA PARA REGISTRO 60X40 CMS. INTRIOR					
MATERIALES						
	MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00X1.00 MTS	PZA	$404.25	1.000000	$404.25	67.70%
	Subtotal: MATERIALES				**$404.25**	67.70%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.050000	$57.74	9.67%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$57.74**	9.67%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,203.66	0.033075	$105.96	17.74%
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.160000	$29.20	4.89%
	Subtotal: BASICOS				**$135.16**	22.63%
	Costo directo				**$597.15**	
	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
	MANO DE OBRA				
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	746.67	0.000000	0.00
MO001	PEON	JOR	228.57	1.769024	404.35
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO008	CADENERO	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO010	OF. ALBANIL	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO011	OF. FIERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO014	OF. PLOMERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO017	OF. HERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO021	OF. PINTOR	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO022	TOPOGRAFO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO023	OF. COLOCADOR	JOR	357.14	1.729120	617.54

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DIAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DIAS POR PRIMA VACACIONAL	3.00
	Prima dominical	
	Horas extras gravables en el SBC	
	Horas extras no gravables en el SBC	
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**383.00**
DIDOM	DIAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DIAS DE VACACIONES	12.00
IFEO	DIAS FESTIVOS POR LEY	7.00
DIPEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	1.00
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	1.00
DISIN	DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
	Dias no Trabajados por Guardia	
DINLA	**DIAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**78.00**
TI	**TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	287.00
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	1.334495
(Tp -Te) / TI	(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)/ DIAS LABORADOS	1.334495
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.049315

TABLA DE SALARIOS REALES

UMA 2023 103.74
SALARIO MINIMO 2023 207.44
Porcentaje de pagos (Otros cargos) 2.00%

CLAVE	CATEGORIAS	Salario Nominal veces DF	Tp / TI	Obligacion Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp-Te)/TI	Otros Cargos	Fsr=[Ps (Tp-Te) / TI] + (Tp/TI)
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 2 %	H = D + F + G
MO001	PEON	2.203297	1.334495	0.310626	0.414529	0.020000	1.769024
MO002	AYUDANTE GENERAL	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SA(	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO008	CADENERO	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO010	OF. ALBANIL	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO011	OF. FIERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO013	OF. ELECTRICISTA	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO014	OF. PLOMERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO017	OF. HERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO018	OF. SOLDADOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO021	OF. PINTOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO022	TOPOGRAFO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO023	OF. COLOCADOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO032	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	3.001928	1.334495	0.287674	0.383900	0.020000	1.738395

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

U.M.A.	1.00	3 veces salario U.M.A.	3.00	25 veces U.M.A.	25.00	25 veces U.M.A.	25.00

Clave de Categoria	Salario Nominal veces DF	Factor Salario Base de Cotizacion	Salario Base de Cotización	Excedente de tres salarios mínimos DF	Aplicación IMSS al excedente	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados	Prestaciones en dinero	Invalidez y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	Riesgos de trabajo	Guarderías	SAR	INFONAVIT	Suma prestaciones	Ps= Obligacion Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			BxC	D-3SMDF	ExF	GxSMDF	HxD	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	SUMA(F:O)	P / D
	Sn	FSBC	SBC		1.1000%	20.4000%	1.0500%	0.7000%	1.7500%	3.1500%	7.58880%	1.00%	2.00%	5.00%	SP	SP/SBC
MO001	2.203297	1.0493	2.311953			0.204	0.024276	0.016184	0.040459	0.072827	0.175449	0.02312	0.046239	0.115598	0.718152	0.310626
MO002	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO003	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO008	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO010	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO011	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO012	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO013	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO014	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO017	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO018	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO021	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO022	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO023	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO032	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO067	3.001928	1.0493	3.149968	0.149968	0.00165	0.204	0.033075	0.02205	0.055124	0.099224	0.239045	0.0315	0.062999	0.157498	0.906165	0.287674

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO001**
CATEGORIA (S): **PEON**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.203297**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.311953**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.024276
0.7% Prestaciones en dinero	0.016184
2% Sar	0.046239
5% Infonavit	0.115598
1.75% Invalidez y vida	0.040459
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.072827
7.5888% Riesgos de trabajo	0.175449
1% Guarderias	0.02312
SP = Suma de Prestaciones	21.677112
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.310626

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.414529

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.769024**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO002**
CATEGORIA (S): **AYUDANTE GENERAL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO003**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Dias no trabajados por guardia	
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQRE446B		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG,		
MODELO:	CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$1,905,750.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 102 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$1,905,750.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $190,575.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	81.60
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.16807
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.002
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 1,905,750.00 - 190,575.00 / 10,000.00 =		$171.52	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,905,750.00 + 190,575.00) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$52.41	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,905,750.00 + 190,575.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$20.96	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 171.52 =		$137.22	
SUMA CARGOS FIJOS		**$382.11**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.16807 * 81.60 * 22.96 =		$314.88	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0020 * 81.60) + 2 / 200] * $100/Lt. =		$17.32	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$332.20**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$778.09**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO008**
CATEGORIA (S): **CADENERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL	Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)	**1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO010**
CATEGORIA (S): **OF. ALBANIL**
UMA 2023 **103.74**

En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn) **3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC) **3.612419**
SALARIO MINIMO 2023 **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO011**
CATEGORIA (S): **OF. FIERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO012**
CATEGORIA (S): **OF. CARPINTERO O. NEGRA.**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO013**
CATEGORIA (S): **OF. ELECTRICISTA**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO014**
CATEGORIA (S): **OF. PLOMERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO017**
CATEGORIA (S): **OF. HERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO018**
CATEGORIA (S): **OF. SOLDADOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO021**
CATEGORIA (S): **OF. PINTOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO022**
CATEGORIA (S): **TOPOGRAFO**
UMA 2023 **103.74**

En Veces SMDF	
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO023**
CATEGORIA (S): **OF. COLOCADOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL	Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)	**1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO032**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO067**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.001928**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.149968**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00165
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.033075
0.7% Prestaciones en dinero	0.02205
2% Sar	0.062999
5% Infonavit	0.157498
1.75% Invalidez y vida	0.055124
3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	0.099224
7.5888% Riesgos de trabajo	0.239045
1% Guarderias	0.0315
SP = Suma de Prestaciones	21.865125
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.287674

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.383899

FACTOR DE SALARIO REAL	Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)	**1.738394**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQBAILAR		
MAQUINA:	BAILARINA DE 4.5 HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$45,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	4,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,500.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,000.00 - 4,500.00 / 4,000.00 =		$10.13	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.10 / 2 * 1,000.00 =		$2.48	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.04 / 2 * 1,000.00 =		$0.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 10.13 =		$8.10	
SUMA CARGOS FIJOS		**$21.70**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$31.21**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION			
SUMA DE OPERACION POR HORA		$63.78	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$63.78**	
		$116.69	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCAMION		
MAQUINA:	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$870,292.50	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$45,738.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	2,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 160 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$824,554.50	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $82,455.45	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	128.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.09375
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 824,554.50 - 82,455.45 / 10,000.00 =		$74.21	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$22.68	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$9.07	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 74.21 =		$59.37	
SUMA CARGOS FIJOS		**$165.33**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.09375 * 128.00 * 22.96 =		$275.52	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 128.00) + 36 / 200] * $100/Lt. =		$62.80	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $45,738.00 / 2,000.00 =		$22.87	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$361.19**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION			
SUMA DE OPERACION POR HORA		$63.78	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$63.78**	
		$590.30	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCOMP		
MAQUINA:	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$508,200.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$9,680.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	4,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 77 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$498,520.00		
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $49,852.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
TASA DE INTERES (i):	10%	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	77.00
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	16
		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 498,520.00 - 49,852.00 / 10,000.00 =		$44.87	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (498,520.00 + 49,852.00) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$13.71	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (498,520.00 + 49,852.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$5.48	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 44.87 =		$35.90	
SUMA CARGOS FIJOS		**$99.96**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 77.00 * 22.96 =		$267.66	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 77.00) + 16 / 100] * $100/Lt. =		$39.10	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $9,680.00 / 4,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$309.18**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8	$63.78		
OPERACION			
SUMA DE OPERACION POR HORA		$63.78	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$63.78**	
		$472.92	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQEX320C		
MAQUINA:	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 320 C, 138 HP,		
MODELO:	19700 KG, 0.45-1.5 M3, 5.42-6.37 M. DE		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$2,607,759.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 138 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$2,607,759.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $260,775.90	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	110.40
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$67.67	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.135
SALARIO POR OPERACION(So):	$541.37	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.002
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2.8
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 2,607,759.00 - 260,775.90 / 10,000.00 =		$234.70	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (2,607,759.00 + 260,775.90) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$71.71	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (2,607,759.00 + 260,775.90) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$28.69	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 234.70 =		$187.76	
SUMA CARGOS FIJOS		**$522.86**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.135 * 110.40 * 22.96 =		$342.20	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0020 * 110.40) + 2.8 / 200] * $100/Lt. =		$23.48	
d).- LLANTAS.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$365.68**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $541.37/8 $67.67			
OPERACION		$67.67	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$67.67**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$956.21**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQPLAN		
MAQUINA:	PLANTA DE SOLDAR MILLER		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$30,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,600 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	8,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 0 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc):	$.00 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$30,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$00.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $3,000.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$151.01	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$1,208.04	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	0
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 30,000.00 - 3,000.00 / 8,000.00 =		$3.38	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (30,000.00 + 3,000.00) * 0.10 / 2 * 1,600.00 =		$1.03	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (30,000.00 + 3,000.00) * 0.04 / 2 * 1,600.00 =		$0.41	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.50 * 3.38 =		$1.69	
SUMA CARGOS FIJOS		**$6.51**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE..... Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * .00 * 0 =		$0.00	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....ENERGIA ELECTRICA: = 6.7 * 1 = $6.7		$6.70	
c).- LUBRICANTE.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * .00) + 0 /] * $0/Lt. =		$0.00	
d).- LLANTAS.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$6.70**	
OTROS CONSUMOS			
SUMA DE OTROS CONSUMOS		**$0.00**	
OPERACION			
CUADRILLA No 11 (1 OF. SOLDADOR + 1 AY JOR Po = Sr / (Ht) = $1,208.04/8 $151.01			
OPERACION		$151.01	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$151.01**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$164.22**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQREV		
MAQUINA:	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$2,420.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	1,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,223.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,522.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,223.75 - 4,522.38 / 5,000.00 =		$8.14	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$1.24	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.50	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 8.14 =		$6.51	
SUMA CARGOS FIJOS		**$16.39**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $2,420.00 / 1,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$33.63**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$106.46**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQTRAN		
MAQUINA:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	350 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	3,500 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 0 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc):	$.00 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$47,643.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$00.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,764.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$51.55	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$1,718.26	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	33.3333	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	0
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 47,643.75 - 4,764.38 / 3,500.00 =		$12.25	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (47,643.75 + 4,764.38) * 0.10 / 2 * 350.00 =		$7.49	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (47,643.75 + 4,764.38) * 0.04 / 2 * 350.00 =		$2.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 12.25 =		$12.25	
SUMA CARGOS FIJOS		**$34.98**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE..... Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * .00 * 0 =		$0.00	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * .00) + 0 /] * $0/Lt. =		$0.00	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$0.00**	
OPERACION			
CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADE JOR Po = Sr / (Ht) = $1,718.26/33.3333 $51.55			
OPERACION		$51.55	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$51.55**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$86.53**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:			
MAQUINA:	EQVIB		
MODELO:	VIBRADOR PARA CONCRETO		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$16,198.88	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 4 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$16,198.88	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $1,619.89	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	4.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 16,198.88 - 1,619.89 / 5,000.00 =		$2.92	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$0.45	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.18	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 2.92 =		$2.34	
SUMA CARGOS FIJOS		**$5.89**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 4.00 * 22.96 =		$13.90	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 4.00) + 5 / 100] * $100/Lt. =		$6.20	
d).- LLANTAS.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$20.10**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8	$56.44		
OPERACION			
SUMA DE OPERACION POR HORA		$56.44	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$56.44**	
		$82.43	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar : COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia

TOTALES DE INSUMOS

INDIRECTOS		
FINANCIAMIENTO	268,922.50	15.00%
UTILIDAD	206,173.41	10.00%
SUBTOTAL	**2,267,903.20**	
I.V.A.	**362,864.51**	
TOTAL	**2,630,767.71**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,792,811.65

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	12,416.48	0.6926%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	30,741.20	1.7147%	72,800.00	4.0607%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	11,265.11	0.6283%	68,600.00	3.8264%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**54,422.79**		**141,400.00**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	3,585.62	0.2000%	1,792.81	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	1,792.81	0.1000%	2,689.22	0.1500%
c. Bodegas	1,344.61	0.0750%	2,689.22	0.1500%
d. Instalaciones Generales	1,434.25	0.0800%	1,792.81	0.1000%
e. Muebles y enseres	806.77	0.0450%	896.41	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	1,075.69	0.0600%	2,689.22	0.1500%
g. Campamentos			1,792.81	0.1000%
III. SERVICIOS **SUBTOTALES**	**10,039.75**		**14,342.49**	
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			3,585.62	0.2000%
b. Estudios e Investigación	3,585.62	0.2000%	2,689.22	0.1500%
IV. FLETES Y ACARREOS **SUBTOTALES**	**3,585.62**		**6,274.84**	
a. De Campamentos				
b. De Equipo de Construcción			1,344.61	0.0750%
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario				
V. GASTOS OFICINA **SUBTOTALES**			4,482.03	0.2500%
a. Papeleria y útiles de escritorio			**5,826.64**	
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	1,792.81	0.1000%		
c. equipo de computación	358.56	0.0200%		
d. Situación de fondos				
e. Copias y duplicados				
f. Luz, gas y otros consumos	448.20	0.0250%		
g. Gastos de la licitación	806.77	0.0450%	179.28	0.0100%
SUBTOTALES	1,523.89	0.0850%		
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**4,930.23**		**179.28**	
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**1,523.89**	0.0850%	**179.28**	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	**1,523.89**	0.0850%	**179.28**	0.0100%
a. Primas por Seguro				
b. Primas por Fianzas	5,378.43	0.3000%		
SUBTOTALES	2,689.22	0.1500%	10,412.26	0.5808%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES	**8,067.65**		**10,412.26**	
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,749.78	0.0976%
2. De equipo de construcción			1,547.20	0.0863%
3. De plantas y elementos para instalaciones			1,421.70	0.0793%
4. Letrero nominativo de obra			1,315.92	0.0734%
SUBTOTALES			**6,034.60**	
TOTALES	84,093.82	4.6906%	184,828.68	10.3094%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

TOTALES $ 268,922.50 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,792,811.65

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	54,422.79	3.0356%	141,400.00	7.8871%	195,822.79	10.9227%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	10,039.75	0.5600%	14,342.49	0.8000%	24,382.24	1.3600%
III. SERVICIOS	3,585.62	0.2000%	6,274.84	0.3500%	9,860.46	0.5500%
IV. FLETES Y ACARREOS			5,826.64	0.3250%	5,826.64	0.3250%
V. GASTOS OFICINA	4,930.23	0.2750%	179.28	0.0100%	5,109.51	0.2850%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,523.89	0.0850%	179.28	0.0100%	1,703.17	0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	1,523.89	0.0850%	179.28	0.0100%	1,703.17	0.0950%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	8,067.65	0.4500%	10,412.26	0.5808%	18,479.91	1.0308%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES			6,034.60	0.3366%	6,034.60	0.3366%
TOTALES	84,093.82	4.6906%	184,828.68	10.3094%	268,922.50	15.0000%

TOTALES $ 268,922.50

% INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

LUGAR: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	1,792,811.65	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	10.0000%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	15.0000%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	1.1233%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	2,061,733.40	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0274%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	2,267,903.20	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
1a. ASIGNACION	2a. ASIGNACION	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	TIIE A 28 DIAS
30.00%	0.00%	2,267,903.20	0.00	680,370.96	0.00	

%Am1= AMORTIZACION	Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio		%Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00		2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio		%Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000%	Ipa2=Spa1+2do.anticipo	0.00	0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 1
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	INGRESOS				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
0	680,370.96	0.00		680,370.96	0.00	0.00	680,370.96	680,370.96	0.00
SEM 1	0.00	145,343.67	43,603.10	101,740.57	132,130.82	0.00	-30,390.25	649,980.71	0.00
SEM 2	0.00	145,343.61	43,603.08	101,740.53	132,130.76	0.00	-30,390.23	619,590.48	0.00
SEM 3	0.00	69,750.74	20,925.22	48,825.52	63,409.86	0.00	-14,584.34	605,006.14	0.00
SEM 4	0.00	69,750.74	20,925.22	48,825.52	63,409.86	0.00	-14,584.34	590,421.79	0.00
SEM 5	0.00	106,680.68	32,004.20	74,676.48	96,982.59	0.00	-22,306.11	568,115.68	0.00
SEM 6	0.00	106,680.68	32,004.20	74,676.48	96,982.59	0.00	-22,306.11	545,809.57	0.00
SEM 7	0.00	555,730.52	166,719.16	389,011.36	505,210.35	0.00	-116,198.99	429,610.58	0.00
SEM 8	0.00	555,730.52	166,719.16	389,011.36	505,210.35	0.00	-116,198.99	313,411.59	0.00
SEM 9	0.00	131,852.46	39,555.74	92,296.72	119,866.06	0.00	-27,569.34	285,842.25	0.00
SEM 10	0.00	131,852.46	39,555.74	92,296.72	119,866.06	0.00	-27,569.34	258,272.92	0.00
SEM 11	0.00	116,829.17	35,048.75	81,780.42	106,208.50	0.00	-24,428.08	233,844.83	0.00
SEM 12	0.00	116,829.17	35,048.75	81,780.42	106,208.50	0.00	-24,428.08	209,416.75	0.00
SEM 13	0.00	15,528.78	4,658.63	10,870.15	14,117.09	0.00	-3,246.95	206,169.80	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPOS PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
TOTALES	680,370.96	2,267,903.20		2,267,903.20	2,061,733.40	0.00		(-)	0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= (0.00 / INTERES NETO A PAGAR) / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 0.00 / 2,061,733.40 %= **0.0000%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES .

PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPOS PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
TOTALES	680,370.96	2,267,903.20		2,267,903.20	2,061,733.40	0.00		(-)	0.00

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 0.00 / 2,061,733.40 %= **0.0000%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES .

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
			1,792,811.65	
CD	COSTO DIRECTO		268,922.50	15.0000%
CI	I.-INDIRECTO			5.8000%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		65,975.49	32.00%
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA** ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		20,617.34	10.00%
				10.0000%
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (ISR+PTU)]	%U =5.8 % / [1- (32%+ 10%)]	206,173.41	
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	($ 1,792,811.65 + $ 268,922.50 + $ 0.00) * 10% =		
	TOTAL UTILIDAD		206,173.41	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 206,173.41 / ($ 1,792,811.65 + $ 268,922.50 + $ 0.00)] * 100%		10.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

V.- CROQUIS DE MACRO Y MICOLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO



LATITUD: 16°51'31.1"N

LONGITUD: 99°54'08.8"W


JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2

OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO


POR MUNICIPIO:



LATITUD: 16°51'31.1"N

LONGITUD: 99°54'08.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES



BAÑOS PUBLICOS
CAPILLA VIRGEN
ENTRADA 40
ENTRADA 41
MODULO B
110 M2
MODULO C
MODULO D
MODULO A
EXPLANADA
ESTACIONAMIENTO
EDIFICION DEMOLIDO
NORTE
PASILLO MERCADO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ GRO.
JULIO DEL 2021
REVISADA
P-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3

OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR COLONIA:



LATITUD: 16°51'31.1"N

LONGITUD: 99°54'08.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4


OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'31.1"N

LONGITUD: 99°54'08.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5


OBRA-. REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO B, C Y D) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:



LATITUD: 16°51'31.1"N

LONGITUD: 99°54'08.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS